

仕様書

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
A	解体工事		1	式				
①	直接工事費合計		1	式				
							新営建築工事(解体工事)	工事日数 120日
②	共通仮設費		1	式				
③	純工事費	①+②						
④	現場管理費		1	式				
⑤	工事原価	③+④						
⑥	一般管理費		1	式				
	工事価格	⑤+⑥	1	式				
	消費税相当額							
	工事費							

仕様書

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
A	解体工事						
1	仮設工事		1	式			
2	解体工事		1	式			
3	環境配慮工事		1	式			
4	発生材処分		1	式			
5	敷地整地工事		1	式			
	計						

仕様書

[illegible]

仕様書

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
2	解体工事							
園舎	鉄骨造建物上屋解体	屋根、外壁共 鋼材量30～50kg/㎡ 人力・機械併用	650.0	延㎡				
	内部造作材撤去	事務所程度	650.0	延㎡				
	鉄骨造建物基礎コンクリート解体	大型ブレーカー、圧砕機併用	35.8	m3				
	土間コンクリート解体	厚120mm 大型ブレーカー、圧砕機併用	73.0	m3				
木造倉庫	木造建物解体(上屋解体)	人力・機械併用	75.4	延㎡				
	木造建物基礎コンクリート解体	倉庫 大型ブレーカー、圧砕機併用	4.2	m3				
	土間コンクリート解体	厚120mm 大型ブレーカー、圧砕機併用	2.3	m3				
プレハブ倉庫	S造建物解体	プレハブ倉庫、小屋 鋼材量30～50kg/㎡ 人力・機械併用	4.3	延㎡				
	土間コンクリート解体	厚120mm 大型ブレーカー、圧砕機併用	0.4	m3				
機械室	コンクリートブロック造建物解体	圧砕機主体	4.5	m3				
	コンクリートブロック造建物基礎コンクリート解体	大型ブレーカー、圧砕機併用	1.3	m3				
	土間コンクリート解体	厚120mm 大型ブレーカー、圧砕機併用	1.1	m3				
外部	擁壁コンクリート解体	大型ブレーカー、圧砕機併用	3.2	m3				

仕様書

[illegible]

仕様書

[illegible]

仕様書

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
4	発生材処分							
	【発生材積込】							
	コンクリート、モルタル類	機械	18.6	m3				
	内装仕上げ材、木材類	機械	89.8	m3				
	【発生材運搬】							
	コンクリートガラ	運搬距離 15.5km 以下 10T車	121.4	m3				
	カラーベスト	5.1m3 運搬距離 88km以下 4T車	2.0	台				
	モルタルガラ	15.8m3 運搬距離 66km以下 4T車	3.0	台				
	解体木材	68.7m3 運搬距離 16km以下 4T車	9.0	台				
	廃石膏ボード	8.0m3 運搬距離 31km以下 4T車	2.0	台				
	サイディングボード	1.7m3 運搬距離 88km以下 4T車	2.0	台				
	サイディングボード	0.6m3 運搬距離 88km以下 2T車						
	しっくい	1.5m3 運搬距離 88km以下 2T車						
	廃石綿板類	2.7m3 運搬距離 88km以下 4T車						
	アスファルトフェルト	1.0m3 運搬距離 88km以下 2T車						
	廃プラスチック類(雨樋)	4.4m3 運搬距離 31km以下 4T車	1	台				
	ガラスくず	1.2m3 運搬距離 31km以下 2T車	1	台				
	金属くず	1.5m3 運搬距離 31km以下 2T車	1	台				
	照明器具	58台 運搬距離 55km以下 4T車	1	台				
	残存物	8 m3 運搬距離 31km以下 4T車	3	台				

仕様書

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
	【発生材処分】							
	コンクリート(無筋)	2.35t/m3	285	t				
★	カラーベスト類	石綿含有建材 非飛散系	5.1	m3				
	モルタルガラ(コンクリートブロック、陶器ガラ)		13.5	m3				
	解体木材		68.7	m3				
	廃石こうボード類	石綿含有なし	5,569	kg				
★	サイディングボード	石綿含有建材 非飛散系	1.7	m3				
★	サイディングボード(内部廊下)	石綿含有建材 非飛散系	0.6	m3				
★	しっくい	石綿含有みなし建材 非飛散系	1.5	m3				
★	廃石綿板類	石綿含有みなし建材 非飛散系	2.7	m3				
★	アスファルトフェルト	石綿含有みなし建材 非飛散系	1.0	m3				
	廃プラスチック類	塩ビ製雨樋、塩ビ管等	4.4	m3				
	ガラスくず		1.2	m3				
	金属くず	カラー鉄板、建具、フェンス	1.3	m3				
	照明器具	蛍光灯	58	台				
	有価物	鉄骨、鉄筋 ヘビーH2	11.7	t				
	有価物	アルミ 込みガラ	3,145	kg				
	残存物	4t車積み(8m3)	3	台				
	小計							

仕様書

[illegible]