

総 括 情 報 表

設計書	当初設計書		
工事名	【美土里中学校校舎防水等改修工事】		
諸経費体系	公共建築工事共通費積算基準 2025（令和7）年改訂		
工種	主たる工事	改修建築工事	
	前払金支出割合	あり（40％）	
	契約保証	金銭的保証を必要	0.04 %
工期	3.0 ヶ月	予定工期	

【美土里中学校校舎防水等改修工事】

内訳書

名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【美土里中学校校舎防水等改修工事】全体工事						
		工期 3 ヲ月（予定工期）					
I	直接工事費		1.0	式			
II	共通仮設費	積み上げ仮設	1.0	式			
III	共通仮設費		1.0	式			
IV	現場管理費		1.0	式			
V	一般管理費		1.0	式			
	合 計						
	消費税及び地方消費税の額		1.0	式			
	工 事 費						

内訳書

内訳書（全体）-2

内訳書

内訳書（全体）-3

【美土里中学校校舎防水等改修工事】

内訳書

名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	共通仮設費						
	建築工事						監理事務所補正
	共通仮設費			%			0.891
	共通仮設費 積み上げ仮設費		1.0	式			
	共通仮設費 率分		1.0	式			
	純工事費						

【美土里中学校校舎防水等改修工事】

内訳書

名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IV	現場管理費						
	建築工事						
	現場管理費			%			
	現場管理費			1.0 式			
	工事原価						

【美土里中学校校舎防水等改修工事】

内訳書

名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
V	一般管理費						
	改修建築工事			%			
	契約保証	金銭の保証を必要		%			
	一般管理費		1.0	式			
	工事価格						

[illegible]

No.	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
A	仮設工事						
	養生(バルコニー)		192	m2			
	整理清掃後片付け(バルコニー)		192	m2			
	養生(外壁改修)		1,193	m2			
	整理清掃後片付け(外壁改修)		1,193	m2			
	枠組み本足場(手摺先行方式)	900*1700	1,120	m2			
	ブラケット足場(1m幅)		126	m			
	メッシュシート張り		1,120	m2			
	安全手摺		76	m			
	小計						
B	防水改修						
	施工数量調査	バルコニー床、立上り、巾木、側溝	205	m2			
	ひび割れ部処理	0.3mm幅以上 Uカットシーリング	58	m			
	高圧水洗浄(150～200kg/cm2)	バルコニー床、立上り、巾木、側溝部	205	m2			
	浮き部アンカーピンニング部分注入工法	バルコニー床部	15	m2			
	下地調整(エポキシ系ポリマーセメント塗布)	バルコニー床、立上り、巾木、側溝部	205	m2			
	ウレタン塗膜防水(X-2)	ノンスリップ仕様 バルコニー床部	139	m2			
	ウレタン塗膜防水(X-2)	バルコニー立上り、巾木、側溝部	66	m2			
	小計						

No.	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
C	外壁改修						
	施工数量調査	南面外壁、上裏部	1,193	m2			
	ひび割れ部処理	0.3mm幅以上 Uカットシーリング	120	m			
	錆鉄筋部処理	研り、ケレン、防錆剤塗布、特殊モルタル充填、整形	118	m			
	既存塗膜浮き部補修	研り、接着増強剤塗布、ポリマーセメントモルタル塗、下地調整	38	m2			
	小計						
D	塗装改修						
	高圧水洗浄(150～200kg/cm2)	南面外壁、上裏部	1,193	m2			
	補修箇所パターン処理		73	m2			
	可とう型改修塗材E	南面外壁	952	m2			
	外装薄塗材E(骨なし)	上裏部	241	m2			
	既存堅樋DP塗装(3級)		68	m			
	笠木トップコート塗替	ウレタン塗膜防水	131	m			
	ガラスクリーニング		290	m2			
	小計						