総括情報表

変更回数	0	
適用単価地区	38 安芸高田市	
単価適用日	00-08.10.01(0)	
諸経費体系	9 公共(011015～)	
	当世代	前世代
諸経費工種	09 管水路工事	
工事費端数区分	01 千円未満切捨	
週休補正区分	00 補正なし	
施工地域・工事場所区分	05 中山間地域	
契約保証費区分	01 金銭的保証(0.04%)	
前払支出割合区分	00 補正なし	
軽油区分	00 一般軽油使用	
復興補正区分	00 補正なし	
ＩＣＴ補正区分	00 補正なし	

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					
管水路工事	1	式			レベル１
管体工	1	式			レベル２
ポリエチレン管布設工	1	式			レベル３
諸経費調整（諸経費率対象額から控除） 共通仮設費[対象外]，現場管理費[対象外] 一般管理費[対象外]					
アラミドがい装ポリエチレン管 L＝8.5m　Ｗ１５０Ｓ	13	本			
中間継手 バット融着方式	10	組			
中間継手 EF融着融着方式	2	組			
端末継手 SUSRF形　10K	1	組			

本工事費　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
端末継手 S-MWX-G WEETA×鋼管	1	組			
支持杭 鉄筋杭 SS400+Zn	1	組			
吊配管支持金具 SS400+Zn	12	組			
鉄筋杭	40	組			
運搬費	1	式			レベル４
輸送費 中型車（４ｔクラス）ﾄﾗｯｸ搭載型ｸﾚｰﾝ 排水機場～大分市　370 ㎞	1	式			
特装車運搬（クローラ） 総運搬距離　１００m超３００m以下	0.7	ｔ			00 単第　0 -0001号表
労務費	1	式			レベル４
延管布設工	111	m			

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
中間継手工 バット融着方式	10	箇所			
中間継手工 EF融着方式	2	箇所			
端末継手工 EFフランジ方式	1	箇所			
端末継手工 ﾒｶﾆｶﾙ継手方式	1	箇所			
支持杭設置工	1	箇所			
吊配管支持金具設置工	12	箇所			
鉄筋杭設置工	40	箇所			
鋳鉄管切断 口径　150㎜	2	箇所			00 単第　0 -0002号表
配管工	1	人			00

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
資材横持工	1	式			レベル４
特殊作業員	3	人			00
普通作業員	6	人			00
配管工	6	人			00
付帯施設工	1	式			レベル４
配管用ステンレス鋼鋼管 SUS125A　Sch20	1.5	m			1
配管用ステンレス鋼鋼管 SUS50A　Sch20	0.5	m			1
付属材料 配管用ステンレス鋼鋼管 管継手＋接合材料	125	%			
仕切弁 10K　50A　SUSネジ	1	個			

本工事費　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
配管工	2	人			00
撤去工	1	式			レベル４
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)	0.1	m3			00 単第　0 -0003号表
殻運搬・処理 【殻種別】		m3			レベル４
殻運搬 舗装版破砕 DID区間無し 運搬距離2.5km以下(1.5km超)	0.1	m3			00 単第　0 -0004号表
処分費		t			レベル４
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる					
処分費	0.2	t			00
直接工事費					

本工事費　　内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
技術管理費						
	気密試験 空気圧　0.3MPa　１時間	1	回			
共通仮設費率分額						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費率分						
契約保証費						

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
一般管理費計					
＊＊工事価格計＊＊					
＊＊消費税相当額計＊＊					
＊＊請負工事費計＊＊					