施 工 単 価 表

単第 0 -0001号表

クローラクレーン
油圧伸縮ジブ型,2.9t吊

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)	1	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	30	L			
<賃>クローラクレーン 油圧伸縮ジブ型,2.9t吊	1.0	日			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	日			

施 工 単 価 表

単第 0 -0002号表

特装車運搬（クローラ）

運搬距離 １００m超３００m以下　　復路（処分機器運搬）含む　　1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場内小運搬 特殊車運搬(クローラ) (総運搬距離)100m超300m以下	1.00	t			
＊＊単位当り＊＊	1	t			
A=2　　総運搬距離 １００m超３００m以下					

施 工 単 価 表

手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場　　単第 0 -0003号表

単管足場　　100　　掛m2　　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.900	人			
とび工	6.900	人			
普通作業員	1.800	人			
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1～3,2011,2014	0.800	日			
諸雑費	29	%			
＊＊＊合計＊＊＊	100	掛m2			
＊＊単位当り＊＊	1	掛m2			
A=2 単管足場 C=0 潮待割増			B=1 安全ネットを設置しない		

施 工 単 価 表

単第 0 -0004号表

土のう設置撤去
仕拵え～設置～撤去

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	14.50	人			
土のう 幅48cm×長62cm,2号,ポリエチレン製	500.0	枚			
購入土	10.00	m3			
諸雑費	1	式			
＊＊＊合計＊＊＊	10	m3			
＊＊単位当り＊＊	1	m3			
A=1 仕拵え～設置～撤去			B=2 【F】土砂(m3)		

施 工 単 価 表

単第 0 -0005号表

架樋工

設置・撤去　ポリエチレン管φ300　　1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.05	人			
高密度ポリエチレン管 シングル　φ300	1.00	m			
＊＊単位当り＊＊	1	m			

登 録 単 価 一 覧 表

コード	名称・規格１・規格２	単　位	単　　価 (00.04.08) (12.16)	単　　価 (01.05.09) (13.17)	単　　価 (02.06.10) (14.18)	単　　価 (03.07.11) (15.19)	特殊集計	集計区分
F0000000002	購入土	m3						

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表

コード	名称・規格１	規格２・摘要	単　位	単　　価	特殊集計	集計区分	出現位置
W1000	<賃>クローラクレーン 油圧伸縮ジブ型,2.9t吊		日				
W1000	スクラップ控除 　故銑Ｂ		ｔ				
W1000	チェーンブロック 　巻上1t		台・日				
W1000	横軸片吸込多段渦巻きポンプ 口径100　吐出し量0.63m3/分	揚程96m　出力30ｋW	台				
W1000	高密度ポリエチレン管 シングル　φ300	 3,280*0.2	m				
W1000	制御盤 壁掛け式	単独運転用漏電遮断器・進相コンデンサ付	台				
W1000	石綿分析費用		式				
W1000	発生材運搬（金属類） 小型車（２ｔクラス）ﾄﾗｯｸ搭載型ｸﾚｰﾝ	10㎞まで	式				
W1000	輸送費 小型車（２ｔクラス）ﾄﾗｯｸ搭載型ｸﾚｰﾝ	排水機場～広島市　61.2 ㎞	式				