丸山揚水機場ポンプ・管路更新工事　単価一覧表

次の材料費等は、次を設計単価として請負工事費を算定している。

名称	規格1	規格2	単価	単位	備考
横軸片吸込多段渦巻ポンプ	口径100　吐出し量0.63㎥/分	揚程96m　出力30kw	2,447,000	台	
制御盤	壁掛け式	単独運転用漏電遮断器・進相コンデンサ付	870,740	台	
石綿分析費用			40,000	式	
アラミドがい装ポリエチレン管	Ｌ＝8.5m　Ｗ１５０Ｓ		189,240	本	
中間継手	バット融着方式		9,660	組	
中間継手	ＥＦ融着方式		29,390	組	
端末継手	ＳＵＳＲＦ形　１０Ｋ		73,310	組	
端末継手	S-MWX-G　WEETA×鋼管		118,050	組	
支持杭	鉄筋杭	SS400+Zn	327,020	組	
吊配管支持金具	SS400+Ｚｎ		67,670	組	
鉄筋杭			12,820	組	
延管布設工			5,380	m	
中間継手工	バット融着方式		33,660	箇所	
中間継手工	ＥＦ融着方式		27,010	箇所	
端末継手工	ＥＦフランジ方式		31,920	箇所	
端末継手工	メカニカル継手方式		16,910	箇所	
支持杭設置工			17,400	箇所	
吊配管支持金具設置工			13,360	箇所	
鉄筋杭設置工			4,840	箇所	
気密試験	空気圧0.3MPa　１時間		56,700	回	