

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 38 安芸高田市 00-08.08.01(0)	凡例 Co … コンクリート As … アスファルト DT … ダンプトラック BH … バックホウ CC … クローラクレーン TC … トラッククレーン RTC… ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	41 橋梁保全工事 04 一般交通影響有り(2) 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
橋梁保全工事					Y1G03 レベル1
舗装工	1	式			Y1G0302 レベル2
舗装打換え工	1	式			Y1G030202 レベル3
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	1	式			Y1G03020201 レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	6	m			SPK26040304 00
舗装版破碎(小規模) アスファルト舗装	6	m			単第0 -0001 表
舗装版破碎積込(小規模土工)	128	m2			Y1G03020203 レベル4
舗装版破碎積込(小規模土工)	128	m2			SPK26040017 00
舗装版破碎積込(小規模土工)	128	m2			単第0 -0002 表
殻運搬 アスファルト殻	5	m3			Y1G03020205 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離17.0km以下(12.0km超)	5	m3			SPK26040155 00 単第0 -0003 表
殻処分 アスファルト殻	12	t			Y1G03020206レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
アスファルト殻受入費 再生工場搬入	12	t			T9006 00
表層(橋面部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚40mm	123	m2			Y1G03020211レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚40mm	123	m2			SPK26040241 00 単第0 -0004 表
表層(すりつけ部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚40mm	5	m2			Y1G03020211レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚40mm	5	m2			SPK26040241 00 単第0 -0005 表
橋面防水工	1	式			Y1E020403 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
橋面防水 塗膜系	123	m2			Y1E02040301レベル4
橋面防水工(補修) 塗膜系防水 アスファルト系	123	m2			SS000255 00 単第0 -0006 表
成形目地材 厚5mm×幅30mm (参考)セロシールSSテープ	86	m			TH007250 00
排水用導水管 φ18mm ステンレス製	54	m			TTPC00029 00
その他舗装材 橋面防水用 参考(タフシャット導水テープ)	32	m			TH004180 00
橋梁付属物工	1	式			Y1G0319 レベル2
伸縮継手工	1	式			Y1G031901 レベル3
目地材設置 TS目地ガードN相当品 遊間30mm 30mm×60mm	13.2	m			Y1G03190101レベル4
目地材設置工 TS目地ガードN相当品 30mm×60mm	13.2	m			V0000000401 00 単第0 -0007 表

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
目地材設置 TS目地ガードN相当品 遊間20mm 20mm×40mm	11.7	m			Y1G03190101レベル4
目地材設置工 TS目地ガードN相当品 20mm×40mm	11.7	m			V0000000402 00 単第0 -0008 表
排水施設工	1	式			Y1G031903 レベル3
排水管 VP管	1	m			Y1G03190302レベル4
コンクリート削孔(さく岩機) 削孔深さ200mm以上300mm未満	4	孔			SPK26040115 00 単第0 -0009 表
橋梁_排水管設置 足場有り	1	m			SPK26040408 00 単第0 -0010 表
水抜きパイプ VP30 直管	0.3	本			F0000000601 00
エポキシ樹脂系注入材(2種) DDグラウト50相当品	1	kg			F0000000001 00
エポキシ樹脂系シール材 #101相当品	0.3	kg			F0000000002 00

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
水切工	1	式			Y1G031904 レベル3
水切工 ウォーターカッター相当品	11	m			Y1G03190401 レベル4
橋梁用水切り材設置工 時間的制約無 作業車無 接着剤固定式 床版下面	11	m			F0000000501 00
橋梁用水切り材 ウォーターカッター（下面用）相当品	11	m			F0000000502 00
橋脚工	1	式			Y1E0506 レベル2
側面部打換え工	1	式			Y1E050609 レベル3
コンクリート構造物取壊し 人力施工(コンクリートブレーカ)	2	m3			Y1G03250601 レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 人力施工(コンクリートブレーカ)	2	m3			SDT00031 00
殻運搬 コンクリート殻（無筋）	2	m3			単第0 -0011 表 Y1G03251601 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離14.4km以下(10.9km超)	2	m3			SPK26040155 00 単第0 -0012 表
殻処分 コンクリート殻(無筋)	4	t			Y1G03251602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
コンクリート塊受入費 再生工場搬入	4	t			T9005 00
下地処理	5	m2			Y1G03210602レベル4
下地処理(適用範囲外Co巻立て)	5	m2			SPK26040328 00 単第0 -0013 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB	2	m3			Y1E05060903レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	2	m3			SPK26040157 00 単第0 -0014 表
型枠 一般型枠	7	m2			Y1E05060905レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	7	m2			SPK26040159 00 単第0 -0015 表
コンクリート充填工	1	式			Y1E050609 レベル3
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB	2	m3			Y1E05060903 レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	2	m3			SPK26040157 00 単第0 -0014 表
型枠 一般型枠	9	m2			Y1E05060905 レベル4
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	9	m2			SPK26040159 00 単第0 -0015 表
橋梁補修工	1	式			Y1G0322 レベル2
支承補修工	1	式			Y1G032202 レベル3
支承塗替 常温亜鉛めっき ローバル相当品	0.3	m2			Y1G03220201 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
常温亜鉛めっき ローバル相当品	1	kg			F0000000701 00
ひび割れ補修工	1	式			Y1G032204 レベル3
低圧注入工法 エポキシ樹脂系注入材（2種）	1	構造物			Y1G03220402 レベル4
ひび割れ補修工(低圧注入工法) 補修延べ延長37.4m	1	構造物			S1020037 00
断面修復工	1	式			単第0 -0016 表 Y1G032205 レベル3
左官工法 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む	1	構造物			Y1G03220501 レベル4
断面修復工(左官工法) (鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む) 修復延べ体積0.602m3	1	構造物			S1020041 00
左官工法 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない	1	構造物			単第0 -0017 表 Y1G03220501 レベル4
断面修復工(左官工法) (鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない) 修復延べ体積0.1m3以下の場合	1	構造物			S1020043 00
					単第0 -0018 表

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 コンクリート殻（無筋）	0.7	m3			Y1G03251601レベル4
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離14.4km以下(10.9km超)	0.7	m3			SPK26040155 00 単第0 -0012 表
殻処分 コンクリート殻（無筋）	2	t			Y1G03251602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
コンクリート塊受入費 再生工場搬入	2	t			T9005 00
床版補強工	1	式			Y1G031601 レベル3
添え鉄筋	0.003	t			Y1G03160101レベル4
鉄筋工 鉄筋組立（差筋および杭頭処理） S D 3 4 5 ・ D 1 3	0.003	t			S1040015 00 単第0 -0019 表
表面含浸工	1	式			Y1G032206 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下地処理	29	m2			Y1G03220601レベル4
下地処理工 高圧洗浄 10MPa～14.7MPa程度	29	m2			V0000000300 00 単第0 -0020 表
表面含浸工 けい酸塩系表面含浸材	29	m2			Y1G03220602レベル4
表面含浸工 表面含浸材塗布	29	m2			V0000000301 00 単第0 -0021 表
現場塗装工	1	式			Y1G0323 レベル2
橋梁塗装工	1	式			Y1G032301 レベル3
素地調整 清掃・水洗い	29	m2			Y1G03230101レベル4
塗替塗装 清掃・水洗い	29	m2			SDT00029 00 単第0 -0022 表
塗膜除去 塗膜剥離剤 1回目	29	m2			Y1G03230101レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
塗膜除去工 湿式塗膜剥離剤工法	29	m2			V0000000200 00 単第0 -0023 表
素地調整 2種ケレン	29	m2			Y1G03230101レベル4
塗替塗装 素地調整	29	m2			SDT00029 00 単第0 -0025 表
防食下地 有機ジンクリッチペイント（1層）	29	m2			Y1G03230101レベル4
塗替塗装 下塗り塗装	29	m2			SDT00029 00 単第0 -0026 表
下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（2層）	29	m2			Y1G03230102レベル4
塗替塗装 下塗り塗装	29	m2			SDT00029 00 単第0 -0027 表
中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	29	m2			Y1G03230103レベル4
塗替塗装 中塗り塗装	29	m2			SDT00029 00 単第0 -0028 表

本工事費 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	29	m2			Y1G03230104 レベル4
塗替塗装 上塗り塗装	29	m2			SDT00029 00 単第0 -0029 表
現場発生品運搬 鉛含有塗膜くず	1	車			Y1G03251603 レベル4
収集運搬費 鉛含有塗膜くず	1	車			F1000000001 00
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
処分費 鉛含有塗膜くず	1	式			F1000000000 00
工場製作工	1	式			Y1E0301 レベル2
桁製作工	1	式			Y1E030101 レベル3
製作加工 溶接構造用 SM400A	0.05	t			Y1E03010101 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
製作直接労務費	1	式			SHD30013 00 単第0 -0030 表
【工場製作に含まれる材料費等】 (但し、工場塗装に係る材料費は除く) 工場管理費[対象外]、一般管理費等[対象]					#0045
鋼材費(鋼板) 溶接構造用 SM400A ガーダー形式 厚み_6 t<12mm	0.05	t			SHD30001 00 単第0 -0031 表
鋼桁工	1	式			Y1G0317 レベル2
鋼桁補強工	1	式			Y1G031701 レベル3
現場溶接鋼桁補強	11	m			Y1G03170101 レベル4
現場溶接鋼桁補強	11	m			SPK26040343 00 単第0 -0032 表
擁壁工	1	式			Y1E0106 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010601 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	20	m3			Y1E01060102レベル4
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留方式無し 障害無し	20	m3			SPK26040014 00 単第0 -0033 表
埋戻し 土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	8	m3			Y1E01060103レベル4
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	8	m3			SPK26040019 00 単第0 -0034 表
基面整正	8	m2			Y1E01060104レベル4
基面整正	8	m2			SPK26040016 00 単第0 -0035 表
土砂等運搬 土砂	7	m3			Y1E01011002レベル4
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間無し 距離13.5km以下(10.0km超)	7	m3			SPK26040002 00 単第0 -0036 表
残土等処分	7	m3			Y1E01011003レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0016

費目・工種・施工名称など 【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる	数量	単位	単価	金額	備考
投棄料 土砂	7	m3			#0041 T9003 00
場所打擁壁工(構造物単位)	1	式			Y1E010605 レベル3
小型擁壁 擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下 18-8-40BB 基礎砕石有り	5	m3			Y1E01060501 レベル4
小型擁壁 擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下 18-8-40BB 基礎砕石有り	5	m3			SPK26040069 00 単第0 -0037 表
舗装打換え工	1	式			Y1G030202 レベル3
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	13	m			Y1G03020201 レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	13	m			SPK26040304 00 単第0 -0001 表
舗装版破碎(小規模) アスファルト舗装版	18	m2			Y1G03020203 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0017

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版破碎積込(小規模土工)					SPK26040017 00
	18	m2			単第0 -0002 表
殻運搬 アスファルト殻					Y1G03020205レベル4
	0.7	m3			
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離17.0km以下(12.0km超)					SPK26040155 00
	0.7	m3			単第0 -0003 表
殻処分 アスファルト殻					Y1G03020206レベル4
	2	t			
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
アスファルト殻受入費 再生工場搬入					T9006 00
	2	t			
路盤 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-40					Y1G03020207レベル4
	18	m2			
路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-40					SPK26040232 00
	18	m2			単第0 -0038 表
表層 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚40mm					Y1G03020211レベル4
	18	m2			

本工事費 内訳表

頁0 -0018

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚40mm	18	m2			SPK26040241 00 単第0 -0005 表
仮設工	1	式			Y1G0326 レベル2
足場工	1	式			Y1G032601 レベル3
吊り足場 タイプA1 A1-P1間	40	m2			Y1G03260104 レベル4
足場工(床版補強工) 桁高1.5m未満	40	m2			S3030011 00 単第0 -0039 表
足場工(朝顔)(床版補強工) 両側朝顔	40	m 2			S3030013 00 単第0 -0040 表
防護工(床版補強工) 板張防護工 両側朝顔	40	m 2			S3030015 00 単第0 -0041 表
防護工(床版補強工) シート張防護工 両側朝顔	40	m 2			S3030015 00 単第0 -0042 表
湿式塗膜剥離剤工用養生シート工	40	m2			V0000001000 00 単第0 -0043 表

本工事費 内訳表

頁0 -0019

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
吊り足場 タイプA1 A1-P1間	70	m2			Y1G03260104レベル4
足場工(床版補強工) 桁高1.5m未満	70	m2			S3030011 00 単第0 -0039 表
足場工(朝顔)(床版補強工) 両側朝顔	70	m 2			S3030013 00 単第0 -0040 表
防護工(床版補強工) 板張防護工 両側朝顔	70	m 2			S3030015 00 単第0 -0041 表
枠組足場 手摺先行型枠組足場	50	掛m2			Y1G03260104レベル4
手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場 手摺先行型枠組足場	50	掛m2			S0380 00 単第0 -0044 表
工事用道路工	1	式			Y1G032601 レベル3
工事用道路盛土 施工幅員4.0m以上	50	m3			Y1G03260101レベル4
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し	50	m3			SPK26040004 00 単第0 -0045 表

本工事費 内訳表

頁0 -0020

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
敷砂利 RC-40 t=10cm	30	m2			Y1G03260103レベル4
整地 敷均し(ルーズ) 施工数量10,000m3未満 障害無し	3	m3			SPK26040003 00 単第0 -0046 表
再生クラッシャー 40～0mm	3	m3			T0247 00
購入土 処理土	50	m3			Y1G03260424レベル4
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間無し 距離15.5km以下(11.5km超)	50	m3			SPK26040002 00 単第0 -0047 表
購入土(処理土)	70	m3			F2000000000 00
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 【障害の有無,施工数量】	50	m3			Y1G03010101レベル4
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	50	m3			SPK26040001 00 単第0 -0048 表
土砂等運搬 土砂	50	m3			Y1E01011002レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0021

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離15.5km以下(11.5km超)	50	m3			SPK26040002 00 単第0 -0047 表
残土等処分	50	m3			Y1E01011003レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
投棄料 土砂	50	m3			T9003 00
土留・仮締切工	1	式			Y1G032604 レベル3
土のう	92	袋			Y1G03260419レベル4
大型土のう製作・設置(BH設置)	92	袋			SHD10003 00 単第0 -0049 表
大型土のう撤去 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_-3m H 2m	92	袋			S1050057 00 単第0 -0051 表
中詰土 購入土(処理土)	90	m3			Y1G03260424レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0022

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離15.5km以下(11.5km超)	90	m3			SPK26040002 00 単第0 -0047 表
購入土(処理土)	110	m3			F2000000000 00
土砂等運搬 土砂	90	m3			Y1E01011002レベル4
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離15.5km以下(11.5km超)	90	m3			SPK26040002 00 単第0 -0047 表
残土等処分	90	m3			Y1E01011003レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
投棄料 土砂	90	m3			T9003 00
水替工	1	式			Y1G032606 レベル3
ポンプ排水 排水量_0以上120未満(m3/h) 全揚程_10m 作業時排水	2	日			Y1G03260601レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0023

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポンプ設置・撤去					SHD10037 00
	1	箇所			単第0 -0053 表
ポンプ運転 排水量_0以上120未満(m3/h) 全揚程_10m 作業時排水					S1050053 00
	2	日			単第0 -0055 表
防護施設工					Y1G032616 レベル3
	1	式			
環境対策資機材					Y1G03261601レベル4
	1	式			
環境対策資機材					V0000002000 00
	1	式			単第0 -0058 表
* * 直接工事費（鋼橋製作工）* * #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
間接労務費（鋼橋製作工） 計算情報..... 対象額..... 率.....					
工場管理費（鋼橋製作工） 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 間接工事費（鋼橋製作工）* *					

本工事費 内訳表

頁0 -0024

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
* * 工場製作原価（鋼橋製作工） * *					
* * 直接工事費(工場製作を除く) * * #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
技術管理費					Z0006
技術管理費					YZZ06 レベル2
	1	式			
技術管理費					YZZ06001 レベル3
	1	式			
施工調査費					YZZ06001006 レベル4
	1	式			
近接調査計測工					V1000000000 00
	0.8	m2			単第0 -0059 表
安全費					Z0009
安全費					YZZ09 レベル2
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0025

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
安全費					YZZ09001 レベル3
	1	式			
呼吸用保護具等費用					YZZ09001002レベル4
	1	式			
安全衛生保護具					V0000002001 00
	1	式			単第0 -0060 表
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費					
計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 架設工事原価 * *					

本工事費 内訳表

頁0 -0026

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率...
契約保証費 計算情報..... 対象額..... 率.....					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * * 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事費計 * *					
* * 契約保証費計 * *					