

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 38 安芸高田市 00-08.09.01(0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	02 河川・道路構造物工事 04 一般交通影響有り(2) 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
橋梁下部					Y1E05 レベル1
	1	式			
道路土工					Y1E0101 レベル2
	1	式			
掘削工					Y1E010101 レベル3
	1	式			
掘削 【土質,施工方法,押土の有無】 【障害の有無,施工数量】		m3			Y1E01010101レベル4
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	440	m3			SPK26040001 00 単第0 -0001 表
土砂等運搬 【土質】		m3			Y1E01010102レベル4
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.3km以下	440	m3			SPK26040002 00 単第0 -0002 表
路体盛土工					Y1E010103 レベル3
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
積込(ルーズ) 【土質,作業内容】		m3			Y1E01010107レベル4
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	400	m3			SPK26040007 00 単第0 -0003 表
土砂等運搬 【土質】		m3			Y1E01010302レベル4
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.3km以下	400	m3			SPK26040002 00 単第0 -0002 表
埋戻し 【土質区分,土質】		m3			Y1E05100103レベル4
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	360	m3			SPK26040019 00 単第0 -0004 表
法面整形工	1	式			Y1E010107 レベル3
法面整形(切土部) 【現場制約の有無,土質】		m2			Y1E01010701レベル4
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	110	m2			SPK26040024 00 単第0 -0005 表

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
掘削工					Y1E010101 レベル3
	1	式			
掘削 【土質,施工方法,押土の有無】 【障害の有無,施工数量】		m3			Y1E01010101レベル4
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	80	m3			SPK26040001 00 単第0 -0001 表
土砂等運搬 【土質】		m3			Y1E01010102レベル4
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.3km以下	80	m3			SPK26040002 00 単第0 -0002 表
整地 【作業区分】		m3			Y1E01010104レベル4
不陸整正 補足材料無し	110	m2			SPK26040231 00 単第0 -0006 表
残土処理工	1	式			Y1E010110 レベル3
積込(ルーズ) 【土質,作業内容】		m3			Y1E01010107レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	130	m3			SPK26040007 00 単第0 -0003 表
土砂等運搬 【土質】		m3			Y1E01011002レベル4
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.0km以下(0.5km超)	130	m3			SPK26040002 00 単第0 -0007 表
残土等処分		m3			Y1E01011003レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
残土処分費	130	m3			F000001010 00
構造物撤去工	1	式			Y1E0112 レベル2
構造物取壊し工（舗装版）	1	式			Y1E011206 レベル3
舗装版切断 【舗装版種別,舗装版の全体厚】		m			Y1E01120602レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	30	m			SPK26040304 00 単第0 -0008 表
舗装版破碎 【舗装版種別,舗装版厚】		m2			Y1E01120603レベル4
舗装版破碎積込(小規模土工)	52	m2			SPK26040017 00 単第0 -0009 表
殻運搬 【殻種別】		m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離1.0km以下(0.3km超)	5	m3			SPK26040155 00 単第0 -0010 表
殻処分 【殻種別】		m3			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
アスファルト殻受入費	12	t			F000001040 00
構造物取壊し工（重力式擁壁）	1	式			Y1E011206 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート構造物取壊し 【構造物区分,工法区分】		m3			Y1E01120601レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)	20	m3			SDT00031 00 単第0 -0011 表
殻運搬 【殻種別】		m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離1.6km以下	20	m3			SPK26040155 00 単第0 -0012 表
殻処分 【殻種別】		m3			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
コンクリート殻受入費 無筋	47	t			F000001020 00
構造物取壊し工（ブロック積擁壁）	1	式			Y1E011206 レベル3
コンクリート切断					Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ウォールソーイング 切断厚さ 50cm	10	m			V0010 00 単第0 -0013 表
コンクリート構造物取壊し 【構造物区分,工法区分】		m3			Y1E01120601レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)	46	m3			SDT00031 00 単第0 -0011 表
殻運搬 【殻種別】		m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離1.6km以下	46	m3			SPK26040155 00 単第0 -0012 表
殻処分 【殻種別】		m3			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
コンクリート殻受入費 無筋	108	t			F000001020 00
構造物取壊し工 (A1橋台)	1	式			Y1E011206 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ワイヤーソーイング					Y4999 レベル4
コア穿孔工 ワイヤー貫通孔 削孔径φ50mm 高配筋	8	m			V0020 00 単第0 -0014 表
ワイヤーソー切断工 高配筋	46	m2			V0030 00 単第0 -0015 表
切断水処理					Y4999 レベル4
切断水処理工	10	日			V0040 00 単第0 -0016 表
運搬処分					Y4999 レベル4
側溝清掃車運搬 運搬距離_22.0km超え31.0km以下	5	m3			S1030031 00 単第0 -0017 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
泥水処分費	5	m3			F000002010 00

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
アンカー打設		本			Y4999 レベル4
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	136	孔			SPK26040114 00 単第0 -0019 表
コンクリートアンカーボルト設置 本体打込み式 M16(W5/8)×60 電気亜鉛めっき	136	本			SPK26040407 00 単第0 -0020 表
ブロック撤去					Y4999 レベル4
ブロック撤去 下部工 70tラフテレーンクレーン使用	10	日			V0050 00 単第0 -0021 表
コンクリート構造物取壊し 【構造物区分,工法区分】		m3			Y1E01120601レベル4
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧碎機)	39	m3			SDT00033 00 単第0 -0022 表
殻運搬 【殻種別】		m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離1.6km以下	39	m3			SPK26040155 00 単第0 -0023 表

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻処分 【殻種別】		m3			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
コンクリート殻受入費 有筋	97	t			F000001030 00
石・ブロック積(張)工	1	式			Y1E0107 レベル2
置換工	1	式			Y1E010203 レベル3
置換 【置換材料,施工数量】		m3			Y1E01020301レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	13	m3			SPK26040019 00 単第0 -0024 表
再生クラッシャラン 40～0mm	13	m3			T0247 00
Coブロック工(Coブロック積)	1	式			Y1E010703 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートブロック基礎 【Co規格,底幅,高さ】		m			Y1E01070301レベル4
現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎碎石有り	2	m3			SPK26040049 00 単第0 -0025 表
コンクリートブロック積 【ブロック規格】		m2			Y1E01070305レベル4
コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック 18-8-40BB	81	m2			SDT00039 00 単第0 -0026 表
胴込・裏込材(碎石) 【碎石規格】		m3			Y1E01070308レベル4
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	37	m3			SPK26040045 00 単第0 -0027 表
天端コンクリート 【Co規格】		m3			Y1E01070313レベル4
現場打天端コンクリート 18-8-40BB 一般養生	1	m3			SPK26040052 00 単第0 -0028 表
Coブロック工(大型ブロック積)	1	式			Y1E010703 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートブロック基礎 【Co規格,底幅,高さ】		m			Y1E01070301レベル4
現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎碎石有り	1	m3			SPK26040049 00 単第0 -0025 表
大型ブロック積 【ブロック規格】		m2			Y1E01070306レベル4
大型ブロック積 ブロック2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	26	m2			SPK26040036 00 単第0 -0029 表
ブロック積(練積) 控長75cm 2,000kg/個以下	26	m2			TH013008 00
胴込・裏込材(碎石) 【碎石規格】		m3			Y1E01070308レベル4
胴込・裏込材(碎石) 大型ブロック RC-40	10	m3			SPK26040045 00 単第0 -0030 表
天端コンクリート 【Co規格】		m3			Y1E01070313レベル4
現場打天端コンクリート 18-8-40BB 一般養生	1	m3			SPK26040052 00 単第0 -0028 表

本工事費 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
止水コンクリート 【Co規格】		m3			Y1E01070314レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.4	m3			SPK26040157 00 単第0 -0031 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.5	m2			SPK26040159 00 単第0 -0032 表
排水構造物工	1	式			Y1E0109 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010901 レベル3
床掘り 【土質】		m3			Y1E01090102レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	10	m3			SPK26040014 00 単第0 -0033 表
埋戻し 【土質区分,土質】		m3			Y1E01090103レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	7	m3			SPK26040019 00 単第0 -0024 表

本工事費 内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
場所打水路工					Y1E010907 レベル3
	1	式			
現場打水路 【内幅,内高,Co規格】		m			Y1E01090701レベル4
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	9	m2			SPK26040033 00 単第0 -0034 表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	2	m3			SPK26040157 00 単第0 -0035 表
型枠 一般型枠 小型構造物	17	m2			SPK26040159 00 単第0 -0036 表
防護柵工					Y1E0208 レベル2
	1	式			
防止柵工					Y1E020803 レベル3
	1	式			
転落(横断)防止柵 【柵高,作業区分】		m			Y1E02080305レベル4
横断・転落防止柵 防護柵撤去 コンクリート建込 ビーム式・パネル式	33	m			SS000153 00 単第0 -0037 表

本工事費 内訳表

頁0 -0016

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
横断・転落防止柵 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 [規]100m未満 転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色	33	m			SS000145 00 単第0 -0038 表
防護柵基礎工	1	式			Y1E020808 レベル3
基礎材 【基礎材規格,敷厚】		m2			Y1E02080801レベル4
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	1	m2			SPK26040033 00 単第0 -0034 表
コンクリート 【Co規格】		m3			Y1E02080803レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.9	m3			SPK26040157 00 単第0 -0039 表
型枠 【型枠の種類】		m2			Y1E02080804レベル4
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	12	m2			SPK26040159 00 単第0 -0032 表
舗装工	1	式			Y1E0204 レベル2

本工事費 内訳表

頁0 -0017

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装準備工	1	式			Y1E020401 レベル3
不陸整正 【補足材有無,補足材種類・規格】 【補足材整正厚】		m2			Y1E02040101レベル4
不陸整正 補足材料無し	52	m2			SPK26040231 00 単第0 -0006 表
アスファルト舗装工	1	式			Y1E020404 レベル3
下層路盤(車道・路肩部) 【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】		m2			Y1E02040401レベル4
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 RC-40	52	m2			SPK26040232 00 単第0 -0040 表
上層路盤(車道・路肩部) 【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】		m2			Y1E02040403レベル4
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚150mm 1層施工	52	m2			SPK26040234 00 単第0 -0041 表
表層(車道・路肩部) 【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】		m2			Y1E02040409レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0018

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	52	m2			SPK26040241 00 単第0 -0042 表
区画線工	1	式			Y1E021001 レベル3
溶融式区画線 【施工方法区分,規格・仕様区分,厚さ】 【排水性舗装用の有無】		m			Y1E02100101レベル4
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	22	m			SDT00001 00 単第0 -0043 表
仮設工	1	式			Y1E0512 レベル2
工事用道路工	1	式			Y1E051201 レベル3
掘削 【土質,施工方法,押土の有無】 【障害の有無,施工数量】		m3			Y1E01010101レベル4
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	70	m3			SPK26040001 00 単第0 -0001 表
路体(築堤)盛土 【施工幅員】		m3			Y1E01010301レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0019

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	70	m3			SPK26040004 00 単第0 -0044 表
敷鉄板 【鋼材規格,作業区分】		m2			Y1E05120104レベル4
敷鉄板設置	500	m2			S1050041 00 単第0 -0045 表
敷鉄板撤去	500	m2			S1050043 00 単第0 -0047 表
敷鉄板賃料 22×1524×3048,802kg/枚 賃貸期間120日	112	枚			S1050029 00 単第0 -0048 表
足場工	1	式			Y3999 レベル3
仮設足場					Y4999 レベル4
手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場 手摺先行型枠組足場	110	掛m2			S0380 00 単第0 -0049 表
騒音対策工	1	式			Y1E051216 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0020

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮囲い 【作業区分,基礎形式,高さ】		m			Y1E05121602レベル4
手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場 単管足場 安全ネット設置	140	掛m2			S0380 00 単第0 -0050 表
防音シート賃貸料金 防音シート 幅1.8m×長3.4m	2,760	枚・日			KH000478 00
交通管理工	1	式			Y1E051221 レベル3
仮設信号機					Y4999 レベル4
工事用信号機(基本料) 灯体×2,ポール2,十字台×2,コントローラー	1	組			KH000102 00
工事用信号機(賃貸料) 灯体×2,ポール2,十字台×2,コントローラー	120	日			KH000104 00
交通誘導警備員		人			Y1E05122101レベル4
交通誘導警備員B	83	人			R0369 00

本工事費 内訳表

頁0 -0021

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
※※直接工事費※※ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
運搬費					Z0004
運搬費					YZZ04 レベル2
	1	式			
運搬費					YZZ04001 レベル3
	1	式			
仮設材運搬費					YZZ04001004レベル4
		t			
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 7.3km 製品長 12m以内	1	式			S1000007 00
					単第0 -0051 表
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
※※共通仮設費計※※					

本工事費 内訳表

頁0 -0022

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
※※純工事費※※					
現場管理費 計算情報…… 対象額……… 率………					
※※工事原価※※					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額……… 率………					前払補正率…
契約保証費 計算情報…… 対象額……… 率………					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
※※工事価格※※					
※※消費税相当額※※ 計算情報…… 対象額……… 率………					
※※工事費計※※					

本工事費 内訳表

頁0 -0023

[illegible]