

仕様書

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	安芸高田市役所本庁第一庁舎改修工事						
A	改修建築工事		1	式			
B	改修電気設備工事		1	式			
①	直接工事費合計		1	式			改修建築工事 工期150日間
②	共通仮設費	カーブコーン等安全施設、足場チューブライト、安全看板含む	1	式			
③	純工事費	①+②					
④	現場管理費		1	式			
⑤	工事原価	③+④					
⑥	一般管理費		1	式			
	工事価格	⑤+⑥	1	式			
	消費税相当額						
	合計						

仕様書

[illegible]

仕様書

[illegible]

仕様書

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	解体工事・発生材処分						
	既設箱樋撤去	笠木、幕板、下地金物共	120.8	m			
	屋根 耐侯性鋼板撤去	耐侯性鋼板 t=1.2	401.6	m ²			
	下地アスファルトルーフィング撤去	アスベスト含有みなし建材	401.6	m ²			
	堅樋 撤去	100A (養生管より上部)L=2.3m	13.0	カ所			
	水上水切りシーリング撤去	15×15	75.8	m			
	【積込】						
	鋼板、廃プラスチック類	人力	1.0	式			
	【運搬】						
	廃プラスチック類	アスベスト含有みなし建材 アスファルトルーフィング	1.0	式			
	廃プラスチック類	アスベスト含有なし 雨樋	1.0	式			
	金属くず		1.0	式			
	【処分】						
	廃プラスチック類	アスベスト含有みなし建材 アスファルトルーフィング	1.0	式			
	廃プラスチック類	アスベスト含有なし 雨樋	1.0	式			
	有価物	鉄 スクラップ (4.9t)	1.0	式			
	小計						

仕様書

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	屋根改修工事						
	屋根 カラーガルバリウム鋼板 瓦棒葺き	三晃式瓦棒 F-40 H50 @400 同等 t=0.4	401.6	m ²			
	改質アスファルトルーフィング		401.6	m ²			
	硬質木毛セメント板	t=25	401.6	m ²			
	屋根下地 金属タルキ	t=2.3 亜鉛メッキ @450	401.6	m ²			
	軒先唐草納(巴唐草+軒先水切り共)4	カラーガルバリウム鋼板 t=0.5	120.8	m			
	登り棟(屋根材切断共) W914	止面戸・エブロン共 カラーガルバリウム鋼板 t=1.0	30.2	m			
	水上水切り W450	止面戸・エブロン共 カラーガルバリウム鋼板 t=1.0	75.8	m			
	登り取り合い水切り W455	カラーガルバリウム鋼板 t=0.5	8.7	m			
	笠木包み+幕板+アングル下地	カラーガルバリウム鋼板 t=0.8	120.8	m			
	軒樋 180×330×300	耐酸被覆鋼板 t=0.5 W850	120.8	m			
	樋落ち口	φ 100	13.0	カ所			
	SUS防塵網	100 φ	13.0	カ所			
	堅樋	VP100 φ L=2300	13.0	カ所			
	堅樋掴み金物取替	SUS 100A	39.0	カ所			
	堅樋掴み金物取替	SUS 125A	26.0	カ所			
	製品運搬費、荷揚費		1	式			
	水上水切り、外壁取り合いシーリング	変性シリコン 15×15	75.8	m			
	小計						

仕様書

[illegible]

仕様書

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
5	内装改修工事(3階会議室)						
	仕上げ養生	間仕切壁～2mの範囲(両側)	22.2	延㎡			
	清掃・片付け	間仕切壁～2mの範囲(両側)	22.2	延㎡			
	軽量鉄骨壁下地	スタッド65形 @300 天井高2700 直張り用	15.0	㎡			
	壁 石膏ボード張り	厚12.5mm 不燃 突き付け	30.0	㎡			
	壁紙張り(ビニルクロス)	壁 無地	30.0	㎡			
	壁紙張り(ビニルクロス)張り手間	壁 無地	30.0	㎡			
	回り縁	塩ビ製	11.1	m			
	ソフト巾木	H=100	11.1	m			
	本締め錠取替	廊下側:シリンダー錠 内部:サムターン マスターキー設定	2.0	箇所			
	小計						

仕様書

[illegible]

仕様書

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	改修電気設備工事						
	【撤去】ケーブル	600VEM-EEE 1.6mm 3C	55.0	m			
	ケーブル	600VEM-EEE 1.6mm 2C	88.0	m			
	ケーブル	600VEM-EEE 1.6mm 3C	88.0	m			
	【撤去】スイッチ	3W×3	4.0	組			
	【撤去】スイッチ	3W×2	4.0	組			
	カバープレート	1連	8.0	枚			
	機器結線	既設照明器具	30.0	箇所			
	天井ボード取り外し、復旧	化粧石膏ボード	6.2	m ²			
	人感センサー	親機 天井付	4.0	個			
	人感センサー	子機 天井付	10.0	個			
	内部足場(脚立足場)		60.0	m ²			
	発生材積込、運搬、処分は建築工事の発生材処分に含む						
	小計						