

総括情報表

	金額
事業費	
工事費	
請負対象額(税抜)	
当初請負対象額	

[illegible]

本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
本工事費						X1000
敷地造成工事（土木工事）						
		1	式			
給水設備工事（水道工事）						
		1	式			
工事価格						
消費税相当額	計算情報…… 対象額……… 率………					
		1	式			
工事費計						

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 38 安芸高田市 00-08.06.01(0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	09 公園工事 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
基盤整備					Y1H01 レベル1
	1	式			
敷地造成工					Y1H0101 レベル2
	1	式			
表土保全工					Y1H010101 レベル3
	1	式			
表土掘削					Y1H01010101レベル4
		m3			
掘削 土砂 オープンカット 押土有り 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	940	m3			SPK25040001 00 単第0 -0001 表
掘削工					Y1H010103 レベル3
	1	式			
掘削 【土質,施工方法,押土の有無】 【障害の有無,施工数量】					Y1H01010301レベル4
		m3			
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	760	m3			SPK25040001 00 単第0 -0002 表

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
盛土工					Y1H010104 レベル3
	1	式			
路床盛土 【施工幅員】		m3			Y1H01010402レベル4
路床盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し	840	m3			SPK25040005 00 単第0 -0003 表
路床盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し	430	m3			SPK25040005 00 単第0 -0003 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離11.5km以下(9.5km超)	430	m3			SPK25040002 00 単第0 -0004 表
購入土(再生土) ほぐし土量	520	m3			F000000300 00
法面整形工	1	式			Y1H010106 レベル3
法面整形(切土部) 【現場制約の有無,土質】		m2			Y1H01010601レベル4
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	60	m2			SPK25040025 00 単第0 -0005 表

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
法面整形(盛土部) 【法面締固めの有無,現場制約の有無】		m2			Y1H01010602レベル4
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	80	m2			SPK25040025 00 単第0 -0006 表
残土処理工					Y1H010111 レベル3
	1	式			
土砂等運搬 【土質】		m3			Y1H01011102レベル4
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離11.5km以下(9.5km超)	940	m3			SPK25040002 00 単第0 -0004 表
残土等処分		m3			Y1H01011103レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
残土処分費 表土	940	m3			F000000400 00
擁壁工	1	式			Y1H0106 レベル2

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
Coブロック工(Coブロック積)					Y1H010607 レベル3
	1	式			
コンクリートブロック基礎 【Co規格,底幅,高さ】		m			Y1H01060701レベル4
コンクリートブロック基礎工 現場打ちコンクリート 18-8-40BB	17.7	m			V000000400 00 単第0 -0007 表
コンクリートブロック積 【ブロック規格】		m2			Y1H01060702レベル4
コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック 18-8-40BB	17	m2			SDT00039 00 単第0 -0011 表
止水コンクリート 【Co規格】		m3			Y1H01060703レベル4
止水コンクリート 18-8-40BB	17.7	m			V000000500 00 単第0 -0012 表
胴込・裏込材(碎石) 【碎石規格】		m3			Y1H01060704レベル4
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	7	m3			SPK25040046 00 単第0 -0015 表

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し土 【碎石規格】		m3			Y1H01060704レベル4
埋戻し（ブロック積背後） 最大埋戻幅1m以上4m未満	8	m3			SPK25040020 00 単第0 -0016 表
端止工 【Co規格】		m3			Y1H01060710レベル4
端止工 現場打ちコンクリート 18-8-40BB	1	箇所			V000000600 00 単第0 -0017 表
構造物撤去工	1	式			Y1H0108 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1H010805 レベル3
コンクリート構造物取壊し 【構造物区分,工法区分,施工規模】		m3			Y1H01080501レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	38	m3			SDT00031 00 単第0 -0019 表
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工	4	m3			SDT00033 00 単第0 -0020 表

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 【舗装版種別,舗装版の全体厚】		m			Y1H01080502レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	3	m			SPK25040307 00 単第0 -0021 表
舗装版破碎 【舗装版種別,舗装版厚】		m2			Y1H01080503レベル4
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	36	m2			SPK25040306 00 単第0 -0022 表
舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	18	m2			SPK25040306 00 単第0 -0023 表
排水構造物撤去工	1	式			Y1H010807 レベル3
暗渠排水管撤去 【作業区分】		m			Y1H01080705レベル4
暗渠排水管 撤去 直管 50～150mm	28	m			SPK25040093 00 単第0 -0024 表
暗渠排水管 撤去 直管 200～400mm	39	m			SPK25040093 00 単第0 -0025 表

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
集水桝撤去 【製品質量(kg/基)】		基			Y1H01080707レベル4
再利用撤去 蓋版 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下	4	枚			SDT00019 00 単第0 -0026 表
再利用撤去 蓋版 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下	1	枚			SDT00019 00 単第0 -0026 表
U型側溝撤去 【作業区分】		m			Y1H01080712レベル4
再利用撤去 U型側溝 L=2000_1000kg/個以下	42	m			SDT00019 00 単第0 -0027 表
蓋版撤去 【蓋種類】		枚			Y1H01080713レベル4
再利用撤去 蓋版 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下	7	枚			SDT00019 00 単第0 -0026 表
再利用撤去 蓋版 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下	4	枚			SDT00019 00 単第0 -0026 表
運搬処理工	1	式			Y1H010815 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 【殻種別】		m3			Y1H01081501レベル4
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離22.0km以下(11.5km超)	2	m3			SPK25040155 00 単第0 -0028 表
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離23.2km以下(18.5km超)	38	m3			SPK25040155 00 単第0 -0029 表
殻運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離23.2km以下(18.5km超)	4	m3			SPK25040155 00 単第0 -0030 表
殻処分 【殻種別】		m3			Y1H01081502レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
アスファルト殻処分費	4.3	t			F000000600 00
コンクリート殻処分費 無筋	94.2	t			F000000100 00
コンクリート殻処分費 鉄筋	10.2	t			F000000200 00

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄屑（ヘビーH3） 鉄筋、Gr等	0.4	t			W0001
施設整備	1	式			Y1H03 レベル1
雨水排水設備工	1	式			Y1H0302 レベル2
作業土工	1	式			Y1H030203 レベル3
床掘り 【土質】		m3			Y1H03020302レベル4
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留方式無し 障害無し	210	m3			SPK25040015 00 単第0 -0031 表
農地床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留方式無し 障害無し	4	m3			SPK25040015 00 単第0 -0032 表
埋戻し 【土質区分,土質】		m3			Y1H03020303レベル4
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	30	m3			SPK25040020 00 単第0 -0033 表

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し					SPK25040020 00
最大埋戻幅1m未満	80	m3			単第0 -0034 表
農地埋戻し					SPK25040020 00
最大埋戻幅1m未満	2	m3			単第0 -0035 表
基面整正 【補足材有無,補足材種類・規格】 【補足材整正厚】		m2			Y1H03020304レベル4
基面整正					SPK25040017 00
	300	m2			単第0 -0036 表
側溝工					Y1H030204 レベル3
	1	式			
現場打L型側溝 【現場打L型側溝の規格】		m			Y1H03020402レベル4
L型側溝-1 B=500mmエプロンのみ					V000000100 00
	43	m			単第0 -0037 表
L型側溝-2 B=500mm					V000000200 00
	29	m			単第0 -0040 表
プレキャストU型側溝 【幅,高さ,Co規格】		m			Y1H03020408レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
U型側溝 材料別途 L=2000mm/本	35	m			SDT00013 00 単第0 -0041 表
再生砂	0.2	m3			TTPC00011 00
U型側溝-1 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 300A[300×300×2000]	19	m			SDT00013 00 単第0 -0042 表
U型側溝-2A 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 300A[300×300×2000]	33	m			SDT00013 00 単第0 -0043 表
U型側溝-2B 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 300A[300×300×2000]	16	m			SDT00013 00 単第0 -0044 表
U型側溝-5A 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 300B[300×400×2000]	36	m			SDT00013 00 単第0 -0045 表
U型側溝-5B 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 300B[300×400×2000]	33	m			SDT00013 00 単第0 -0046 表
U型側溝-7A 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 400A[400×400×2000]	2	m			SDT00013 00 単第0 -0047 表
U型側溝-7B 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 400A[400×400×2000]	17	m			SDT00013 00 単第0 -0048 表

本工事費 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打側溝 【内幅,中高,Co規格】		m			Y1H03020409レベル4
U型側溝-8 現場打ちコンクリート 18-8-40BB	2	m			V000000700 00 単第0 -0049 表
側溝蓋 【蓋種類】		枚			Y1H03020417レベル4
蓋版 (U型側溝-1用) 蓋版(各種) 40≧重量	4	枚			SDT00017 00 単第0 -0051 表
蓋版 (U型側溝-1用) 2種普通ふた(JIS_A_5372) 300[400×100×600]	25	枚			SDT00017 00 単第0 -0052 表
蓋版 (U型側溝-2A用) 蓋版(各種) 40≧重量	33	枚			SDT00017 00 単第0 -0053 表
蓋版 (U型側溝-5A用) 蓋版(各種) 40≧重量	8	枚			SDT00017 00 単第0 -0054 表
蓋版 (U型側溝-5A用) 2種普通ふた(JIS_A_5372) 300[400×100×600]	47	枚			SDT00017 00 単第0 -0055 表
蓋版 (U型側溝-7A用) 蓋版(各種) 40<重量≦170	1	枚			SDT00017 00 単第0 -0056 表

本工事費 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
蓋版（U型側溝-7A用） 蓋版(各種) 40<重量≤170	2	枚			SDT00017 00 単第0 -0057 表
コンクリート蓋	12	m			V000000300 00 単第0 -0058 表
管渠工	1	式			Y1H030205 レベル3
管渠工 【管種類,管径,Coの規格】		m			Y1H03020501レベル4
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm 管材料(各種)	3	m			SPK25040093 00 単第0 -0063 表
暗渠排水管 据付 直管 200～400mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径250mm	77	m			SPK25040093 00 単第0 -0064 表
暗渠排水管 据付 直管 200～400mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径300mm	12	m			SPK25040093 00 単第0 -0065 表
排水管 90°エルボVUφ250	1	個			F0000000002 00
鉄筋コンクリート台付管 【管規格】		m			Y1H03020505レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径200mm 台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)	11	m			SPK25040098 00 単第0 -0066 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.4	m3			SPK25040157 00 単第0 -0013 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			SPK25040159 00 単第0 -0067 表
集水桝・マンホール工	1	式			Y1H030206 レベル3
現場打ち集水桝 【集水桝・街渠桝種類,Co規格】 【法面作業補正】		箇所			Y1H03020602レベル4
集水桝-1 □500×平均H664	12	箇所			V000000800 00 単第0 -0068 表
集水桝-2 □500×H1150	1	箇所			V000000900 00 単第0 -0070 表
集水桝-3 □600×H623	3	箇所			V000001000 00 単第0 -0072 表
集水桝-4 1000×600×H660	1	箇所			V000001100 00 単第0 -0074 表

本工事費 内訳表

頁0 -0016

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
浸透管 【浸透桝の規格,蓋の種類,蓋の規格】		箇所			Y1H03020603レベル4
地下浸透管 有孔管250mm	40	m			V000001200 00 単第0 -0076 表
浸透桝 【浸透桝の規格,蓋の種類,蓋の規格】		箇所			Y1H03020603レベル4
浸透桝 □300×H900	6	箇所			V000001300 00 単第0 -0079 表
蓋 【蓋種類】		枚			Y1H03020614レベル4
蓋版（排水桝-1用） 蓋版(各種) 40<重量≤170	12	枚			SDT00017 00 単第0 -0082 表
蓋版（排水桝-2用） 蓋版(各種) 40<重量≤170	1	枚			SDT00017 00 単第0 -0083 表
蓋版（排水桝-3用） 蓋版(各種) 40<重量≤170	3	枚			SDT00017 00 単第0 -0084 表
蓋版（排水桝-4用） 蓋版(各種) 40<重量≤170	1	枚			SDT00017 00 単第0 -0085 表

本工事費 内訳表

頁0 -0017

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
全工種共通仮設					Y1J01 レベル1
	1	式			
仮設工					Y1J0101 レベル2
	1	式			
汚濁防止工					Y1J010115 レベル3
	1	式			
沈砂池					Y1J01011502レベル4
		箇所			
沈砂池-1					V000001400 00
	1	箇所			単第0 -0086 表
沈砂池-2					V000001500 00
	1	箇所			単第0 -0087 表
＊＊直接工事費＊＊ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					

本工事費 内訳表

頁0 -0018

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
※※共通仮設費計※※					
※※純工事費※※					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					
※※工事原価※※					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率…
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
※※工事価格※※					
※※消費税相当額※※ 計算情報…… 対象額…… 率……					

本工事費 内訳表

頁0 -0019

[illegible]

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	(仮称) 吉田認定こども園造成工事 (2工区) 給水工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	上水道 令和08年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 6月 1日付 公共
単 価 地 区	15:安芸高田市
機 損 適 用 年 月 日	令和 7年度 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 5月 上水道(改定比較表)(一部改定)
備 考	

(仮称) 吉田認定こども園造成工事 (2工区) 給水工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費						
	1	式				
本工事費						
	1	式				
開削工事及び小口径推進工事等01						
	1	式				
合計						

(仮称) 吉田認定こども園造成工事 (2工区) 給水工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削工事及び小口径推進工事等01						
	1	式				
給水設備工						
	1	式				
給水管土工						
	1	式			明 1 号	
給水管布設工						
	1	式			明 2 号	
給水管材料						
	1	式			明 3 号	
仮設費						
	1	式				
仮設費 (ノッチタンク)						
	1	式			明 4 号	
直接工事費計						
共通仮設費計						
	1	式				
共通仮設費 (積上げ)						
	1	式				
技術管理費						
	1	式				
通水試験						
	0.22	日			施 19 号	

安芸高田市

(仮称) 吉田認定こども園造成工事 (2工区) 給水工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

(仮称) 吉田認定こども園造成工事 (2工区) 給水工事

【 第 1 号 明細書 】 給水管土工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2)	27	m3			施 1 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離0.5km	27	m3			施 2 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	18	m3			P 1 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離0.5km	18	m3			施 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	18	m3			施 3 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	8	m3			P 1 号	
発生土運搬費 ダンプトラック10t積級 運搬距離7.6km	8	m3			施 4 号	
残土処分費	8	m3				
基面整正	34	m2			P 2 号	
計						

安芸高田市

(仮称) 吉田認定こども園造成工事 (2工区) 給水工事

【 第 2 号 明細書 】							1 式 当り
給水管布設工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	68.6	m			施 5 号		
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	4	口			施 6 号		
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	3	口			施 7 号		
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	6	口			施 8 号		
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm ポリエチレン管 呼び径100mm	1	箇所			施 9 号		
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	1	基			施 10 号		
バルブボックス築造工 (円形1号) 積上げ高H=0.60	1	箇所			単 1 号		
止水栓取付け PP用 呼び径50mm	1	箇所			施 11 号		
バルブボックス築造工 (円形1号) 積上げ高H=0.80	1	箇所			明 5 号		
管明示シート							
計	68	m			施 12 号		

安芸高田市

(仮称) 吉田認定こども園造成工事 (2工区) 給水工事

【 第 3 号 明細書 】 給水管材料							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
水道用ポリエチレン2層管 φ 50	69	m					
サドル付分水栓 φ 100× φ 50	1	個					
伸縮可とう継手 φ 50	1	個					
ポリエチレン管用金属エルボ φ 50	4	個					
ポリエチレン管用金属ソケット φ 50	2	個					
ソフトシール仕切弁 φ 50 7.5k	1	基					
バルブボックス φ 200 積上げ高H=0.60	1	組			単 2 号		
ポリエチレン管用金属メーター用ソケット φ 50	1	個					
ゲートバルブ 50A JIS-10K	1	個					
仕切弁ボックス φ 200 積上げ高H=0.80	1	組			明 6 号		
埋設表示杭 コンクリート製	7	個					
埋設管明示シート W150mm×50m ダブル	68	m					

安芸高田市

(仮称) 吉田認定こども園造成工事 (2工区) 給水工事

【 第 3 号 明細書 】

(続 き)

1 式 当り

[illegible]

(仮称) 吉田認定こども園造成工事 (2工区) 給水工事

[illegible]

(仮称) 吉田認定こども園造成工事 (2工区) 給水工事

【 第 5 号 明細書 】						
バルブボックス築造工 (円形1号) 積上げ高H=0.80						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 13 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リソグ 内寸250 高50	1	個			施 14 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 15 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200	1	個			施 18 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 16 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 17 号	
計						

安芸高田市

(仮称) 吉田認定こども園造成工事 (2工区) 給水工事

【 第 6 号 明細書 】						
仕切弁ボックス φ200 積上げ高H=0.80						
1 組 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁ボックス 1号鉄蓋付枠	1	個				
仕切弁ボックス 1号調整リング H=10	1	個				
仕切弁ボックス 1号上部壁 H=150	1	個				
仕切弁ボックス 1号中部壁 H=200	1	個				
仕切弁ボックス 1号下部壁 H=200	1	個				
仕切弁ボックス 1号底板 H=40	1	個				
計						

安芸高田市