

(仮称) 吉田認定こども園造成工事 (2工区) 給水工事

【 第 1 号 単価表 】						
バルブボックス築造工 (円形1号) 積上げ高H=0.60						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 13 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リソグ 内寸250 高50	1	個			施 14 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 15 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 16 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 17 号	
計						
単位当たり						

安芸高田市

(仮称) 吉田認定こども園造成工事 (2工区) 給水工事

【 第 2 号 単価表 】						
バルブボックス φ200 積上げ高H=0.60						
1 組 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁ボックス 1号鉄蓋付枠	1	個				
仕切弁ボックス 1号調整リング H=10	1	個				
仕切弁ボックス 1号上部壁 H=150	1	個				
仕切弁ボックス 1号中部壁 H=200	1	個				
仕切弁ボックス 1号底板 H=40	1	個				
計						
単位当たり						

(仮称) 吉田認定こども園造成工事 (2工区) 給水工事

【 第 1 号 施工単価表 】 バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2) 100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1.9	人				
普通作業員	5	人				
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	11.1	時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3(平積0.2) [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準						

(仮称) 吉田認定こども園造成工事 (2工区) 給水工事

【 第 2 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離0.5km						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級	0.25	日				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級			[B] = 0.500 km 片道運搬距離			
[C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し			[a] = 1 タイヤ損耗費 良好			
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3			[E] = 1 処理対象区分 土砂			

(仮称) 吉田認定こども園造成工事 (2工区) 給水工事

【 第 3 号 施工単価表 】							100	m3 当り
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役								
	2.5	人						
普通作業員								
	6.8	人						
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)								
	7.6	時間						
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg								
	3	日						
諸 雑 費 (丸め)								
	1	式						
計								
単位当たり								
[条件]								
[C] = 1 施工区分 埋戻＋締固め			[DS] = 23 埋戻土区分 発生土					
[A] = 0.000 m3 埋戻材数量			[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)					
[X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準								

安芸高田市

(仮称) 吉田認定こども園造成工事 (2工区) 給水工事

【 第 4 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック10t積級 運搬距離7.6km				100	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 10t積級	2.7	日				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 7.600 km 片道運搬距離			[B] = 1	DID区間の有無 DID区間無し		
[a] = 1 タイヤ損耗費 良好			[C] = 4	バックホの規格 クロー型 山積0.8m3		
[D] = 1 処理対象区分 土砂						

(仮称) 吉田認定こども園造成工事 (2工区) 給水工事

【 第 5 号 施工単価表 】						
ポ リエチレン管 (融着接合 (EF接合)) 据付工 呼び径50mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.1	人				
普通作業員	0.18	人				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						[B] = 1 融着接合区分 融着接合 (EF接合) を行う

(仮称) 吉田認定こども園造成工事 (2工区) 給水工事

【 第 6 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 (メカニカル継手) 呼び径50mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.04	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

(仮称) 吉田認定こども園造成工事 (2工区) 給水工事

【 第 7 号 施工単価表 】 鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm 2口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.02	人				
普通作業員	0.05	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

(仮称) 吉田認定こども園造成工事 (2工区) 給水工事

【 第 8 号 施工単価表 】 ポリエチレン管切断 呼び径50mm							1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員	0.01	人						
普通作業員	0.01	人						
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%						
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm								

(仮称) 吉田認定こども園造成工事 (2工区) 給水工事

【 第 9 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm ポリエチレン管 呼び径100mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.1	人				
普通作業員	0.1	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 19 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径100mm			[B] = 6 分岐呼び径 50mm			

(仮称) 吉田認定こども園造成工事 (2工区) 給水工事

【 第 10 号 施工単価表 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.03	人				
普通作業員	0.15	人				
計						
単位当たり						
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置						[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

(仮称) 吉田認定こども園造成工事 (2工区) 給水工事

【 第 11 号 施工単価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径50mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員						
	0.09	人				
普通作業員						
	0.05	人				
諸 雑 費 (率+丸め)						
	1	%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 4 区分 PP用						
[C] = 1 取付区分 接合及び止水栓筐取付						

(仮称) 吉田認定こども園造成工事 (2工区) 給水工事

[illegible]

(仮称) 吉田認定こども園造成工事 (2工区) 給水工事

【 第 13 号 施工単価表 】							1 個 当り
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員	0.06	人					
支承充填材(無収縮モルタル) セメント系プレミックスタイプ	0.003	m3					
計							
単位当たり							
[条件]							
[C] = 1 施工区分 設置							
[B] = 1 無収縮モルタル計上区分 無収縮モルタル計上する							

(仮称) 吉田認定こども園造成工事 (2工区) 給水工事

[illegible]

(仮称) 吉田認定こども園造成工事 (2工区) 給水工事

【 第 15 号 施工单価表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150

1 個 当 り

[illegible]

(仮称) 吉田認定こども園造成工事 (2工区) 給水工事

[illegible]

(仮称) 吉田認定こども園造成工事 (2工区) 給水工事

【 第 17 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置 (円形) 1号底版 内寸250 高40						
1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員						
	0.01	人				
計						
単位当たり						
[条件]						
[B] = 1 施工区分 設置						

(仮称) 吉田認定こども園造成工事 (2工区) 給水工事

【 第 18 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置 (円形) 1号中部壁 内寸250 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.01	人				
計						
単位当たり						
[条件]						
[B] = 1 施工区分 設置			[A] = 5 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号中部壁 内寸250 高			

(仮称) 吉田認定こども園造成工事 (2工区) 給水工事

【 第 19 号 施工単価表 】							1 日 当り
通水試験							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員	3	人					
普通作業員	3	人					
器具損料及び諸雑費	20	%					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合							

(仮称) 吉田認定こども園造成工事 (2工区) 給水工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			42.39						
バックホウ(クローラ型) [標準型・排対:2014年規制] 標準バケット 山積0.8m3 [平積0.6m3]			42.39						
【労務】			38.74						
運転手 (特殊)			38.74						
【材料】			18.87						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			18.87						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1 作業内容 土量50,000m3未満						

(仮称) 吉田認定こども園造成工事 (2工区) 給水工事

[illegible]