

設計書

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	横田地域活動拠点施設改修工事						
A	改修建築工事		1	式			
B	改修電気設備工事		1	式			
C	改修空気調和設備工事		1	式			
①	直接工事費合計		1	式			
②	共通仮設費		1	式			
③	純工事費	①+②					
④	現場管理費		1	式			
⑤	工事原価	③+④					
⑥	一般管理費		1	式			
	工事価格	⑤+⑥	1	式			
	消費税相当額						
	工事費						

設計書

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	改修建築工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	解体、撤去工事		1.0	式			
3	外壁改修工事		1.0	式			
4	内装工事		1.0	式			
5	木工事		1.0	式			
6	金属工事		1.0	式			
	小計						

設計書

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事						
	(外部)						
	外部足場 くさび緊結足場	存置 1ヶ月 幅900mm 高10m未満	366.9	m ²			
	シート養生	存置 1ヶ月 防炎シート張り G L + 1 mより上部分	275.2	m ²			
	外壁面の事前調査(外壁)	目視や打診による確認作業、マーキング、計測、図面記入	189.5	m ²			
	(内部)						
	墨だし	床、天井改修部分	205.7	m ²			
	内部足場	脚立足場	205.7	m ²			
	仕上げ養生	床、天井改修部分	205.7	m ²			
	清掃、片付け費		205.7	m ²			
	竣工後・引渡し前清掃	内部改修工事部分のみ	205.7	m ²			
	アスベスト調査	報告書作成 図面調査、現地調査	1	式			
	小計						

設計書

[illegible]

設計書

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	【積込】						
	内装仕上げ材	人力	5.4	m3			
	【運搬】						
	廃プラスチック類	2.4m3(アスベスト含有みなし材) 4t車 運搬距離 90km以下	1	台			
	廃石膏ボード	1.3m3(アスベスト含有みなし材) 2t車 運搬距離 160km以下	1	台			
	解体木材	1.7m3 4t車 運搬距離 30km以下	1	台			
	残存物他	照明器具、換気扇、空調機 4t車 運搬距離 20km以下	1	台			
	【処分】						
	廃プラスチック類	アスベスト含有みなし材	2.4	m3			
	廃石膏ボード	アスベスト含有みなし材	1.3	m3			
	解体木材		1.7	m3			
	残存物他	照明器具、換気扇、空調機 4t車 (8 m3)	1.0	台			
	小計						

設計書

[illegible]

設計書

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4	内装工事						
	床 ビニル床シート張り	多湿部 厚2.0mm 東リ フロアリューム マーブルNW同等	85.3	m ²			
	ソフト巾木	高60mm	56.1	m			
	壁 ビニルクロス張り	無地 準不燃 材料費	361.0	m ²			
	壁 ビニルクロス張り	手間のみ	361.0	m ²			
	壁 下地ボード調整	壁紙素地ごしらえ 石膏ボード面	361.0	m ²			
	天井 化粧石膏ボード張り GB-D	厚9.5mm 準不燃 突きつけ張り工法	130.9	m ²			
	天井 ビニルクロス張り	無地 準不燃 材料費	64.3	m ²			
	天井 ビニルクロス張り	手間のみ	64.3	m ²			
	天井 石膏ボード張り	厚9.5mm 準不燃 突きつけ張り工法	64.3	m ²			
	回り縁	ボード厚9mm 塩ビ製 コ型 材工共	7.2	m			
	小計						

設計書

[illegible]

設計書

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
6	金属工事						
	誘導標識(ステッカータイプ)	避難口誘導標識 120×360mm	5.0	枚			
	誘導標識専用プレート(天井用)	130×384×1mm 曲しろ 40mm 材工共	2.0	カ所			
	廊下手摺 取り外し及び再取付	内装工	10.0	m			
	身障者用トイレ腰掛便器取り外し再取付	配管工	1.0	カ所			
	天井点検口	アルミ製 450角	7.0	カ所			
	消火器(ABC粉末)	10型 蓄圧式	1.0	カ所			
	小計						

設計書

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
B	改修電気設備工事						
1)	空調動力設備工事(撤去)		1	式			
2)	照明器具・換気・自動火災報知設備工事(撤去)		1	式			
3)	空調動力設備工事		1	式			
4)	電灯設備工事		1	式			
	小計						

設計書

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1)	空調動力設備工事(撤去)						
	【撤去】ケーブル	600V VVF 2.0mm 2C ころがし	25.0	m			
	【撤去】ケーブル	600V VVR 8mm2 3C ころがし	35.0	m			
	【撤去】ケーブル	600V VVR 8mm2 3C 管内	8.0	m			
	【撤去】ケーブル	CVV 1.25mm2 2C ころがし	13.0	m			
	【撤去】機器結線	電動機 3φ 3.7kw以下	1.0	台			
	【撤去】合成樹脂製可とう電線管	PF-S 28mm 露出	6.0	m			
	【撤去】引込開閉器箱	樹脂製 露出	1.0	個			
	【撤去】手元開閉器箱	樹脂製 露出	1.0	個			
	【撤去】露出コンセント	2P15A×1	2.0	個			
	【撤去】計器取付板	中	1.0	個			
	【撤去】ブレーカー	MCB3P 200V 30A	1.0	個			
	【撤去】ブレーカー	MCB3P 200V 40A	1.0	個			
	【撤去】変流器(CT)		1.0	台			
	【撤去】漏電火災警報器	露出	1.0	個			
	上計						

設計書

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2)	照明器具・換気・自動火災報知設備工事(撤去)						
	【撤去】ケーブル	600V VVF 1.6mm 2C ころがし	40.0	m			
	【撤去】ケーブル	600V VVF 1.6mm 3C ころがし	60.0	m			
	【撤去】機器結線	換気扇、FC、AC(FAN)、HEX類	7.0	台			
	【撤去】蛍光灯 直付 A1 20W×1		3.0	灯			
	【撤去】蛍光灯 直付 A2 40W×1		24.0	灯			
	【撤去】蛍光灯 直付 A3 40W×1	非常電源内蔵	4.0	灯			
	【撤去】蛍光灯 直付 B1 40W×2		7.0	灯			
	【撤去】蛍光灯 直付 B2 20W×2	非常電源内蔵	1.0	灯			
	【撤去】蛍光灯 直付 B3 40W×2	非常電源内蔵	4.0	灯			
	【撤去】蛍光灯 ブラケット E 10W×1		6.0	灯			
	【撤去】蛍光灯 ブラケット F 30W×1		1.0	灯			
	【撤去】白熱灯 ダウンライト G 60W×1		7.0	灯			
	【撤去】白熱灯 ダウンライト H 60W×1		5.0	灯			
	【撤去】蛍光灯 直付 L1 20W×1		1.0	灯			
	【撤去】蛍光灯 直付 L2 40W×1		1.0	灯			
	【撤去】冷陰極蛍光灯 直付 C級		2.0	灯			
	【撤去】白熱灯 庭園灯 P 60W×1		1.0	灯			
	【撤去】冷陰極蛍光灯 パイプ吊 N B級(BL)		1.0	灯			

設計書

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	【撤去】非常用ハロゲン灯 埋込M5 9W×1		5.0	灯			
	誘導灯信号装置調整	消灯・点滅灯 1L 機器結線調整	1.0	台			
	【撤去】受信機 壁掛 P型2級 5L		1.0	台			
	【撤去】作動スポット感知器 2種		6.0	個			
	【撤去】光電スポット感知器 2種		1.0	個			
	【撤去】発信機 P型2級		1.0	個			
	【撤去】表示灯	露出	1.0	個			
	【撤去】ベル 埋込		1.0	個			
	【撤去】機器収納函	P型2級 単独	1.0	面			
	機器結線調整	既存電灯回路	1.0	式			
	蛍光灯安定器PCB含有調査	銘板による目視確認	1.0	式			
	上計						

設計書

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3)	空調動力設備工事						
	電線	600V EM-IE 5.5mm2 ころがし	40.0	m			
	電線	600V EM-IE 5.5mm2 管内	4.0	m			
	ケーブル	600V EM-EEF 2.0mm 3C ころがし	30.0	m			
	ケーブル	600V EM-CE 5.5mm2 4C 管内	8.0	m			
	ケーブル	600V EM-CET 14mm2 ころがし	35.0	m			
	ケーブル	600V EM-CET 14mm2 管内	12.0	m			
	機器結線	電動機 3φ 3.7kw以下	2.0	台			
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 16mm 露出	2.0	m			
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 28mm 露出	4.0	m			
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 36mm 露出	12.0	m			
	機器接合材	PV17mm	2.0	組			
	機器接合材	PV30mm	2.0	組			
	機器接合材	PV38mm	3.0	組			
	ビニルモール	2号	2.0	m			
	スイッチボックス	ビニルモール 1個用	2.0	個			
	コンセント	大角 2P15・20AE×1(250V) 新金属	2.0	組			
	ブレーカー	MCB3P 200V 60A	1.0	個			
	ブレーカー	ELB2P 200V 20A	2.0	個			

設計書

[illegible]

設計書

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4)	電灯設備工事						
	ケーブル	600V EM-EEF 1.6mm 2C ころがし	60.0	m			
	ケーブル	600V EM-EEF 1.6mm 3C ころがし	30.0	m			
	機器結線	換気扇、FC、AC(FAN)、HEX類	7.0	台			
	カバープレート	大角 1連 新金属	2.0	枚			
	A ベースライト LED 直付 40形 W150	(参考品番 XLX450AENP) 支持材、天井開口費含む	46.0	灯			
	B ベースライト LED 直付 20形 W150	(参考品番 XLX200AENC) 〃	7.0	灯			
	C LDL LED ブラケット 20形×1	(参考品番 LGB85030 LE1) 〃	4.0	灯			
	D ダウンライト LED 60形×1	(参考品番 XND0690SL) 〃	5.0	灯			
	E 投光器 LED 100形×1	(参考品番 LGS3000V LE1) 〃	2.0	灯			
	F 非常灯 天井埋込 LED 低天井用	(参考品番 NNFB91605C) 〃	6.0	灯			
	上計						

設計書

[illegible]

設計書

[illegible]

設計書

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2)	空調配管設備工事						
	冷媒用断熱材被覆銅管(液管)	屋内一般 9.52φ×10mm	15.0	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管(液管)	屋外 9.52φ×10mm	6.0	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管(ガス管)	屋内一般 15.88φ×20mm	15.0	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管(ガス管)	屋外 15.88φ×20mm	6.0	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管(ペアコイル)	6.35φ・9.52φ 保温厚8mm	6.0	m			
	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP 25A 隠ぺい	11.0	m			
	機器支持金物(空調機)		1.0	式			
	冷媒管外装工事	スリムダクト	4	カ所			
	穴あけ工事	100φ	2.0	カ所			
	上計						

設計書

	名	称	仕	様	数	量	単位	単	価	金	額	摘	要
3)	換気機器設備工事												
	天井扇 EF-1		(参考機種 VD-23ZVX6-C) 低騒音型 150φ 460m3/h		3.0		台						
	天井扇 EF-2		(参考機種 VD-20ZV6) 低騒音型 150φ 340m3/h		3.0		台						
	天井扇 EF-3		(参考機種 VD-15Z13) 低騒音型 100φ 175m3/h		1.0		台						
	アルミフレキダクト		150φ		7.0		m						
	機器支持金物				1.0		式						
	既設ダクト接続工事				7.0		カ所						
	天井墨だし、開口工事		ボード切込み開口補強共 300×300程度		7.0		カ所						
	総合調整費(天井扇)				1.0		式						
	上計												

設計書

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4)	空調設備機器等撤去工事						
	【撤去】パッケージ型空調機	天吊形 冷11.2Kw	1.0	組			
	【撤去】ルームエアコン	壁掛型 冷 2.8kw	2.0	組			
	【撤去】天井扇	300角	7.0	台			
	【撤去】冷媒管	9.52 φ	2.0	m			
	【撤去】冷媒管	9.52 φ	6.0	m			
	【撤去】冷媒管	15.88 φ	2.0	m			
	【撤去】冷媒管	15.88 φ	6.0	m			
	【撤去】冷媒管(ペアチューブ)		6.0	m			
	冷媒ガス回収工事		1.0	式			
	クーラーキャップ 100 φ	既設配管撤去跡 外部用+内部用	1.0	組			
	上計						