

安芸高田市

2025 年 度

市道野々原行田線(共栄橋)補修工事

安芸高田市高宮町羽佐竹

仕様書

建設リサイクル法対象工事

## 工 事 概 要

ひび割れ注入工	L=1m
ひび割れ充填工	L=17m
断面修復工	V=0.299m3
表面含浸工	A=190m2
塗装塗替工	A=280m2
橋面舗装工	A=98m2
水切工	L=54m
伸縮装置補修工	L=7.2m
防護柵取替工	L=57m
袋詰玉石設置工	N=9袋
仮設工	N=1式

## 仕 様 書

工 期	自 契約日の翌日から
	至 2026年 3月 31日
工事日数	日間