

# 総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 38 安芸高田市 00-07.08.01(0)	凡例 Co …コンクリート      As …アスファルト DT …ダンプトラック      BH …バックホウ CC …クローラクレーン      TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	08 鋼橋架設工事 04 一般交通影響有り(2) 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

# 本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
橋梁保全工事					Y1G03 レベル1
舗装工	1	式			Y1G0304 レベル2
舗装打換え工	1	式			Y1G030402 レベル3
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	1	式			Y1G03040201 レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	8	m			SPK25040307 00
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	8	m			単第0 -0001 表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	102	m2			Y1G03040202 レベル4
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	102	m2			SPK25040306 00
橋面防水 アスファルト系	102	m2			単第0 -0002 表
	98	m2			Y1E02040301 レベル4

# 本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
橋面防水工(補修) 塗膜系防水 アスファルト系	98	m2			SS000255 00  単第0 -0003 表
表層 平均幅員3.0m超 橋面舗装 1層当り平均仕上厚40mm	98	m2			Y1G03040211 レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚40mm	98	m2			SPK25040244 00  単第0 -0004 表
表層 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) すり 1層当り平均仕上厚40mm	4	m2			Y1G03040211 レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚40mm	4	m2			SPK25040244 00  単第0 -0005 表
殻運搬 アス殻	4	m3			Y1G03271601 レベル4
殻運搬 舗装版破砕 D1D区間無し 運搬距離11.5km以下(6.5km超)	4	m3			SPK25040155 00  単第0 -0006 表
殻処分 アス殻	10	t			Y1G03271602 レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041

# 本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルト殻受入費 再生工場搬入	10	t			T9006 00
橋梁付属物工	1	式			Y1G0321 レベル2
伸縮継手工	1	式			Y1G032101 レベル3
埋設ジョイント補修 床版箱抜型_1車線相当 SJ-M相当品	7.2	m			Y1G03210102 レベル4
埋設型伸縮継手装置設置工(補修) 床版箱抜型_1車線相当	7.2	m			SS000209 00 単第0 -0007 表
シール材 地覆・壁高欄部用	0.4	L			F0000000301 00
排水施設工	1	式			Y1G032103 レベル3
排水管 SUS製	5	m			Y1G03210302 レベル4
橋梁_排水管設置 足場有り	5	m			SPK25040409 00 単第0 -0008 表

# 本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
TSステンレス排水装置 加工管 P1 SUS304 152 t=1.2mm	6	本			F0000000401 00
桷接続接手RD-J EPDM 152用 径合せゴム含む	6	個			F0000000402 00
取付金具T1 SS400 t=6.0mm 溶融亜鉛メッキ BN、EPDM含む	12	個			F0000000403 00
水切り工	1	式			Y1G032104 レベル3
水切り工 ウォーターカッター相当品	54	m			Y1G03210401 レベル4
水切り工 ウォーターカッター相当品	54	m			V0000000200 00 単第0 -0009 表
橋梁用防護柵工	1	式			Y1G032105 レベル3
橋梁用防護柵 ビーム取替	57	m			Y1G03210501 レベル4
防護柵設置工(Gr) レール撤去 路側用_A・B・C種(旧_Ap・Bp・Cp種)	57	m			SS000129 00 単第0 -0010 表

# 本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
防護柵設置工(Gr) レール設置 路側用_A・B・C種 手間+材料費 塗装品C(2.3×350×2330)	57	m			SS000125 00  単第0 -0011 表
現場発生品運搬 ガードレール	1	回			Y1G03271603レベル4
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t積2.9t吊 片道運搬距離20.5km以下(17.0km超)	0.46	t			SPK25040411 00  単第0 -0012 表
【機器単体費】 共通仮設費[対象外]，現場管理費[対象外] 一般管理費[対象外]					#0046
鉄屑(ヘビーH3) 厚さ1mm以上3mm未満，幅高500mm以下 長さ1,200mm以下，質量1,000kg以下	0.46	t			F999999999 00
橋脚根固め工	1	式			Y1G0323 レベル2
洗堀対策工	1	式			Y1G032306 レベル3
袋詰玉石 2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内	9	袋			Y1G03230601レベル4
袋詰玉石 2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内	9	袋			SPK25040211 00  単第0 -0013 表

# 本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁補修工					Y1G0324 レベル2
	1	式			
ひび割れ補修工					Y1G032404 レベル3
	1	式			
充てん工法 樹脂モルタル					Y1G03240401 レベル4
	1	構造物			
ひび割れ補修工(充てん工法) 補修延べ延長20m未満の場合					S1020031 00
	1	構造物			単第0 -0014 表
低圧注入工法 エポキシ樹脂系注入材(2種)					Y1G03240402 レベル4
	1	構造物			
ひび割れ補修工(低圧注入工法) 補修延べ延長25m未満の場合					S1020035 00
	1	構造物			単第0 -0015 表
断面修復工					Y1G032405 レベル3
	1	式			
左官工法 ポリマーセメントモルタル (鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む)					Y1G03240501 レベル4
	1	構造物			
断面修復工(左官工法) (鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む) 修復延べ体積0.256m3					S1020041 00
	1	構造物			単第0 -0016 表

# 本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
左官工法 ポリマーセメントモルタル (鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない)	1	構造物			Y1G03240501 レベル4
断面修復工(左官工法) (鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない) 修復延べ体積0.1m3未満の場合	1	構造物			S1020043 00  単第0 -0017 表
殻運搬 コン殻(無筋)	0.3	m3			Y1G03271601 レベル4
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) [無]DID区間 運搬距離_9.5km以下(7.5km超)	0.3	m3			S1020051 00  単第0 -0018 表
殻処分 コン殻(無筋)	0.7	t			Y1G03271602 レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
コンクリート塊受入費 再生工場搬入	0.7	t			T9005 00
表面含浸工	1	式			Y1G032406 レベル3
下地処理	190	m2			Y1G03240601 レベル4



# 本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下地処理 固定足場 時間的制約無し	190	m2			F0000000101 00
表面含浸材塗布 けい酸塩系表面含浸材	190	m2			Y1G03240602レベル4
含浸材塗布 固定足場 時間的制約無し	190	m2			F0000000102 00
表面含浸材 コンクリートキーパー相当品	33	kg			F0000000103 00
現場塗装工	1	式			Y1G0325 レベル2
橋梁塗装工	1	式			Y1G032501 レベル3
清掃・水洗い	280	m2			Y1G03250101レベル4
塗替塗装 清掃・水洗い	280	m2			SDT00029 00
塗膜除去 塗膜剥離剤 1回目	280	m2			単第0 -0020 表 Y1G03250101レベル4

# 本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈹桁構造 昼間 時間的制約無し	280	m2			F0000000501 00
塗膜剥離剤 中性型水系剥離剤ECO STRIPPER相当品	207	kg			F0000000502 00
剥離剤及び塗膜かす回収・積込工	280	m2			V0000000500 00 単第0 -0021 表
塗膜除去 塗膜剥離剤 2回目	280	m2			Y1G03250101レベル4
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈹桁構造 昼間 時間的制約無し	280	m2			F0000000501 00
塗膜剥離剤 中性型水系剥離剤ECO STRIPPER相当品	207	kg			F0000000502 00
剥離剤及び塗膜かす回収・積込工	280	m2			V0000000500 00 単第0 -0021 表
現場発生品運搬 鉛含有塗膜くず	1	回			Y1G03271603レベル4
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t積2.9t吊 片道運搬距離37.5km以下(32.5km超)	0.55	t			SPK25040411 00 単第0 -0022 表

# 本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など 【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる	数量	単位	単価	金額	備考
処分費 鉛含有塗膜くず	553	kg			#0041 F0000005000 00
素地調整 2種ケレン	280	m2			Y1G03250101 レベル4
塗替塗装 素地調整	280	m2			SDT00029 00 単第0 -0023 表
下塗 変性エポキシ樹脂系特殊塗料	280	m2			Y1G03250101 レベル4
表面被膜処理工 脱脂剤兼用防錆被膜処理	280	m2			V0000000600 00 単第0 -0024 表
防錆塗装工（1層目） 変性エポキシ樹脂系特殊塗料下塗	280	m2			V0000000601 00 単第0 -0025 表
防錆塗装工（2層目） 変性エポキシ樹脂系特殊塗料下塗	280	m2			V0000000602 00 単第0 -0026 表
中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	280	m2			Y1G03250101 レベル4

# 本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
塗替塗装 中塗り塗装	280	m2			SDT00029 00  単第0 -0027 表
上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	280	m2			Y1G03250101 レベル4
塗替塗装 上塗り塗装	280	m2			SDT00029 00  単第0 -0028 表
減肉部・孔食部補修工	1	式			Y1G032502 レベル3
減肉部・孔食部補修工 セラミック金属補修特殊パテ工法	1	式			Y1G03250201 レベル4
減肉部・孔食部補修工 セラミック金属補修特殊パテ工法	1	式			V0000000700 00  単第0 -0029 表
仮設工	1	式			Y1G0328 レベル2
足場工	1	式			Y1G032801 レベル3
吊り足場 タイプ A 1	110	m2			Y1G03280101 レベル4

# 本工事費 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
足場工(床版補強工) 桁高1.5m未満	110	m2			S3030011 00  単第0 -0030 表
床面シート張防護 タイプA 1	110	m2			V0000001000 00  単第0 -0031 表
剥離剤用養生シート工	110	m2			V0000001001 00  単第0 -0032 表
剥離剤用養生シート工	110	m2			V0000001001 00  単第0 -0032 表
朝顔 シート張防護・板張防護	110	m3			Y1G03280101レベル4
足場工(朝顔)(床版補強工) 両側朝顔	110	m2			S3030013 00  単第0 -0033 表
防護工(床版補強工) シート張防護工 両側朝顔	110	m2			S3030015 00  単第0 -0034 表
防護工(床版補強工) 板張防護工 両側朝顔	110	m2			S3030015 00  単第0 -0035 表
手摺先行型枠組足場	180	掛m2			Y1G03280102レベル4

# 本工事費 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
手摺先行型枠組足場 手摺先行型枠組足場 安全ネット設置	180	掛m2			S0380 00  単第0 -0036 表
単管傾斜足場	30	掛m2			Y1G03280102レベル4
単管傾斜足場 単管傾斜足場 安全ネット設置	30	掛m2			S0380 00  単第0 -0037 表
防護施設工	1	式			Y1G032816 レベル3
環境対策施設	1	式			Y1G03281601レベル4
負圧集塵機 Novair2000相当品	2	台/月			F0000003000 00
負圧集塵機 基本管理料	1	式			F0000004000 00
負圧集塵装置用1次フィルター	27	枚			F0000003001 00
負圧集塵装置用2次フィルター	9	枚			F0000003002 00

# 本工事費 内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
負圧集塵装置用HEPAフィルター	1	個			F0000003003 00
吸排気用PETクリアダクト 300×30m	1	本			F0000003004 00
吸気用インテークチャンバー 隔離区域外設置時	1	本			F0000003005 00
真空掃除機 GM80相当品	2	台/月			F0000003006 00
真空掃除機 基本管理費	1	台			F0000004001 00
真空掃除機3点セット プラホース・Tノズル・パイプ	1	セット			F0000003007 00
真空掃除機ダストパック	27	枚			F0000003008 00
真空掃除機メインフィルター	1	個			F0000003009 00
真空掃除機マイクロフィルター	1	個			F0000003010 00

# 本工事費 内訳表

頁0 -0016

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
真空掃除機HEPAフィルター	1	個			F0000003011 00
エアシャワー YK3分割エアシャワー相当品	2	台/月			F0000003012 00
エアシャワー 基本管理費	1	台			F0000003013 00
エアシャワー用プレフィルター	6	枚			F0000003014 00
エアシャワー用HEPAフィルター	1	個			F0000003015 00
セキュリティルーム YKセキュリティルーム相当品 パイプ・シートセット3部屋分	1	セット			F0000003016 00
足拭き用ニトクリーン 600×900mm（30層）	1	枚			F0000003017 00
* * 直接工事費 * * #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
安全費					Z0009



# 本工事費 内訳表

頁0 -0017

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
安全費					YZZ09 レベル2
	1	式			
安全費					YZZ09001 レベル3
	1	式			
呼吸用保護具等費用					YZZ09001002 レベル4
	1	式			
全面型電動ファンマスク Sy185H相当品					F0000003018 00
	5	台			
吸収缶 V3/0V相当品					F0000003019 00
	270	個			
フィルターガード					F0000003020 00
	5	個			
カバーグラス Sy185用					F0000003021 00
	45	個			
バッテリー Sy185用					F0000003022 00
	5	個			
防護服 SF防護服テープシールド2300相当品					F0000003023 00
	540	着			

# 本工事費 内訳表

頁0 -0018

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
シューズカバー SFシューズカバー相当品	540	足			F0000003024 00
ニトリル手袋	540	奴			F0000003025 00
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率...

# 本工事費 内訳表

頁0 -0019

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
契約保証費					
計算情報.....					
対象額.....					当初請対額
率.....					当初対象額
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * *					
計算情報.....					
対象額.....					
率.....					
* * 工事費計 * *					
* * 契約保証費計 * *					