

安芸高田市

2025年度

高美園前農道橋上部工撤去工事

安芸高田市高宮町原田

当初仕様書

建設リサイクル法対象工事

## 工 事 概 要

工事延長            L=12.6m  
舗装版破碎        A=38m<sup>2</sup>  
主桁分割工  
(ワイヤーソー切断工) A=20m<sup>2</sup>  
主桁運搬処分      V=18m<sup>3</sup>

工 期

自 契約締結の日の翌日  
至 2026年3月31日

工事日数

日間