

# 総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 38 安芸高田市 00-07.10.01(0)	凡例 Co … コンクリート      As … アスファルト DT … ダンプトラック      BH … バックホウ CC … クローラクレーン      TC … トラッククレーン RTC… ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種	02 河川・道路構造物工事		
施工地域・工事場所区分	04 一般交通影響有り(2)		
復興補正区分	00 補正なし		
週休補正区分	00 補正なし		
現場事務所等の貸与区分	00 補正なし		
I C T補正区分	00 補正なし		
冬期補正係数	00 補正なし		
緊急工事区分	00 通常工事 0 %		
前払金支出割合区分	00 補正無し		
契約保証区分	01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

# 本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
コンクリート橋上部					Y1E04 レベル1
構造物撤去工	1	式			Y1G0327 レベル2
添架管撤去工	1	式			Y3999 レベル3
添架管撤去	1	式			Y4999 レベル4
排水管撤去					V0010 00
高欄撤去工	54	m			単第0 -0001 表 Y3999 レベル3
高欄撤去	1	式			Y4999 レベル4
高欄撤去					SPK25040122 00
	37	m			単第0 -0003 表

# 本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物取壊し工					Y1G032706 レベル3
	1	式			
舗装版破碎 【舗装版種別, 舗装版厚】					Y1G03270603 レベル4
		m2			
舗装版破碎積込(小規模土工)					SPK25040018 00
	38	m2			単第0 -0004 表
殻運搬 【殻種別】					Y1G03271601 レベル4
		m3			
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離1.0km以下(0.3km超)					SPK25040155 00
	3	m3			単第0 -0005 表
殻処分 【殻種別】					Y1G03271602 レベル4
		m3			
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
アスファルト殻受入費 再生工場搬入					T9006 00
	6	t			
伸縮装置縁切工					Y3999 レベル3
	1	式			

# 本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
伸縮装置縁切					Y4999 レベル4
伸縮装置縁切工					V0020 00
	6	m			単第0 -0006 表
主桁撤去工					Y2999 レベル2
	1	式			
主桁分割工					Y3999 レベル3
	1	式			
コア削孔 夜間					Y4999 レベル4 F=0.5
コア穿孔工 吊出用孔 削孔径 150mm 高配筋					V0030 00
	13	m			単第0 -0007 表
ワイヤーソーイング 夜間					Y4999 レベル4 F=0.5
ワイヤーソー切断工 高配筋					V0040 00
	20	m2			単第0 -0008 表
主桁撤去工					Y3999 レベル3
	1	式			

# 本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
主桁撤去 夜間					Y4999 F=0.5 レベル4
主桁撤去					V0050 00
	2	日			単第0 -0009 表
運搬処分工					Y3999 レベル3
	1	式			
運搬 夜間					Y4999 レベル4
桁運搬 夜間					F0060 00
	2	日			
桁取卸し 50tラフタークレーン 夜間					F0070 00
	2	日			
解体処分					Y4999 レベル4
桁解体					F0080 00
	18	m3			
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041

# 本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
桁Co処分					F0090 00
	45	t			
切断水処分工					Y2999 レベル2
	1	式			
切断水処理工					Y3999 レベル3
	1	式			
切断水処理					Y4999 レベル4
切断水処理工					V0070 00
	7	日			単第0 -0010 表
運搬処分					Y4999 レベル4
側溝清掃車運搬 運搬距離_22.0km超え31.0km以下					S1030031 00
	20	m3			単第0 -0011 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
泥水処分費					F0200 00
	20	m3			

# 本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設工					Y2999 レベル2
	1	式			
防音対策工					Y3999 レベル3
	1	式			
足場					Y4999 レベル4
枠組足場 タイプG					V0080 00
	160	掛m2			単第0 -0013 表
しゃ音板・透光板取付 しゃ音板 設置高さ:4mを超え8m以下					SPK25040280 00
	160	m2			単第0 -0014 表
遮音板リース料 W450×H4500					F0320 00
	88	枚			
交通管理工					Y1G032821 レベル3
	1	式			
交通誘導警備員 夜間					Y1G03282101 レベル4 F=0.5
		人			
交通誘導警備員B					R0369 00
設計労務単価の補正割増し(1.5)					
	25	人			

# 本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
* * 直接工事費 * *					
#0020計=支給品等(材料),無償貸付					
運搬費					Z0004
運搬費					YZZ04 レベル2
	1	式			
運搬費					YZZ04001 レベル3
	1	式			
重建設機械分解組立輸送費					YZZ04001003レベル4
		回			
重建設機械分解組立輸送 トラッククレーン系 100t吊以上120t吊以下					S1000017 00
	1	回			単第0 -0015 表
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 共通仮設費計 * *					



# 本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
* * 純工事費 * *					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率...
契約保証費 計算情報..... 対象額..... 率.....					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * * 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事費計 * *					

## 本工事費 内訳表

頁0 -0010

[illegible]