

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 38 安芸高田市 00-08.04.01(0)	凡例 Co … コンクリート As … アスファルト DT … ダンプトラック BH … バックホウ CC … クローラクレーン TC … トラッククレーン RTC… ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種	04 道路改良工事		
施工地域・工事場所区分	04 一般交通影響有り(2)		
復興補正区分	00 補正なし		
週休補正区分	00 補正なし		
現場事務所等の貸与区分	00 補正なし		
I C T補正区分	00 補正なし		
冬期補正係数	00 補正なし		
緊急工事区分	00 通常工事 0 %		
前払金支出割合区分	00 補正無し		
契約保証区分	01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良					Y1E01 レベル1
	1	式			
道路土工					Y1E0101 レベル2
	1	式			
掘削工					Y1E010101 レベル3
	1	式			
掘削 【土質,施工方法,押土の有無】 【障害の有無,施工数量】					Y1E01010101 レベル4
	40	m3			
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満					SPK25040001 00
	40	m3			単第0 -0001 表
掘削 【土質,施工方法,押土の有無】 【障害の有無,施工数量】					Y1E01010101 レベル4
	30	m3			
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満					SPK25040001 00
	30	m3			単第0 -0001 表
路床盛土工					Y1E010105 レベル3
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路床盛土 【施工幅員】	60	m3			Y1E01010501 レベル4
路床盛土 施工幅員2.5m未満	60	m3			SPK25040005 00 単第0 -0002 表
土材料	30	m3			Y1E01010507 レベル4
購入土(処理土) 道路路床土	30	m3			F000000002 00
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間無し 距離3.0km以下(2.0km超)	30	m3			SPK25040002 00 単第0 -0003 表
路肩盛土工	1	式			Y1E010103 レベル3
路体(築堤)盛土 【施工幅員】	3	m3			Y1E01010301 レベル4
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	3	m3			SPK25040004 00 単第0 -0004 表
法面整形工	1	式			Y1E010107 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
法面整形(盛土部) 【法面締固めの有無,現場制約の有無】	6	m2			Y1E01010702レベル4
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	6	m2			SPK25040025 00 単第0 -0005 表
残土処理工	1	式			Y1E010110 レベル3
土砂等運搬 【土質】	30	m3			Y1E01011002レベル4
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間無し 距離3.0km以下(2.0km超)	30	m3			SPK25040002 00 単第0 -0003 表
残土等処分	30	m3			Y1E01011003レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
投棄料 粘性土	30	m3			F000000001 00
地盤改良工	1	式			Y1E0102 レベル2

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路床安定処理工					Y1E010201 レベル3
	1	式			
安定処理 【混合深さ,固化材100m2あたり使用量】 【固化材の種類】					Y1E01020101 レベル4
	394	m2			
安定処理 混合深さ1m以下 2t/100m2 セメント系固化材 一般軟弱土用					SPK25040024 00
	394	m2			単第0 -0006 表
法面工					Y1E0104 レベル2
	1	式			
防草コンクリート					Y1E010109 レベル3
	1	式			
張りコンクリート 【Co規格,Co夜間割増の有無】					Y1E01010901 レベル4
	25	m2			
コンクリート打設工 防草コンクリート Co厚さ70mm 18-8-20BB					S1040011 00
	25	m2			単第0 -0007 表
擁壁工					Y1E0106 レベル2
	1	式			
作業土工					Y1E010601 レベル3
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り 【土質】	30	m3			Y1E01060102レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	30	m3			SPK25040015 00 単第0 -0008 表
埋戻し 【土質区分,土質】	20	m3			Y1E01060103レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	20	m3			SPK25040020 00 単第0 -0009 表
場所打擁壁工(構造物単位)	1	式			Y1E010605 レベル3
1号重力式擁壁(A) 【高さ,本体Co規格,施工歩掛項目】	5	m3			Y1E01060501レベル4
小型擁壁 擁壁平均高さ0.6m以上0.8m未満 18-8-40BB 基礎碎石有り	5	m3			SPK25040070 00 単第0 -0010 表
2号重力式擁壁	34	m3			Y1E01060502レベル4
重力式擁壁 擁壁平均高さ1m超2m未満 基礎碎石有り 均しCo無し	34	m3			SPK25040071 00 単第0 -0011 表

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工					Y1E0109 レベル2
	1	式			
作業土工					Y1E010901 レベル3
	1	式			
床掘り 【土質】					Y1E01090102 レベル4
	9	m3			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SPK25040015 00
	9	m3			単第0 -0008 表
埋戻し 【土質区分,土質】					Y1E01090103 レベル4
	7	m3			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					SPK25040020 00
	7	m3			単第0 -0009 表
側溝工					Y1E010903 レベル3
	1	式			
3号U型水路					Y4999 レベル4
	5	m			
3号U型水路					V000000001 00
	5	m			単第0 -0012 表

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
4号U型水路	5	m			Y4999 レベル4
4号U型水路	5	m			V000000002 00 単第0 -0016 表
2号取付水路	1	箇所			Y4999 レベル4
2号取付水路	1	箇所			V000000003 00 単第0 -0018 表
3号取付水路	1	箇所			Y4999 レベル4
3号取付水路	1	箇所			V000000004 00 単第0 -0019 表
管渠工	1	式			Y1E010904 レベル3
1号管渠工 【管規格】	5	m			Y1E01090402 レベル4
ヒューム管(B形管) 据付 管径200mm 固定基礎90°巻き 基礎砕石有り 外圧管1種	5	m			SPK25040091 00 単第0 -0020 表

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
2号管渠工 【管規格】	4	m			Y1E01090402レベル4
ヒューム管(B形管) 据付 管径300mm 固定基礎90°巻き 基礎砕石有り 外圧管1種	4	m			SPK25040091 00 単第0 -0021 表
集水桝・マンホール工	1	式			Y1E010905 レベル3
G2-B600-L600-H1100 【集水桝・街渠桝種類,Co規格】 【法面作業補正】	1	箇所			Y1E01090501レベル4
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.77m3を超え0.82m3以下	1	箇所			SPK25040104 00 単第0 -0022 表
構造物撤去工	1	式			Y1E0112 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1E011206 レベル3
コンクリート構造物取壊し 【構造物区分,工法区分】	17	m3			Y1E01120601レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	17	m3			SDT00031 00 単第0 -0023 表

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版破碎 【舗装版種別,舗装版厚】	433	m2			Y1E01120603レベル4
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	433	m2			SPK25040306 00 単第0 -0024 表
運搬処理工	1	式			Y1E011216 レベル3
殻運搬 アスファルト殻	17	m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離3.5km以下(1.5km超)	17	m3			SPK25040155 00 単第0 -0025 表
殻運搬 コンクリ - ト殻(無筋)	17	m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離28.4km以下(23.2km超)	17	m3			SPK25040155 00 単第0 -0026 表
殻処分 アスファルト殻	41	t			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルト塊受入費 再生工場搬入	41	t			F000000004 00
殻処分 コンクリ - ト殻(無筋)	41	t			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
コンクリ - ト塊受入費 再生工場搬入	41	t			F000000003 00
舗装	1	式			Y1E02 レベル1
舗装工	1	式			Y1E0204 レベル2
アスファルト舗装工 車道舗装	1	式			Y1E020404 レベル3
下層路盤(車道・路肩部) 【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	455	m2			Y1E02040401レベル4
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-40	455	m2			SPK25040235 00
					単第0 -0027 表

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
上層路盤(車道・路肩部) 【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	448	m2			Y1E02040403レベル4
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工	448	m2			SPK25040237 00 単第0 -0028 表
表層(車道・路肩部) 【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	442	m2			Y1E02040409レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm	442	m2			SPK25040244 00 単第0 -0029 表
アスファルト舗装工 路肩舗装	1	式			Y1E020404 レベル3
下層路盤(車道・路肩部) 【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	60	m2			Y1E02040401レベル4
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-40	60	m2			SPK25040235 00 単第0 -0027 表
表層(車道・路肩部) 【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	65	m2			Y1E02040409レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm	65	m2			SPK25040244 00 単第0 -0029 表

本工事費 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
防護柵工					Y1E0208 レベル2
	1	式			
路側防護柵工					Y1E020801 レベル3
	1	式			
ガードレール 【Gr規格,施工規模,曲線部補正】					Y1E02080101 レベル4
	12	m			
防護柵設置工(Gr) コンクリート建込 - 塗装品_Gr-C-2B [規]21m未満					SS000123 00
	12	m			単第0 -0030 表
ガ - ドレ - ル基礎部					V000000005 00
	6	箇所			単第0 -0031 表
ガードレール 【Gr規格,施工規模,曲線部補正】					Y1E02080101 レベル4
	9	m			
防護柵設置工(Gr) 土中建込 - 塗装品_Gr-C-4E [規]21m未満					SS000121 00
	9	m			単第0 -0033 表
区画線工					Y1E0210 レベル2
	1	式			
区画線工					Y1E021001 レベル3
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
溶融式区画線 【施工方法区分,規格・仕様区分,厚さ】 【排水性舗装用の有無】	81	m			Y1E02100101 レベル4
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	81	m			SDT00001 00 単第0 -0034 表
雑工	1	式			Y1E0214 レベル2
雑工	1	式			Y1E021401 レベル3
畦畔工 【材料規格】	6	m			Y1E02140101 レベル4
2号畦畔工	6	m			V000000006 00 単第0 -0035 表
仮設工	1	式			Y1E0215 レベル2
交通管理工	1	式			Y1E021521 レベル3
交通誘導警備員	18	人			Y1E02152101 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B					R0369 00
	18	人			
* * 直接工事費 * * #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
技術管理費					Z0006
技術管理費					YZZ06 レベル2
	1	式			
技術管理費					YZZ06001 レベル3
	1	式			
土質試験費					YZZ06001001 レベル4
	1	式			
環境庁告示第46号溶出試験 六価クロム溶出試験費 試験方法1					TH003912 00
	1	試料			
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					

本工事費 内訳表

頁0 -0016

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率...
契約保証費 計算情報..... 対象額..... 率.....					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * *					
計算情報..... 対象額..... 率.....					

本工事費 内訳表

頁0 -0017

[illegible]