

設計書

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
	たかみや湯の森浴槽ろ過機更新工事							
A	改修機械設備工事		1	式				
①	直接工事費合計		1	式			改修機械設備工事 工期30日間	
②	共通仮設費		1	式				
③	純工事費	①+②						
④	現場管理費		1	式				
⑤	工事原価	③+④						
⑥	一般管理費		1	式				
	工事価格	⑤+⑥	1	式				
	消費税相当額							
	工事費							

## 設計書

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
A	浴槽ろ過機更新工事							
1	露天岩浴槽工事		1	式				
2	露天桧炭酸浴槽工事		1	式				
3	ファミリー浴槽工事		1	式				
4	薬湯浴槽工事		1	式				
5	露天桧浴槽工事		1	式				
	計							

## 設計書

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
1	露天岩浴槽工事	【撤去】の項目は労務費で計上						
	【撤去】浴槽用ろ過機	WF-5 高分子多孔質濾過(全自動熱交・制御盤付) 12m3/H	1	基				
	浴槽用濾過機	WF-5 高分子多孔質濾過(全自動熱交・制御盤付) 12m3/H	1	基				
	耐衝撃性塩ビ管	HIVP 40A	11.0	m				
	【撤去】耐衝撃性塩ビ管	HIVP 40A	6.0	m				
	継手類		1	式				
	接合材		1	式				
	支持材		1	式				
	【撤去】ゲート弁 青銅製	JIS-5K 40A	2.0	個				
	ゲート弁 青銅製	JIS-5K 40A	2.0	個				
	鋼材支持(架台)金物		1	式				
	自動制御設備工事 制御線脱着費		4.0	カ所				
	自動制御設備工事 試験調整費		1	式				
	一時側電気工事	電源配線脱着及び延長(1m程度)	2.0	カ所				
	保温材除去工事		1	式				
	廃材処分費	4 t 車	2.0	台				
	既設管接続工事		2.0	カ所				
	保温・防露・防食工事		1	式				
	総合調整費		1	式				

# 設計書

[illegible]

## 設計書

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
2	露天桧炭酸浴槽工事	【撤去】の項目は労務費で計上						
	【撤去】浴槽用ろ過機	WF-8 高分子多孔質濾過(全自動熱交・制御盤付) 4.8m3/H	1	基				
	浴槽用濾過機	WF-8 高分子多孔質濾過(全自動熱交・制御盤付) 6.0m3/H	1	基				
	耐衝撃性塩ビ管	HIVP 40A	11.0	m				
	【撤去】耐衝撃性塩ビ管	HIVP 40A	6.0	m				
	継手類		1	式				
	接合材		1	式				
	支持材		1	式				
	【撤去】ゲート弁 青銅製	JIS-5K 40A	2.0	個				
	ゲート弁 青銅製	JIS-5K 40A	2.0	個				
	鋼材支持(架台)金物		1	式				
	自動制御設備工事 制御線脱着費		5.0	カ所				
	自動制御設備工事 試験調整費		1	式				
	一時側電気工事	電源配線脱着及び延長(1m程度)	2.0	カ所				
	保温材除去工事		1	式				
	廃材処分費	4 t 車	2.0	台				
	既設管接続工事		2.0	カ所				
	保温・防露・防食工事		1	式				
	総合調整費		1	式				

## 設計書

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	雑材、消耗品		1	式			
	労務費		1	式			
	搬入据付費		1	式			
	撤去費		1	式			
	搬出費		1	式			
	計						

## 設計書

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
3	ファミリー浴槽工事	【撤去】の項目は労務費で計上						
	【撤去】浴槽用ろ過機	R-2 砂濾過(全自動熱交・制御盤付) 6.0m3/H	1	基				
	浴槽用濾過機	R-2 砂濾過(全自動熱交・制御盤付) 6.0m3/H	1	基				
	ファミリーろ過操作盤更新用部品	R-2 ろ過自動用シーケンサー (P C)	1.0	台				
	ろ過ポンプ	40φ×0.75Kw	1.0	台				
	耐衝撃性塩ビ管	HIVP 40A	11.0	m				
	【撤去】耐衝撃性塩ビ管	HIVP 40A	6.0	m				
	継手類		1	式				
	接合材		1	式				
	支持材		1	式				
	【撤去】ゲート弁 青銅製	JIS-5K 40A	2.0	個				
	ゲート弁 青銅製	JIS-5K 40A	2.0	個				
	機器支持金物		1	式				
	鋼材支持 (架台) 金物		1	式				
	自動制御設備工事 制御線脱着費		2.0	カ所				
	自動制御設備工事 試験調整費		1	式				
	一時側電気工事	電源配線脱着及び延長 (1 m程度)	1.0	カ所				
	保温材除去工事		1	式				
	廃材処分費	4 t 車	1.0	台				

## 設計書

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	既設管接続工事		2.0	力所			
	保温・防露・防食工事		1	式			
	養生費・清掃費		1	式			
	総合調整費		1	式			
	雑材、消耗品		1	式			
	労務費		1	式			
	搬入据付費		1	式			
	撤去費		1	式			
	搬出費		1	式			
	計						



## 設計書

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
4	薬湯浴槽工事	【撤去】の項目は労務費で計上						
	【撤去】浴槽用ろ過機	WF-3 高分子多孔質濾過(全自動熱交・制御盤付) 9.6m3/H	1	基				
	浴槽用濾過機	WF-3 高分子多孔質濾過(全自動熱交・制御盤付) 9.6m3/H	1	基				
	耐衝撃性塩ビ管	HIVP 40A	11.0	m				
	【撤去】耐衝撃性塩ビ管	HIVP 40A	6.0	m				
	継手類		1	式				
	接合材		1	式				
	支持材		1	式				
	【撤去】ゲート弁 青銅製	JIS-5K 40A	2.0	個				
	ゲート弁 青銅製	JIS-5K 40A	2.0	個				
	鋼材支持（架台）金物		1	式				
	自動制御設備工事 制御線脱着費		4.0	カ所				
	自動制御設備工事 試験調整費		1	式				
	一時側電気工事	電源配線脱着及び延長（1 m程度）	2.0	カ所				
	保温材除去工事		1	式				
	廃材処分費	4 t 車	2.0	台				
	既設管接続工事		2.0	カ所				
	保温・防露・防食工事		1	式				
	総合調整費		1	式				

# 設計書

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	雑材、消耗品		1	式			
	労務費		1	式			
	搬入据付費		1	式			
	撤去費		1	式			
	搬出費		1	式			
	計						

## 設計書

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
5	露天桧浴槽工事	【撤去】の項目は労務費で計上						
	【撤去】浴槽用ろ過機	WF-7 高分子多孔質濾過(全自動熱交・制御盤付) 8.4m3/H	1	基				
	浴槽用濾過機	WF-7 高分子多孔質濾過(全自動熱交・制御盤付) 8.4m3/H	1	基				
	耐衝撃性塩ビ管	HIVP 40A	11.0	m				
	【撤去】耐衝撃性塩ビ管	HIVP 40A	6.0	m				
	継手類		1	式				
	接合材		1	式				
	支持材		1	式				
	【撤去】ゲート弁 青銅製	JIS-5K 40A	2.0	個				
	ゲート弁 青銅製	JIS-5K 40A	2.0	個				
	鋼材支持(架台)金物		1	式				
	自動制御設備工事 制御線脱着費		3.0	カ所				
	自動制御設備工事 試験調整費		1	式				
	一時側電気工事	電源配線脱着及び延長(2m程度)	1.0	カ所				
	保温材除去工事		1	式				
	廃材処分費	4 t 車	1.0	台				
	既設管接続工事		2.0	カ所				
	保温・防露・防食工事		1	式				
	総合調整費		1	式				

# 設計書

[illegible]