総括情報表

変更回数	0
適用単価地区	38 安芸高田市
単価適用日	00-08.09.01(0)
諸経費体系	1　公共(一般)

	当世代	前世代
工種	31　下水道工事（２）	
施工地域・工事場所区分	00　補正なし	
復興補正区分	00　補正なし	
週休補正区分	00　補正なし	
現場事務所等の貸与区分	00　補正なし	
ＩＣＴ補正区分	00　補正なし	
冬期補正係数	00　補正なし	
緊急工事区分	00　通常工事　０％	
前払金支出割合区分	00　補正無し	
契約保証区分	01　金銭的保証(0.04%)	

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

≪凡例≫

Co ･･･コンクリート　　As ･･･アスファルト
DT ･･･ダンプトラック　　BH ･･･バックホウ
CC ･･･クローラクレーン　TC ･･･トラッククレーン
RTC･･･ラフテレーンクレーン

一次仮設　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一次仮設					X1000
管路(水道)	1	式			Y1K01　　レベル1
管渠工(開削)	1	式			Y1K0101　　レベル2
管布設工 (VU350)	1	式			Y1K010102　レベル3
硬質塩化ビニル管	17.0	m			Y1K01010201 レベル4
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 350mm	17.0	m			SG1D0006001 00 単第0 -0001　表
ゴム輪受口片受け直管(SRA) 呼び径350(370×10.5×4)	2	本			TH010426　　00
薄肉管(VU)(JISK6741)PE 呼び径350(370×10.5×4)	3	本			TH000312　　00
上流用マンホール継手(MR) 本管用継手,呼び径350	3	個			TH010470　　00

一次仮設　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下流用マンホール継手(MSA) 本管用継手,呼び径350	3	個			TH010492　　00
管路土工	1	式			Y1K010101　レベル3
掘削工	20	m3			Y1K01010101レベル4
機械掘削工(バックホウ)	20	m3			SG1D0001002 00 単第0 -0002　表
砂基礎	1	m3			Y1K01010401レベル4
砂基礎工(機械施工)	1	m3			SG1D0019002 00 単第0 -0004　表
砂中詰	4	m3			Y1K01010401レベル4
砂基礎工(機械施工)	4	m3			SG1D0019002 00 単第0 -0004　表
管路埋戻	8	m3			Y1K01010102レベル4

一次仮設　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械投入埋戻工(バックホウ)	8	m3			SG1D0002003 00 単第0 -0005　表
発生土処理	7	m3			Y1K01010104レベル4
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)	7	m3			SG1E0003002 00 単第0 -0007　表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	7	m3			SPK26040007 00 単第0 -0009　表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離11.5km以下(9.5km超)	7	m3			SPK26040002 00 単第0 -0010　表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
残土処分費 土砂	10	m3			F7002　　00
管布設工	1	式			Y1K010102　レベル3
鋳鉄管	108.0	m			Y1K01010210レベル4

一次仮設　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鋳鉄管吊込み据付（機械施工） 呼び径 200mm	108.0	m			SQ040 00 単第0 -0011 表
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(S種管)GX形管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ200　長さ 5000mm	8	本			TQ000053 00
ダクタイル鋳鉄管GX形 GX形直管 1種 DIP-GXφ200,L=5m	14	本			F2002 00
GX形片受曲管 DIP-GXφ200×90°	1	個			F2003 00
GX形片受曲管 DIP-GXφ200×45°	9	個			F2004 00
GX形片受曲管 DIP-GXφ200×22 1/2°	2	個			F2005 00
GX形片受曲管 DIP-GXφ200×11 1/4°	2	個			F2006 00
GX形片受曲管 DIP-GXφ200×5 5/8°	2	個			F2007 00
GX形継ぎ輪 DIP-GXφ200	2	個			F2008 00

一次仮設　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
GX形両受短管 DIP-GXφ200	6	個			F2009　　00
GX形二受T字管 φ200×φ200	1	個			F2010　　00
GX形帽 φ200	1	個			F2011　　00
ライナ φ200	9	個			F2012　　00
管継手工	1	式			Y1K010105　レベル3
鋳鉄管メカニカル継手	57	口			Y1K01010501レベル4
ＧＸ形継手接合 接合 直管 呼び径200mm	22	口			SQ000001　　00 単第0 -0013　表
ＧＸ形継手接合 接合 異形管 呼び径200mm	35	口			SQ000001　　00 単第0 -0014　表
管切断工（鋳鉄管）	1	式			Y1K010102　レベル3

一次仮設　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鋳鉄管切断	23	口			Y1K01010211レベル4
鋳鉄管切断溝切り加工(ＧＸ形) パイプ切削切断機 切断・溝切り同時　呼び径:φ200mm	23	口			SQ145　00 単第0 -0015　表
埋設物防護工	1	式			Y1K010109　レベル3
管防護工	61	m2			Y1K01010901レベル4
敷鉄板設置	61	m2			S1050041　00 単第0 -0016　表
敷鉄板撤去	61	m2			S1050043　00 単第0 -0018　表
敷鉄板賃料 22×1524×3048,802kg/枚 賃貸期間120日	13	枚			S1050029　00 単第0 -0019　表
管路土工	1	式			Y1K010101　レベル3
管路掘削	30	m3			Y1K01010101レベル4

一次仮設　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械掘削工(バックホウ)	30	m3			SG1D0001002 00 単第0 -0002　表
砂中詰	10	m3			Y1K01010401レベル4
砂基礎工(機械施工)	10	m3			SG1D0019002 00 単第0 -0004　表
管路埋戻	20	m3			Y1K01010102レベル4
機械投入埋戻工(バックホウ)	20	m3			SG1D0002003 00 単第0 -0005　表
発生土処理	10	m3			Y1K01010104レベル4
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)	10	m3			SG1E0003002 00 単第0 -0007　表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	10	m3			SPK26040007 00 単第0 -0009　表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離11.5km以下(9.5km超)	10	m3			SPK26040002 00 単第0 -0010　表

一次仮設　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
残土処分費 土砂	10	m3			F7002　　00
管布設工（ポリエチレン管）	1	式			Y1K010102　レベル3
ポリエチレン管	46.5	m			Y1K01010207レベル4
ポリエチレン管据付工 呼び径　　７５㎜	46.5	m			SQ105　　00 単第0 -0020　表
PE片受直管 PE-SEφ75 L=5,000	9	本			F3001　　00
PE曲菅 PE-90BSφ75	1	個			F3002　　00
PE曲菅 PE-45BSφ75	5	個			F3003　　00
PE曲菅 PE-22BSφ75	2	個			F3004　　00

一次仮設　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
PE曲菅 PE-11BSφ75	2	個			F3005　00
PEカラー PE-Dφ75	3	個			F3006　00
PEフランジ短管 PE-Fφ75	1	個			F3007　00
PEキャップ PE-Cφ75	1	個			F3008　00
PEフランジ付分岐管 φ75×φ75	1	個			F3009　00
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 DIP-K形φ75	2	個			F3010　00
管継手工（ポリエチレン管）	1	式			Y1K010105　レベル3
ポリエチレン管継手	26	口			Y1K01010514レベル4
ポリエチレン管（融着接合）継手工 呼び径75mm 1口継手	19	口			SQ108　00 単第0 -0021　表

一次仮設　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管（融着接合）継手工 呼び径75mm 2口継手（標準）	3	箇所			SQ108　00 単第0 -0022　表
フランジ継手工 呼び径：φ７５（８０）mm ＪＷＷＡ７．５Ｋ	2	口			SQ048　00 単第0 -0023　表
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設 呼び径 75mm	2	口			SQ000035　00 単第0 -0024　表
管切断工（ポリエチレン管）	1	式			Y1K010102　レベル3
ポリエチレン管切断	8	口			Y1K01010211レベル4
ポリエチレン管切断 呼び径　７５ｍｍ	8	口			SQ110　00 単第0 -0025　表
埋設物防護工	1	式			Y1K010109　レベル3
管防護工	10	m			Y1K01010901レベル4
さや管SPφ150 SGP-MN	10	m			F3011　00

一次仮設　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
敷鉄板設置	19	m2			S1050041　00 単第0 -0016　表
敷鉄板撤去	19	m2			S1050043　00 単第0 -0018　表
敷鉄板賃料 22×1524×3048,802kg/枚 賃貸期間120日	4	枚			S1050029　00 単第0 -0019　表
管路土工	1	式			Y1K010101　レベル3
管路掘削	20	m3			Y1K01010101レベル4
機械掘削工(バックホウ)	20	m3			SG1D0001002 00 単第0 -0002　表
砂基礎	3	m3			Y1K01010401レベル4
砂基礎工(機械施工)	3	m3			SG1D0019002 00 単第0 -0004　表
砂中詰	4	m3			Y1K01010401レベル4

一次仮設　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
砂基礎工(機械施工)	4	m3			SG1D0019002 00 単第0 -0004　表
管路埋戻	20	m3			Y1K01010102レベル4
機械投入埋戻工(バックホウ)	20	m3			SG1D0002003 00 単第0 -0005　表
発生土処理	6	m3			Y1K01010104レベル4
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)	6	m3			SG1E0003002 00 単第0 -0007　表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	6	m3			SPK26040007 00 単第0 -0009　表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離11.5km以下(9.5km超)	6	m3			SPK26040002 00 単第0 -0010　表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
残土処分費 土砂	6	m3			F7002　　00

一次仮設　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
標準マンホール	1	式			Y1K0104　　レベル2
標準マンホール	1	式			Y1K010401　レベル3
組立マンホール	4	箇所			Y1K01040102 レベル4
組立1号マンホール １号(内径900mm)　深さ3m以下	4	箇所			SG1D0053002 00 単第0 -0026　表
下水道用マンホールふた 有効径φ600 浮上防止型,かぎ付,耐荷重T-14	4	組			TH003184　　00
マンホール付属品 調整金具 調整高25mmまで	2	組			TH003104　　00
マンホール付属品 調整金具 調整高45mmまで	2	組			TH003106　　00
マンホール付属品 調整リング 600×50	3	個			TH003098　　00
マンホール付属品 調整リング 600×100	1	個			TH003100　　00

一次仮設　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
円形1号(内径900)I種 床版斜壁 H150	3	個			TH012342　00
円形1号(内径900)I種 斜壁 600×900×600	1	個			TH003068　00
円形1号(内径900)I種 直壁 900×300	1	個			TH003070　00
円形1号(内径900)I種 直壁 900×900	3	個			TH003074　00
円形1号(内径900)I種 直壁 900×1800	1	個			TH003080　00
円形1号(内径900)I種 底版 H=130	4	個			TH003096　00
削孔費 割込人孔用馬蹄削孔工VUφ350	1	箇所			F4001　00
マンホール削孔費 0・1号(I種) 塩ビ管用,径350用	2	個所			TH003136　00
削孔費 PEφ75	2	箇所			F4002　00

一次仮設　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
小型マンホール	1	箇所			Y1K01040103レベル4
小型マンホール設置工 起点落差形式（KDR） 鋳鉄製防護蓋設置	1	箇所			V0001　00 単第0 -0027　表
副管設置工	1	式			Y1K0105　レベル2
副管設置工	1	式			Y1K010503　レベル3
外副管取付工	1	箇所			Y1K01050301レベル4
外副管取付工	1	箇所			SG1D0051001 00 単第0 -0029　表
副管用90度支管 VSφ350-200	1	個			F5001　00
接着受口カラー WTBφ200	1	個			F5002　00
薄肉管(VU)(JISK6741)PE 呼び径200(216×6.5×4)	0.3	本			TH000306　00

一次仮設　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
副管用90度曲管 90ST φ200	1	個			F5003　　00
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.5	m3			SPK26040157 00 単第0 -0030　表
型枠 一般型枠 小型構造物	3	m2			SPK26040159 00 単第0 -0031　表
砕石基礎工(人力施工)	0.06	m3			SG1D0020001 00 単第0 -0032　表
舗装取壊復旧工	1	式			Y1K0107　　レベル2
舗装版撤去工	1	式			Y1K010701　レベル3
舗装版切断	33	m			Y1K01070101レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下	33	m			SPK26040304 00 単第0 -0033　表
舗装版粉砕	17	m2			Y1K01070102レベル4

一次仮設　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版破砕積込(小規模土工)	17	m2			SPK26040017 00 単第0 -0034　表
殻運搬処理	0.9	m3			Y1K01070104レベル4
発生土運搬費(2t積、4t積) 運搬距離0.5ｋｍ　ＤＩＤ区間無し ４ｔ積 As塊・Co塊 (無筋)	0.9	m3			SQ007　　00 単第0 -0035　表
積込(ルーズ) 岩塊・玉石 土量50,000m3未満	0.9	m3			SPK26040007 00 単第0 -0037　表
殻運搬 舗装版破砕 DID区間無し 運搬距離22.0km以下(11.5km超)	0.9	m3			SPK26040155 00 単第0 -0038　表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
As殻処分費	2.1	t			F7001　　00
舗装復旧工	1	式			Y1K010703　レベル3
仮舗装	6	m2			Y1K01070305レベル4

一次仮設　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚30mm	6	m2			SPK26040241 00 単第0 -0039　表
下層路盤	6	m2			Y1K01070302レベル4
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚120mm 1層施工 RC-30	6	m2			SPK26040233 00 単第0 -0040　表
管路掘削	0.1	m3			Y1K01010101レベル4
機械掘削工(バックホウ)	0.1	m3			SG1D0001002 00 単第0 -0002　表
不陸整正	8	m2			Y1K01070301レベル4
不陸整正 補足材料無し	8	m2			SPK26040231 00 単第0 -0041　表
表層	14	m2			Y1K01070305レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	14	m2			SPK26040241 00 単第0 -0042　表

一次仮設　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
付帯工	1	式			Y1K0107　レベル2
マンホールポンプ管理用立坑	1	式			Y1K010701　レベル3
盛土	3	m3			Y1K01070101 レベル4
人力盛土（埋戻し） 粘性土・砂・砂質土・レキ質土	3	m3			SQ000023　00 単第0 -0043　表
鋼管ケーシング	1.2	t			Y1K01070102 レベル4
鋼製ケーシング設置 設置	1.2	t			SHD10033　00 単第0 -0044　表
鋼製ケーシング設置 撤去	1.2	t			SHD10033　00 単第0 -0045　表
鋼管ケーシング損料 φ2500	1	式			F6001　00
円形覆工板設置工 呼び径 2,500mm	1	箇所			SG1D0609001 00 単第0 -0046　表

一次仮設　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
円形覆工板撤去工 呼び径 2,500mm	1	箇所			SG1D0609002 00 単第0 -0048　表
円形覆工板賃料等	1	式			SG1D0609004 00 単第0 -0049　表
仮設工	1	式			Y1K0109　レベル2
足場工	1	式			Y1A041201　レベル3
足場・防護 シート 1工事での足場使用1回 足場架設総月数0.5月を超え1.0月以下	20	m2			SPK26040334 00 単第0 -0050　表
＊＊直接工事費＊＊ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
運搬費					Z0004
運搬費	1	式			YZZ04　レベル2
運搬費	1	式			YZZ04001　レベル3

一次仮設　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬費	16.8	t			YZZ04001004レベル4
仮設材等(敷鉄板 鋳鉄管防護)運搬 運搬距離 0.8km 製品長 12m以内	1	式			S1000007　00 単第0 -0051　表
仮設材等(敷鉄板 PE管防護)運搬 運搬距離 0.8km 製品長 12m以内	1	式			S1000007　00 単第0 -0054　表
仮設材等(鋼製ケーシング)運搬 運搬距離 0.8km 製品長 12m以内	1	式			S1000007　00 単第0 -0057　表
仮設材等(円形覆工板)運搬 運搬距離 0.8km 製品長 12m以内	1	式			S1000007　00 単第0 -0060　表
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					

一次仮設　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率…
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					 当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊ 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事費計＊＊					
＊＊契約保証費計＊＊					

施工単価表

硬質塩化ビニル管布設工　　SG1D0006001　　単第0 -0001　表

呼び径 350mm　　1　　m　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
硬質塩化ビニル管設置【材工共】 管径350mm	1	m			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			
A=5　呼び径 350mm D=1　-			B=2　[規]20m未満		

施工単価表

機械掘削工(バックホウ)　　SG1D0001002　　単第0 -0002　表

1　　m3　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.9	人			
普通作業員	5.0	人			
機-1_バックホウ(クローラ型)運転 [標準型]B容量0.28m3 排出ガス対策型2次基準	11.1	時間			単第0-0003　表
諸雑費	1	式			
1m3当り(計/100m3)					
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=1　　掘削機種_0.28m3					

施工単価表

機-1_バックホウ(クローラ型)運転　　S9006　　単第0 -0003　表

[標準型]B容量0.28m3　　排出ガス対策型2次基準　　1　　時間　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	0.17	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	5.90	L			
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 バケット容量0.28m3	1	時間			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	時間			
A=1　[標準型]B容量0.28m3 C=0　労務単価の夜間等割増率 E=0.17　運転労務数量（人/h）標準=省略			B=1 D=3　排出ガス対策型2次基準 F=5.9　燃料消費量（L/h）標準=省略		

施工単価表

砂基礎工(機械施工)　　SG1D0019002　　単第0 -0004　表

1　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
砂 再生砂	1.260	m3			
砂基礎設置【手間のみ】 機械施工	1	m3			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=1　砂 D=2　[規]10m3未満			C=1.26　土量変化率を考慮した土量(m3/m3) F=1　-		

施工単価表

機械投入埋戻工(バックホウ)　　SG1D0002003　　単第0 -0005　表

1　　m3　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.5	人			
普通作業員	3.8	人			
機-1_バックホウ(クローラ型)運転 [標準型]B容量0.28m3 排出ガス対策型2次基準	7.6	時間			単第0-0003　表
タンパ締固め	100	m3			単第0-0006　表
諸雑費	1	式			
1m3当り(計/100m3)					
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=1　　掘削機種_0.28m3			C=6　　材料別途		

施工単価表

タンパ締固め　　SPK26040020　　単第0 -0006　表

1　　m3　　当り

機械構成比:　1.11%　労務構成比:　97.20%　材料構成比:　1.69%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価 :　1,750.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	1.11%		タンパ及びランマ 通称60～80kg級		KTPC00020 KTPT00020
特殊作業員	51.27%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	45.93%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	1.69%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=1　-(全ての費用)					

施工単価表

発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)　SG1E0003002　単第0 -0007　表

1　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 011_オンロード ディーゼル 4t積級	0.25	日			単第0-0008　表
1m3当り(計/10m3)					
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=2　積込機械・規格_0.28m3 C=1　[無]DID区間 E=2　路面状況:普通			B=1　4t積級 D=1　0.5以下		

施工単価表

ダンプトラック運転　　SM2203010　　単第0 -0008　表

011_オンロード ディーゼル　　4t積級　　1　　日　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	31.00	L			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 通称4t積級	1.36	供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック　４ｔ（普）	1.36	供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日			
A=1　011_オンロード ディーゼル C=1　運転労務数量(人/日) E=1.36　機械損料数量(供用日/日)			B=2　4t積級 D=31　燃料消費量(L/日) F=2　路面状況:普通		

施工単価表

積込(ルーズ)　　SPK26040007　　単第0 -0009　表

土砂　　土量50,000m3未満　　1　　m3　　当り

機械構成比:　40.95%　　労務構成比:　39.50%　　材料構成比:　19.55%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　249.36000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 バケット容量0.8m3	40.95%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3		MTPC00153 MTPT00153
運転手(特殊)	39.50%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	19.55%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　　土砂			B=1　　土量50,000m3未満		

施工単価表

土砂等運搬　　SPK26040002　　単第0 -0010　表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)　DID区間無し 距離11.5km以下(9.5km超)　1　m3　当り

機械構成比: 42.89%　労務構成比: 41.78%　材料構成比: 15.33%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価 : 1,884.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	42.89%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	41.78%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	15.33%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　標準 C=1　土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=33　距離11.5km以下(9.5km超)			B=1　バックホウ B容量0.8m3 D=1　DID区間無し		

施工単価表

鋳鉄管吊込み据付（機械施工）　SQ040　単第0 -0011　表

呼び径 200mm　10　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.100	人			
普通作業員	0.160	人			
機-01_トラック(クレーン装置付)運転 通称4～4.5t積級_吊能力2.9t	1.410	時間			単第0-0012　表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			
A=4　呼び径 200mm			B=1　標準クレーン		

施工単価表

機-01_トラック(クレーン装置付)運転　S9056　単第0 -0012　表

通称4～4.5t積級_吊能力2.9t　1　時間　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	0.19	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	5.30	L			
トラック クレーン装置付 通称4～4.5t積級吊能力2.9t	1	時間			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	時間			
A=4　通称4～4.5t積級_吊能力2.9t C=0　特殊運転手数量(人/h) 省略=自動計算			B=0　労務単価の夜間等割増率 D=0　燃料消費量 (L/h) 標準=省略		

施工単価表

ＧＸ形継手接合　　SQ000001　　単第0 -0013　表

接合 直管　　呼び径200mm　　1　　口　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.060	人			
普通作業員	0.060	人			
諸雑費	1.00	%			#09
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	口			
A=1　直管 C=1　接合			B=4　呼び径200mm		

施工単価表

ＧＸ形継手接合　　SQ000001　　単第0 -0014　表

接合 異形管　　呼び径200mm　　1　　口　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.070	人			
普通作業員	0.070	人			
諸雑費	1.00	%			#09
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	口			
A=2　異形管 C=1　接合			B=4　呼び径200mm		

施工単価表

鋳鉄管切断溝切り加工(ＧＸ形)　SQ145　単第0 -0015　表

パイプ切削切断機　切断・溝切り同時　呼び径:φ200mm　1　口　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.200	人			
普通作業員	1.100	人			
鋳鉄管溝切り機損料 φ７５～φ４５０	0.270	日			
諸雑費	5	%			#09
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	口			
A=2　ＧＸ形 C=4　呼び径:φ200mm			B=1　切断・溝切り同時		

施工単価表

敷鉄板設置　　S1050041　　単第0 -0016　表

100　　m2　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.152	人			
とび工	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
機-28_バックホウ(クローラ型)運転 クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3	0.152	日			単第0-0017　表
諸雑費	1	%			#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	m2			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2			

施工単価表

機-28_バックホウ(クローラ型)運転　　S9035　　単第0 -0017　表

クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3　　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	119.00	L			
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	1.06	供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日			
A=19　クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3 C=1　運転労務数量(人/日)			B=119　軽油消費量(L/日) D=1.06　機械賃料数量(供用日/日)		

施工単価表

敷鉄板撤去　　S1050043　　単第0 -0018　表

100　m2　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.143	人			
とび工	0.143	人			
普通作業員	0.143	人			
機-28_バックホウ(クローラ型)運転 クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3	0.143	日			単第0-0017　表
諸雑費	1	%			#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	m2			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2			

施工単価表

敷鉄板賃料　　S1050029　　単第0 -0019　表

22×1524×3048,802kg/枚　　賃貸期間120日　　1　　枚　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
(賃料)鋼板 22×1524×3048,802kg/枚 180日以内	120.000	枚・日			
(賃料)鋼板 22×1524×3048,802kg/枚 整備費	1.000	枚			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	枚			
A=3　22×1524×3048,802kg/枚 C=120　敷鉄板賃貸期間（日）			B=1　賃料 D=2　整備費有り		

施工単価表

ポリエチレン管据付工　　SQ105　　単第0 -0020　表

呼び径　　７５㎜　　10　　m　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.10	人			
普通作業員	0.18	人			
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			
A=7　　呼び径　　７５㎜					

施工単価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工　　SQ108　　単第0 -0021　表

呼び径75mm　　1口継手　　1　　口　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.056	人			0.08*0.7
普通作業員	0.056	人			0.08*0.7
諸雑費	14.0	%			#09
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	口			
A=6　　呼び径75mm			B=2　　1口継手		

施工単価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工　　SQ108　　単第0 -0022　表

呼び径75mm　　2口継手（標準）　　1　　箇所　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.080	人			0.08*1
普通作業員	0.080	人			0.08*1
諸雑費	14.0	%			#09
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			
A=6　　呼び径75mm			B=1　　2口継手（標準）		

施工単価表

フランジ継手工　　SQ048　　単第0 -0023　表

呼び径：φ７５（８０）mm　　ＪＷＷＡ７．５Ｋ　　1　　口　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.060	人			
普通作業員	0.060	人			
雑材料	1	%			#06
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	口			
A=2　呼び径：φ７５（８０）mm C=2　鋳鉄管 E=0　割増係数			B=1　ＪＷＷＡ７．５Ｋ（Ｆ１２） D=1　接合		

施工単価表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設　　SQ000035　　単第0 -0024　表

呼び径 75mm　　1　　口　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.040	人			
普通作業員	0.040	人			
諸雑費	1	%			#09
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	口			
A=2　　呼び径 75mm					

施工単価表

ポリエチレン管切断　　SQ110　　単第0 -0025　表

呼び径　７５ｍｍ　　1　　口　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.010	人			
普通作業員	0.010	人			
雑材料	7.000	%			#06
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	口			
A=2　ポリエチレン管切断			B=8　呼び径	７５ｍｍ	

施工単価表

組立1号マンホール　　SG1D0053002　　単第0 -0026　表

1号(内径900mm)　深さ3m以下　　1　　箇所　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
組立マンホール設置工【手間のみ】 1号(内径900mm) 3m以下	1	箇所			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			
A=1　　1号(内径900mm)　深さ3m以下 C=1　　-			B=1　　[規]4箇所以上 D=1　　-		

施工単価表

小型マンホール設置工　V0001　単第0 -0027　表

起点落差形式（KDR）　鋳鉄製防護蓋設置　1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型マンホール工（塩化ビニル製） マンホール径300mm　起点および中間形式 深さ2m以下　本管径150mm～200mm	1	箇所			単第0-0028　表
硬質塩化ビニル蓋 ます径300mm、密ふた	1	個			
保護鉄蓋 内径300mm（沈下防止板含む） T-14,H=150mm	1	個			
密閉内蓋 φ300用	1	個			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			

施工単価表

小型マンホール工（塩化ビニル製）　SG1D0057001　単第0 -0028　表

マンホール径300mm　起点および中間形式　深さ2m以下　本管径150mm～200mm　1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 マンホール径300mm 深さ2m以下,本管径150mmおよび200mm	1	箇所			
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 マンホール径300mm 起点落差形式設置加算額 深さ2m以下,本管径150mmおよび200mm	1	箇所			
加算額【手間のみ】 鋳鉄製防護蓋設置費	1	箇所			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			
A=1　起点および中間形式 C=2　[規]5箇所未満 F=2　起点落差形式(KDR)を設置する場合			B=1　深さ2m以下　本管径150mm～200mm E=1　- G=2　鋳鉄製防護蓋を設置する場合		

施工単価表

外副管取付工　　SG1D0051001　　単第0 -0029　表

1　　箇所　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.14	人			
特殊作業員	0.14	人			
普通作業員	0.28	人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			
A=3　　段差 1.5m以上～2.0m未満					

施工単価表

コンクリート　　SPK26040157　　単第0 -0030　表

小型構造物 18-8-40BB　　人力打設　　1　m3　当り

機械構成比: 0.00%　労務構成比: 46.28%　材料構成比: 53.72%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価 : 42,243.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	28.67%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.36%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	53.72%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=1 現場内小運搬有り K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

型枠　　SPK26040159　　単第0 -0031　表

一般型枠　　小型構造物　　1　　m2　　当り

機械構成比:　0.00%　　労務構成比:　100.00%　　材料構成比:　0.00%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価 :　9,646.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.38%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1　一般型枠 C=1　-(全ての費用)			B=2　小型構造物		

施工単価表

砕石基礎工(人力施工)　　SG1D0020001　　単第0 -0032　表

1　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
再生クラッシャラン 40～0mm	1.2	m3			1*1.2
砕石基礎設置【手間のみ】 人力施工	1	m3			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=2　RC-40 D=1　-			C=1　-		

施工単価表

舗装版切断　　SPK26040304　　単第0 -0033　表

アスファルト舗装版　　アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下　　1　m　当り

機械構成比: 11.60%　労務構成比: 44.57%　材料構成比: 43.83%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価 : 1,546.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)･湿式･E駆動 通称(切削深)30cm級ブレード径φ75cm	7.89%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動 通称(切削深)30cm級 ブレード径φ75cm		MTPC00057 MTPT00057
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	15.26%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	8.25%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	6.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径75cm(30インチ)	19.33%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径75cm(30インチ)		TTPC00016 TTPT00016
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)	13.31%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径35cm(14インチ)	8.12%		コンクリートカッタブレード 径14インチ		TTPC00344 TTPT00344

施工単価表

舗装版切断　　SPK26040304　　単第0 -0033　表

アスファルト舗装版　　アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下　　1　　m　　当り

機械構成比:　11.60%　　労務構成比:　44.57%　　材料構成比:　43.83%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価 :　1,546.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.09%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1　アスファルト舗装版 E=1　-(全ての費用)			B=2　アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下		

施工単価表

舗装版破砕積込(小規模土工)　　SPK26040017　　単第0 -0034　表

1　　m2　　当り

機械構成比:　21.20%　労務構成比:　70.89%　材料構成比:　7.91%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価 :　1,871.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 バケット容量0.13m3	21.20%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 バケット容量0.13m3		MTPC00184 MTPT00184
運転手(特殊)	70.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.91%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　-(全ての費用)					

施工単価表

発生土運搬費(2t積、4t積)　　SQ007　　単第0 -0035　表

運搬距離0.5ｋｍ　ＤＩＤ区間無し　　４ｔ積 As塊・Co塊（無筋）　　10　　m3　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
機-22_ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル_通称4t積級	0.325	日			単第0-0036　表 0.25*1.3
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	m3			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=2　４ｔ積 C=0.5　運搬距離（ｋｍ） E=0.25　運搬日数			B=3　BH山積0.28m3(平積0.20m3) D=1　ＤＩＤ区間無し F=2　As塊・Co塊（無筋）		

施工単価表

機-22_ダンプトラック運転　　S9050　　単第0 -0036　表

オンロード・ディーゼル_通称4t積級　　1　　日　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	32.00	L			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 通称4t積級	1.29	供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック　４ｔ（良）	1.29	供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日			
A=2　オンロード・ディーゼル_通称4t積級 C=32　軽油消費量（L/日） E=1　路面状況:良好 G=0　労務単価の夜間等割増率			B=1　運転労務数量（人/日） D=1.29　機械損料数量（供用日/日） F=1		

施工単価表

積込(ルーズ)　　SPK26040007　　単第0 -0037　表

岩塊・玉石　　土量50,000m3未満　　1　　m3　　当り

機械構成比:　40.95%　　労務構成比:　39.50%　　材料構成比:　19.55%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　297.22000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 バケット容量0.8m3	40.95%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3		MTPC00153 MTPT00153
運転手(特殊)	39.50%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	19.55%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2　岩塊・玉石			B=1　土量50,000m3未満		

施工単価表

殻運搬　　SPK26040155　　単第0 -0038　表

舗装版破砕　　DID区間無し　運搬距離22.0km以下(11.5km超)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　42.27%　　労務構成比:　41.18%　　材料構成比:　16.55%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価 :　5,050.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	42.27%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	41.18%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	16.55%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3　舗装版破砕 C=1　DID区間無し E=1　-(全ての費用)			B=3　機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=59　運搬距離22.0km以下(11.5km超)		

施工単価表

表層(車道・路肩部)　SPK26040241　単第0 -0039　表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)　1層当り平均仕上厚30mm　1　m2　当り

機械構成比:　0.43%　労務構成比:　45.97%　材料構成比:　53.60%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　2,942.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.24%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 通称40～60kg級	0.13%		振動コンパクタ 前進型 通称40～60kg級		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.57%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.40%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	51.74%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用	1.62%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用		TTPC00027 TTPT00027

施工単価表

表層(車道・路肩部)　　SPK26040241　　単第0 -0039　表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)　　1層当り平均仕上厚30mm　　1　　m2　　当り

機械構成比:　0.43%　　労務構成比:　45.97%　　材料構成比:　53.60%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　2,942.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.17%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1　平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=6　再生密粒度アスファルト混合物(20) G=1　- I=1　-(全ての費用)			B=30　1層当り平均仕上り厚(mm) E=1　PK-4 H=1　-		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):30.000(mm)					

施工単価表

下層路盤(歩道部)　SPK26040233　単第0 -0040　表

全仕上り厚120mm 1層施工　RC-30　1　m2　当り

機械構成比:　4.82%　労務構成比:　76.32%　材料構成比:　18.86%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　889.38000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 バケット容量0.09m3	2.88%		小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 バケット容量0.09m3		MTPC00169 MTPT00169
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第2,3次基準値)低騒音	1.71%		振動ローラ(舗装用) 搭乗・コンバインド式 運転質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	27.48%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	16.13%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	15.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン 30～0mm	16.70%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0018 TTPT00352

施工単価表

下層路盤(歩道部)　　SPK26040233　　単第0 -0040　表

全仕上り厚120mm 1層施工　　RC-30　　1　　m2　　当り

機械構成比:　4.82%　　労務構成比:　76.32%　　材料構成比:　18.86%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価 :　889.38000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.06%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=120　全仕上り厚(mm) D=1　-(全ての費用)			B=3　RC-30		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):120.000(mm)					

施工単価表

不陸整正　　SPK26040231　　単第0 -0041　表

補足材料無し　　1　m2　当り

機械構成比:　20.65%　労務構成比:　72.60%　材料構成比:　6.75%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　182.07000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	16.56%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	2.07%		ロードローラ マカダム 運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	2.02%		タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
運転手(特殊)	35.73%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	14.71%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	11.49%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.67%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	6.75%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

不陸整正　　SPK26040231　　単第0 -0041　表

補足材料無し　　1　m2　当り

機械構成比:　20.65%　労務構成比:　72.60%　材料構成比:　6.75%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　182.07000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=1　補足材料無し			E=1　-(全ての費用)		

施工単価表

表層(車道・路肩部)　　SPK26040241　　単第0 -0042　表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)　　1層当り平均仕上厚50mm　　1　　m2　　当り

機械構成比:　0.43%　　労務構成比:　45.97%　　材料構成比:　53.60%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　2,942.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.24%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 通称40～60kg級	0.13%		振動コンパクタ 前進型 通称40～60kg級		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.57%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.40%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	51.74%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用	1.62%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用		TTPC00027 TTPT00027

施工単価表

表層(車道・路肩部)　　SPK26040241　　単第0 -0042　表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)　　1層当り平均仕上厚50mm　　1　m2　当り

機械構成比:　0.43%　労務構成比:　45.97%　材料構成比:　53.60%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　2,942.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.17%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1　平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=6　再生密粒度アスファルト混合物(20) G=1　- I=1　-(全ての費用)			B=50　1層当り平均仕上り厚(mm) E=1　PK-4 H=1　-		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

人力盛土（埋戻し）　SQ000023　単第0 -0043　表

粘性土・砂・砂質土・レキ質土　10　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	2.3	人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	m3			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=1　粘性土・砂・砂質土・レキ質土					

施工単価表

鋼製ケーシング設置　　SHD10033　　単第0 -0044　表

設置　　10　　t　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.600	人			
とび工	1.600	人			
溶接工	1.600	人			
普通作業員	3.200	人			
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1～3,2011,2014	1.600	日			
諸雑費	6	%			#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	t			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	t			
A=1　設置 C=1　ラフテレーンクレーン25t吊			B=1　-		

施工単価表

鋼製ケーシング設置　　SHD10033　　単第0 -0045　表

撤去　　10　　t　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.000	人			
とび工	1.000	人			
溶接工	1.000	人			
普通作業員	2.000	人			
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1～3,2011,2014	1.000	日			
諸雑費	8	%			#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	t			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	t			
A=2　撤去 C=1　ラフテレーンクレーン25t吊			B=1　-		

施工単価表

円形覆工板設置工　　SG1D0609001　　単第0 -0046　表

呼び径 2,500mm　　1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.07	人			
特殊作業員	0.07	人			
普通作業員	0.14	人			
機-01_トラック(クレーン装置付)運転 通称4～4.5t積級_吊能力2.9t	0.56	時間			単第0-0047　表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			
A=4　　呼び径 2,500mm					

施工単価表

機-01_トラック(クレーン装置付)運転　S9056　単第0 -0047　表

通称4～4.5t積級_吊能力2.9t　1　時間　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	0.19	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	5.00	L			
トラック クレーン装置付 通称4～4.5t積級吊能力2.9t	1	時間			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	時間			
A=4　通称4～4.5t積級_吊能力2.9t C=0.19　特殊運転手数量(人/h) 省略=自動計算			B=0　労務単価の夜間等割増率 D=5　燃料消費量 (L/h) 標準=省略		

施工単価表

円形覆工板撤去工　　SG1D0609002　　単第0 -0048　表

呼び径 2,500mm　　1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.07	人			
普通作業員	0.07	人			
機-01_トラック(クレーン装置付)運転 通称4～4.5t積級_吊能力2.9t	0.55	時間			単第0-0047　表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			
A=4　　呼び径 2,500mm					

施工単価表

円形覆工板賃料等　　SG1D0609004　　単第0 -0049　表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
円形覆工板賃料 呼び径2500,3カ月以下	3	円・月			1*3
円形覆工板整備料 呼び径2500	1	円・枚			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=1　円形覆工板賃料【登録単価CODE】(枚・月) C=3　賃料期間(月)			B=1　円形覆工板枚数(枚) D=2　円形覆工板整備料【登録単価CODE】(枚)		

施工単価表

足場・防護　　SPK26040334　　単第0 -0050　表

シート 1工事での足場使用1回　　足場架設総月数0.5月を超え1.0月以下　　1　　m2　　当り

機械構成比:　0.00%　　労務構成比:　100.00%　　材料構成比:　0.00%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価 :　5,751.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
橋りょう特殊工	94.40%		橋りょう特殊工		RTPC00020 RTPT00020
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1　シート C=2　足場架設総月数0.5月を超え1.0月以下			B=1　1工事での足場使用1回		

施工単価表

仮設材等(敷鉄板 鋳鉄管防護)運搬　　S1000007　　単第0 -0051　表

運搬距離 0.8km　　製品長 12m以内　　1　　式　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃 運搬距離 0.8km 製品長 12m以内 運搬質量 10.4t	1.000	式			単第0-0052　表
往復					
積込み,取卸しに要する費用	1.000	式			単第0-0053　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=0.8　運搬距離(km) C=1　- E=10.4　運搬質量(t)			B=1　12m以内 D=1　- F=1　-		
H=1　- L=1　基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			J=1　-		

施工単価表

基本運賃　　S1000009　　単第0 -0052　表

運搬距離 0.8km　　製品長 12m以内 運搬質量 10.4t　　1　　式　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃	1.000	式			※直接経費の対象外
t当り基本運賃	10.400	t			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=1　基本運賃 C=1　12m以内			B=0.8　運搬距離(km) D=10.4　運搬質量(t)		

施工単価表

積込み,取卸しに要する費用　　S1000009　　単第0 -0053　表

1　　式　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材積込み費（基地）	10.400	t			
仮設材取卸し費（現場）	10.400	t			
仮設材積込み費（現場）	10.400	t			
仮設材取卸し費（基地）	10.400	t			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=5　積込み,取卸しに要する費用 K=1　基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			D=10.4　運搬質量(t)		

施工単価表

仮設材等(敷鉄板 PE管防護)運搬　　S1000007　　単第0 -0054　表

運搬距離 0.8km　　製品長 12m以内　　1　　式　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃 運搬距離 0.8km 製品長 12m以内 運搬質量 3.2t	1.000	式			単第0-0055　表
往復					
積込み,取卸しに要する費用	1.000	式			単第0-0056　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=0.8　運搬距離(km) C=1　- E=3.2　運搬質量(t)			B=1　12m以内 D=1　- F=1　-		
H=1　- L=1　基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			J=1　-		

施工単価表

基本運賃　　S1000009　　単第0 -0055　表

運搬距離 0.8km　　製品長 12m以内 運搬質量 3.2t　　1　　式　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃	1.000	式			※直接経費の対象外
t当り基本運賃	3.200	t			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=1　基本運賃 C=1　12m以内			B=0.8　運搬距離(km) D=3.2　運搬質量(t)		

施工単価表

積込み,取卸しに要する費用　　S1000009　　単第0 -0056　表

1　　式　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材積込み費（基地）	3.200	t			
仮設材取卸し費（現場）	3.200	t			
仮設材積込み費（現場）	3.200	t			
仮設材取卸し費（基地）	3.200	t			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=5　積込み,取卸しに要する費用 K=1　基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			D=3.2　運搬質量(t)		

施工単価表

仮設材等(鋼製ケーシング)運搬　　S1000007　　単第0 -0057　表

運搬距離 0.8km　　製品長 12m以内　　1　　式　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃 運搬距離 0.8km 製品長 12m以内 運搬質量 1.2t	1.000	式			単第0-0058　表
往復					
積込み,取卸しに要する費用	1.000	式			単第0-0059　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=0.8　運搬距離(km) C=1　- E=1.2　運搬質量(t)			B=1　12m以内 D=1　- F=1　-		
H=1　- L=1　基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			J=1　-		

施工単価表

基本運賃　　S1000009　　単第0 -0058　表

運搬距離 0.8km　　製品長 12m以内 運搬質量 1.2t　　1　　式　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃	1.000	式			※直接経費の対象外
t当り基本運賃	1.200	t			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=1　基本運賃 C=1　12m以内			B=0.8　運搬距離(km) D=1.2　運搬質量(t)		

施工単価表

積込み,取卸しに要する費用　　S1000009　　単第0 -0059　表

1　　式　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材積込み費（基地）	1.200	t			
仮設材取卸し費（現場）	1.200	t			
仮設材積込み費（現場）	1.200	t			
仮設材取卸し費（基地）	1.200	t			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=5　積込み,取卸しに要する費用 K=1　基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			D=1.2　運搬質量(t)		

施工単価表

仮設材等(円形覆工板)運搬　　S1000007　　単第0 -0060　表

運搬距離 0.8km　　製品長 12m以内　　1　　式　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃 運搬距離 0.8km 製品長 12m以内 運搬質量 2t	1.000	式			単第0-0061　表
往復					
積込み,取卸しに要する費用	1.000	式			単第0-0062　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=0.8　運搬距離(km) C=1　- E=2　運搬質量(t)			B=1　12m以内 D=1　- F=1　-		
H=1　- L=1　基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			J=1　-		

施工単価表

基本運賃　　S1000009　　単第0 -0061　表

運搬距離 0.8km　　製品長 12m以内 運搬質量 2t　　1　　式　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃	1.000	式			※直接経費の対象外
t当り基本運賃	2.000	t			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=1　基本運賃 C=1　12m以内			B=0.8　運搬距離(km) D=2　運搬質量(t)		

施工単価表

積込み,取卸しに要する費用　　S1000009　　単第0 -0062　表

1　　式　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材積込み費（基地）	2.000	t			
仮設材取卸し費（現場）	2.000	t			
仮設材積込み費（現場）	2.000	t			
仮設材取卸し費（基地）	2.000	t			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=5　積込み,取卸しに要する費用 K=1　基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			D=2　運搬質量(t)		

総括情報表

変更回数	0
適用単価地区	38 安芸高田市
単価適用日	00-08.09.01(0)
諸経費体系	G　下水道電気設備

	当世代	前世代
復興係数区分	00　補正なし	
前払金支出割合区分	00　補正無し	
週休補正区分	00　補正なし	
契約保証区分	01　金銭的保証(0.04%)	

　建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

≪凡例≫

Co ･･･コンクリート　　As ･･･アスファルト
DT ･･･ダンプトラック　　BH ･･･バックホウ
CC ･･･クローラクレーン　TC ･･･トラッククレーン
RTC･･･ラフテレーンクレーン

仮設 No.3　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設 No.3					X1000
設備工	1	式			Y1900G　レベル1
電気設備工	1	式			Y29001G　レベル2
材料費	1	式			Y390012G　レベル3
直接材料費	1	式			Y49001201G　レベル4
架橋ポリエチレン絶縁耐熱性PEシースケーブ 600V CE 3.5mm2-3c	9.02	m			F8001　00 1
架橋ポリエチレン絶縁耐熱性PEシースケーブ 600V CE 3.5mm2-2c	8.58	m			F8002　00 1
屋内用絶縁電線 IE 3.5mm2	8.91	m			F9001　00 1
ケーブル電線類付属材料	1.5	%			#0001

仮設 No.3　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレンライニング鋼管 PE 22 露出	19.30	m			F9002　00 2
ポリエチレンライニング鋼管 PE 28 露出	1.43	m			F9003　00 2
電線管類付属材料	155	%			#0002
硬質ビニル電線管 HIVE 16 露出	1.54	m			F9004　00 3
電線管類付属材料	175	%			#0003
硬質ビニル電線管 HIVE 16 埋設	3.74	m			F9004　00 4
電線管類付属材料	95	%			#0004
波付硬質合成樹脂管 FEP 30	62.00	m			F9005　00
接地棒 φ14×1500L	2	本			F1001　00

仮設 No.3　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
接地棒リード端子 φ14用	2	個			F1002　00
接地極埋設標示板 140×90×1.0t　(黄銅製)	2	枚			F1003　00
コンクリート柱 8-19-430kg	1	本			F1101　00
自在バンド IBT-208,CP用	8	個			F1102　00
自在バンド 3BD-HD17,引留用	3	個			F1103　00
低圧用ラック ボルト付	2	個			F1104　00
ポール底板 丸形,No.1	1	個			F1105　00
足場ボルト CP用	15	本			F1106　00
ケーブル埋設シート ポリエチレンクロス 150mm×2倍	17.60	m			F1107　00

仮設 No.3　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
保護管 φ150 SGP-MN	5.65	m			F3011　　00
補助材料費	1	式			Y49001202G レベル4
補助材料費（率分）	1	式			SY49202G　　00 電気設備 単第0 -0001　表
労務費	1	式			Y390013G　　レベル3
一般労務費	1	式			Y49001301G レベル4
普通作業員	1	人			R0020　　00
配管工	2	人			R0360　　00
電工	13	人			R0090　　00
技術労務費	1	式			Y49001302G レベル4

仮設 No.3　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術者	2	人			R1110　00　A
複合工費	1	式			Y390014G　レベル3
電線管貫通部	1	式			Y49001401G レベル4
モルタル上塗工	0.06	m2			SG1E0044003 00　単第0 -0002　表
モルタル充填工 普通	0.002	m3			SPK26040158 00　単第0 -0003　表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.06	m2			SPK26040159 00　単第0 -0004　表
構造物とりこわし工(無筋構造物) 人力施工(コンクリートブレーカ)	0.002	m3			SDT00031　00　単第0 -0005　表
引込柱基礎	1	式			Y49001401G レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.7	m3			SPK26040157 00　単第0 -0006　表

仮設 No.3　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
型枠 一般型枠 小型構造物	4	m2			SPK26040159 00 単第0 -0004　表
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	2	m3			SPK26040001 00 単第0 -0007　表
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.6	m2			SPK26040033 00 単第0 -0008　表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	2	m3			SPK26040019 00 単第0 -0009　表
土工①	1	式			Y49001403G レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	4	m3			SPK26040001 00 単第0 -0007　表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	4	m3			SPK26040019 00 単第0 -0009　表
処理土 ほぐし	0.2	m3			F7003　　00
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し　距離13.0km以下(10.0km超)	0.2	m3			SPK26040002 00 単第0 -0010　表

仮設 No.3　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下	13	m			SPK26040304 00 単第0 -0011　表
舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	4	m2			SPK26040303 00 単第0 -0012　表
土工②	1	式			Y49001403G レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	8	m3			SPK26040001 00 単第0 -0007　表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	8	m3			SPK26040019 00 単第0 -0009　表
直接経費	1	式			Y390015G　レベル3
機械経費	1	式			Y49001503G レベル4
機械経費（率分）	1	式			SY49503G　00 電気設備 単第0 -0013　表
仮設費	1	式			Y390016G　レベル3

仮設 No.3　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設費（率分）	1	式			SY396G　00 電気設備 単第0 -0014　表
＊＊直接工事費＊＊					
準備費					Z0002
準備費	1	式			YZ902　レベル2
準備費	1	式			YZ902001　レベル3
土砂運搬処分	1	式			YZ902001001 レベル4
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)	0.8	m3			SG1E0003002 00 単第0 -0015　表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	0.8	m3			SPK26040007 00 単第0 -0017　表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離11.5km以下(9.5km超)	0.8	m3			SPK26040002 00 単第0 -0018　表

仮設 No.3　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
残土処分費 土砂	0.6	m3			F7002　　00
As殻運搬処分	1	式			YZ902001001レベル4
発生土運搬費(2t積、4t積) 運搬距離0.5ｋｍ　ＤＩＤ区間無し ４ｔ積 As塊・Co塊 (無筋)	0.2	m3			SQ007　　00 単第0 -0019　表
積込(ルーズ) 岩塊・玉石 土量50,000m3未満	0.2	m3			SPK26040007 00 単第0 -0021　表
殻運搬 舗装版破砕 DID区間無し 運搬距離22.0km以下(11.5km超)	0.2	m3			SPK26040155 00 単第0 -0022　表
As殻処分費	0.5	t			F7001　　00
共通仮設費率分					Z0010
計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額…… 対象額合計…
＊＊共通仮設費＊＊					

仮設 No.3　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額…… 対象額合計…
据付（技術者）間接費 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊据付工事原価＊＊					
設計技術費 計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額…… 対象額合計…
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分額 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率… 率参照額…… 対象額合計…
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額
＊＊一般管理費計＊＊					

仮設 No.3　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊工事価格＊＊					
消費税相当額 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊請負工事費＊＊					

仮設 No.4　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設 No.4					X2000
設備工（機器費）	1	式			Y1800G　レベル1
電気設備工	1	式			Y28001G　レベル2
電気設備工	1	式			Y280011G　レベル3
設計技術費対象	1	式			Y28001101G　レベル4
No.4引込開閉器盤 装柱形 500W×830H×200D程度	1	個			F1201　00
＊＊機器費＊＊					
設備工	1	式			Y1900G　レベル1
電気設備工	1	式			Y29001G　レベル2

仮設 No.4　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
材料費	1	式			Y390012G　レベル3
直接材料費	1	式			Y49001201G レベル4
架橋ポリエチレン絶縁耐熱性PEシースケーブ 600V CE 3.5mm2-3c	9.02	m			F8001　00 1
架橋ポリエチレン絶縁耐熱性PEシースケーブ 600V CE 3.5mm2-2c	8.58	m			F8002　00 1
屋内用絶縁電線 IE 3.5mm2	8.91	m			F9001　00 1
ケーブル電線類付属材料	1.5	%			#0001
ポリエチレンライニング鋼管 PE 22 露出	19.30	m			F9002　00 2
ポリエチレンライニング鋼管 PE 28 露出	1.43	m			F9003　00 2
電線管類付属材料	155	%			#0002

仮設 No.4　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
硬質ビニル電線管 HIVE 16 露出	1.54	m			F9004　00 3
電線管類付属材料	175	%			#0003
硬質ビニル電線管 HIVE 16 埋設	3.74	m			F9004　00 4
電線管類付属材料	95	%			#0004
波付硬質合成樹脂管 FEP 30	68.30	m			F9005　00
接地棒 φ14×1500L	2	本			F1001　00
接地棒リード端子 φ14用	2	個			F1002　00
接地極埋設標示板 140×90×1.0t　(黄銅製)	2	枚			F1003　00
コンクリート柱 8-19-430kg	1	本			F1101　00

仮設 No.4　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
自在バンド IBT-208,CP用	8	個			F1102　00
自在バンド 3BD-HD17,引留用	3	個			F1103　00
低圧用ラック ボルト付	2	個			F1104　00
ポール底板 丸形,No.1	1	個			F1105　00
足場ボルト CP用	15	本			F1106　00
ケーブル埋設シート ポリエチレンクロス 150mm×2倍	19.50	m			F1107　00
保安器箱 屋外装柱形 200W×320H×120D程度	1	個			F1202　00
保護管 φ150 SGP-MN	5.94	m			F3011　00
補助材料費	1	式			Y49001202G　レベル4

仮設 No.4　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
補助材料費（率分）	1	式			SY49202G　00 電気設備 単第0 -0023　表
労務費	1	式			Y390013G　レベル3
一般労務費	1	式			Y49001301G レベル4
普通作業員	1	人			R0020　00
配管工	2	人			R0360　00
電工	13	人			R0090　00
技術労務費	1	式			Y49001302G レベル4
電気通信技術者	2	人			R1110　00 A
複合工費	1	式			Y390014G　レベル3

仮設 No.4　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
引込柱基礎	1	式			Y49001401G レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.7	m3			SPK26040157 00 単第0 -0006　表
型枠 一般型枠 小型構造物	4	m2			SPK26040159 00 単第0 -0004　表
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	2	m3			SPK26040001 00 単第0 -0007　表
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.6	m2			SPK26040033 00 単第0 -0008　表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	2	m3			SPK26040019 00 単第0 -0009　表
土工①	1	式			Y49001402G レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	2	m3			SPK26040001 00 単第0 -0007　表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	2	m3			SPK26040019 00 単第0 -0009　表

仮設 No.4　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土工①（未舗装）	1	式			Y49001403G レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	2	m3			SPK26040001 00 単第0 -0007 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	2	m3			SPK26040019 00 単第0 -0009 表
土工②	1	式			Y49001402G レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	7	m3			SPK26040001 00 単第0 -0007 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	7	m3			SPK26040019 00 単第0 -0009 表
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下	8	m			SPK26040304 00 単第0 -0011 表
舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	3	m2			SPK26040303 00 単第0 -0012 表
直接経費	1	式			Y390015G レベル3

仮設 No.4　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械経費	1	式			Y49001503G レベル4
機械経費（率分）	1	式			SY49503G 00 電気設備 単第0 -0013 表
仮設費	1	式			Y390016G レベル3
仮設費（率分）	1	式			SY396G 00 電気設備 単第0 -0024 表
＊＊直接工事費＊＊					
準備費					Z0002
準備費	1	式			YZ902 レベル2
準備費	1	式			YZ902001 レベル3
土砂運搬処分	1	式			YZ902001001 レベル4

仮設 No.4　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)	0.8	m3			SG1E0003002 00 単第0 -0015　表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	0.8	m3			SPK26040007 00 単第0 -0017　表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離11.5km以下(9.5km超)	0.8	m3			SPK26040002 00 単第0 -0018　表
残土処分費 土砂	0.8	m3			F7002　　00
As殻運搬処分	1	式			YZ902001001レベル4
発生土運搬費(2t積、4t積) 運搬距離0.5ｋｍ　ＤＩＤ区間無し ４ｔ積 As塊・Co塊 (無筋)	0.1	m3			SQ007　　00 単第0 -0019　表
積込(ルーズ) 岩塊・玉石 土量50,000m3未満	0.1	m3			SPK26040007 00 単第0 -0021　表
殻運搬 舗装版破砕 DID区間無し 運搬距離22.0km以下(11.5km超)	0.1	m3			SPK26040155 00 単第0 -0022　表
As殻処分費	0.3	t			F7001　　00

仮設 No.4　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
共通仮設費率分					Z0010
計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額…… 対象額合計…
＊＊共通仮設費＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額…… 対象額合計…
据付（技術者）間接費 計算情報…… 対象額…… 率……					
据付（機　器）間接費 計算情報…… 対象額…… 率……					対象額合計…
＊＊据付工事原価＊＊					
設計技術費 計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額…… 対象額合計…

仮設 No.4　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分額 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率… 率参照額…… 対象額合計…
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					 当初請対額 当初対象額
＊＊一般管理費計＊＊					
＊＊工事価格＊＊					
消費税相当額 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊請負工事費＊＊					

既設撤去 No.3　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
既設撤去 No.3					X3000
設備工	1	式			Y1900G　レベル1
電気設備工	1	式			Y29001G　レベル2
労務費	1	式			Y390013G　レベル3
一般労務費	1	式			Y49001301G　レベル4
普通作業員	1	人			R0020　00
機械設備据付工標準賃金	1	人			R1130　00
設備機械工	1	人			R0367　00
電工	5	人			R0090　00

既設撤去 No.3　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
技術労務費	1	式			Y49001302G レベル4
電気通信技術者	1	人			R1110 00
複合工費	1	式			Y390014G レベル3
複合工	1	式			Y49001401G レベル4
モルタル充填工 普通	0.13	m3			SPK26040158 00 単第0 -0003 表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.01	m2			SPK26040159 00 単第0 -0004 表
直接経費	1	式			Y390015G レベル3
機械経費	1	式			Y49001503G レベル4
機械経費（率分）	1	式			SY49503G 00 電気設備 単第0 -0025 表

既設撤去 No.3　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設費	1	式			Y390016G　レベル3
仮設費（率分）	1	式			SY396G　00 電気設備 単第0 -0026　表
＊＊直接工事費＊＊					
準備費					Z0002
準備費	1	式			YZ902　レベル2
準備費	1	式			YZ902001　レベル3
スクラップ	1	式			YZ902001001 レベル4
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付 通称2t積2.9t吊 片道運搬距離8.5km以下(6.0km超)	7.1	t			SPK26040410 00 単第0 -0027　表
スクラップ ヘビーH1	0.33	t			F1301　00

既設撤去 No.3　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
スクラップ 銅くず　2号銅線	5.02	kg			F1304　　00
産業廃棄物	1	式			YZ902001001レベル4
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付 通称2t積2.9t吊 片道運搬距離8.5km以下(6.0km超)	0.04	t			SPK26040410 00 単第0 -0027　表
産業廃棄物 廃プラスチック類	0.03	t			F1302　　00
産業廃棄物 ナゲット処理	0.01	t			F1303　　00
共通仮設費率分					Z0010
計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額…… 対象額合計…
＊＊共通仮設費＊＊					
＊＊純工事費＊＊					

既設撤去 No.3　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額…… 対象額合計…
＊＊据付工事原価＊＊					
設計技術費 計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額…… 対象額合計…
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分額 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率… 率参照額…… 対象額合計…
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					 当初請対額 当初対象額
＊＊一般管理費計＊＊					
＊＊工事価格＊＊					
消費税相当額 計算情報…… 対象額…… 率……					

既設撤去 No.3　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊請負工事費＊＊					

既設撤去 No.4　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
既設撤去 No.4					X4000
設備工	1	式			Y1900G　レベル1
電気設備工	1	式			Y29001G　レベル2
労務費	1	式			Y390013G　レベル3
一般労務費	1	式			Y49001301G　レベル4
普通作業員	1	人			R0020　00
設備機械工	1	人			R0367　00
電工	2	人			R0090　00
技術労務費	1	式			Y49001302G　レベル4

既設撤去 No.4　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術者	1	人			R1110　　00
複合工費	1	式			Y390014G　レベル3
複合工	1	式			Y49001401G レベル4
モルタル充填工 普通	0.09	m3			SPK26040158 00 単第0 -0003　表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.01	m2			SPK26040159 00 単第0 -0004　表
直接経費	1	式			Y390015G　レベル3
機械経費	1	式			Y49001503G レベル4
機械経費（率分）	1	式			SY49503G　　00 電気設備 単第0 -0028　表
仮設費	1	式			Y390016G　レベル3

既設撤去 No.4　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設費（率分）	1	式			SY396G　00 電気設備 単第0 -0029　表
＊＊直接工事費＊＊					
準備費					Z0002
準備費	1	式			YZ902　レベル2
準備費	1	式			YZ902001　レベル3
スクラップ	1	式			YZ902001001 レベル4
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付 通称2t積2.9t吊 片道運搬距離8.5km以下(6.0km超)	0.33	t			SPK26040410 00 単第0 -0027　表
スクラップ ヘビーH1	0.33	t			F1301　00
スクラップ 銅くず　2号銅線	1.31	kg			F1304　00

既設撤去 No.4　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
産業廃棄物	1	式			YZ902001001レベル4
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付 通称2t積2.9t吊 片道運搬距離8.5km以下(6.0km超)	0.01	t			SPK26040410 00 単第0 -0027　表
産業廃棄物 廃プラスチック類	0.01	t			F1302　　00
産業廃棄物 ナゲット処理	0.003	t			F1303　　00
共通仮設費率分					Z0010
計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額…… 対象額合計…
＊＊共通仮設費＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額…… 対象額合計…

既設撤去 No.4　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊据付工事原価＊＊					
設計技術費 計算情報…… 対象額…… 率……					 率参照額…… 対象額合計…
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分額 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率… 率参照額…… 対象額合計…
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					 当初請対額 当初対象額
＊＊一般管理費計＊＊					
＊＊工事価格＊＊					
消費税相当額 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊請負工事費＊＊					

既設撤去 No.4　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊工事価格計＊＊					
消費税相当額 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊請負工事費計＊＊					