施工単価表

硬質塩化ビニル管布設工　　SG1D0006001　　単第0 -0001　表

呼び径 350mm　　1　　m　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
硬質塩化ビニル管設置【材工共】 管径350mm	1	m			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			
A=5　呼び径 350mm D=1　-			B=2　[規]20m未満		

施工単価表

機械掘削工(バックホウ)　　SG1D0001002　　単第0 -0002　表

1　　m3　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.9	人			
普通作業員	5.0	人			
機-1_バックホウ(クローラ型)運転 [標準型]B容量0.28m3 排出ガス対策型2次基準	11.1	時間			単第0-0003　表
諸雑費	1	式			
1m3当り(計/100m3)					
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=1　　掘削機種_0.28m3					

施工単価表

機-1_バックホウ(クローラ型)運転　　S9006　　単第0 -0003　表

[標準型]B容量0.28m3　　排出ガス対策型2次基準　　1　　時間　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	0.17	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	5.90	L			
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 バケット容量0.28m3	1	時間			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	時間			
A=1　[標準型]B容量0.28m3 C=0　労務単価の夜間等割増率 E=0.17　運転労務数量（人/h）標準=省略			B=1 D=3　排出ガス対策型2次基準 F=5.9　燃料消費量（L/h）標準=省略		

施工単価表

砂基礎工(機械施工)　　SG1D0019002　　単第0 -0004　表

1　　m3　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
砂 再生砂	1.260	m3			
砂基礎設置【手間のみ】 機械施工	1	m3			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=1　砂 D=2　[規]10m3未満			C=1.26　土量変化率を考慮した土量(m3/m3) F=1　-		

施工単価表

機械投入埋戻工(バックホウ)　　SG1D0002003　　単第0 -0005　表

1　　m3　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.5	人			
普通作業員	3.8	人			
機-1_バックホウ(クローラ型)運転 [標準型]B容量0.28m3 排出ガス対策型2次基準	7.6	時間			単第0-0003　表
タンパ締固め	100	m3			単第0-0006　表
諸雑費	1	式			
1m3当り(計/100m3)					
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=1　　掘削機種_0.28m3			C=6　　材料別途		

施工単価表

タンパ締固め　　SPK26040020　　単第0 -0006　表

1　m3　当り

機械構成比:　1.11%　労務構成比:　97.20%　材料構成比:　1.69%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　1,750.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	1.11%		タンパ及びランマ 通称60～80kg級		KTPC00020 KTPT00020
特殊作業員	51.27%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	45.93%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	1.69%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=1　-(全ての費用)					

施工単価表

発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)　SG1E0003002　単第0 -0007　表

1　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 011_オンロード ディーゼル 4t積級	0.25	日			単第0-0008　表
1m3当り(計/10m3)					
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=2　積込機械・規格_0.28m3 C=1　[無]DID区間 E=2　路面状況:普通			B=1　4t積級 D=1　0.5以下		

施工単価表

ダンプトラック運転　　SM2203010　　単第0 -0008　表

011_オンロード ディーゼル　　4t積級　　1　　日　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	31.00	L			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 通称4t積級	1.36	供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック　４ｔ（普）	1.36	供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日			
A=1　011_オンロード ディーゼル C=1　運転労務数量(人/日) E=1.36　機械損料数量(供用日/日)			B=2　4t積級 D=31　燃料消費量(L/日) F=2　路面状況:普通		

施工単価表

積込(ルーズ)　　SPK26040007　　単第0 -0009　表

土砂　　土量50,000m3未満　　1　　m3　　当り

機械構成比:　40.95%　　労務構成比:　39.50%　　材料構成比:　19.55%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　249.36000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 バケット容量0.8m3	40.95%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3		MTPC00153 MTPT00153
運転手(特殊)	39.50%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	19.55%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　　土砂			B=1　　土量50,000m3未満		

施工単価表

土砂等運搬　　SPK26040002　　単第0 -0010　表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)　DID区間無し 距離11.5km以下(9.5km超)　1　m3　当り

機械構成比: 42.89%　労務構成比: 41.78%　材料構成比: 15.33%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価 : 1,884.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	42.89%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	41.78%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	15.33%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=33 距離11.5km以下(9.5km超)			B=1 バックホウ B容量0.8m3 D=1 DID区間無し		

施工単価表

鋳鉄管吊込み据付（機械施工）　SQ040　単第0 -0011　表

呼び径 200mm　10　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.100	人			
普通作業員	0.160	人			
機-01_トラック(クレーン装置付)運転 通称4～4.5t積級_吊能力2.9t	1.410	時間			単第0-0012　表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			
A=4　呼び径 200mm			B=1　標準クレーン		

施工単価表

機-01_トラック(クレーン装置付)運転　S9056　単第0 -0012　表

通称4～4.5t積級_吊能力2.9t　1　時間　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	0.19	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	5.30	L			
トラック クレーン装置付 通称4～4.5t積級吊能力2.9t	1	時間			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	時間			
A=4　通称4～4.5t積級_吊能力2.9t C=0　特殊運転手数量(人/h) 省略=自動計算			B=0　労務単価の夜間等割増率 D=0　燃料消費量 (L/h) 標準=省略		

施工単価表

ＧＸ形継手接合　　SQ000001　　単第0 -0013　表

接合 直管　　呼び径200mm　　1　　口　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.060	人			
普通作業員	0.060	人			
諸雑費	1.00	%			#09
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	口			
A=1　直管 C=1　接合			B=4　呼び径200mm		

施工単価表

ＧＸ形継手接合　　SQ000001　　単第0 -0014　表

接合 異形管　　呼び径200mm　　1　　口　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.070	人			
普通作業員	0.070	人			
諸雑費	1.00	%			#09
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	口			
A=2　異形管 C=1　接合			B=4　呼び径200mm		

施工単価表

鋳鉄管切断溝切り加工(ＧＸ形)　SQ145　単第0 -0015　表

パイプ切削切断機　切断・溝切り同時　呼び径:φ200mm　1　口　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.200	人			
普通作業員	1.100	人			
鋳鉄管溝切り機損料 φ７５～φ４５０	0.270	日			
諸雑費	5	%			#09
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	口			
A=2　ＧＸ形 C=4　呼び径:φ200mm			B=1　切断・溝切り同時		

施工単価表

敷鉄板設置　　S1050041　　単第0 -0016　表

100　m2　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.152	人			
とび工	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
機-28_バックホウ(クローラ型)運転 クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3	0.152	日			単第0-0017　表
諸雑費	1	%			#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	m2			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2			

施工単価表

機-28_バックホウ(クローラ型)運転　　S9035　　単第0 -0017　表

クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3　　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	119.00	L			
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	1.06	供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日			
A=19　クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3 C=1　運転労務数量(人/日)			B=119　軽油消費量(L/日) D=1.06　機械賃料数量(供用日/日)		

施工単価表

敷鉄板撤去　　S1050043　　単第0 -0018　表

100　m2　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.143	人			
とび工	0.143	人			
普通作業員	0.143	人			
機-28_バックホウ(クローラ型)運転 クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3	0.143	日			単第0-0017　表
諸雑費	1	%			#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	m2			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2			

施工単価表

敷鉄板賃料　　S1050029　　単第0 -0019　表

22×1524×3048,802kg/枚　　賃貸期間120日　　1　　枚　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
(賃料)鋼板 22×1524×3048,802kg/枚 180日以内	120.000	枚・日			
(賃料)鋼板 22×1524×3048,802kg/枚 整備費	1.000	枚			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	枚			
A=3　22×1524×3048,802kg/枚 C=120　敷鉄板賃貸期間（日）			B=1　賃料 D=2　整備費有り		

施工単価表

ポリエチレン管据付工　　SQ105　　単第0 -0020　表

呼び径　　７５㎜　　10　　m　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.10	人			
普通作業員	0.18	人			
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			
A=7　　呼び径　　７５㎜					

施工単価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工　　SQ108　　単第0 -0021　表

呼び径75mm　　1口継手　　1　　口　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.056	人			0.08*0.7
普通作業員	0.056	人			0.08*0.7
諸雑費	14.0	%			#09
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	口			
A=6　　呼び径75mm			B=2　　1口継手		

施工単価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工　　SQ108　　単第0 -0022　表

呼び径75mm　　2口継手（標準）　　1　　箇所　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.080	人			0.08*1
普通作業員	0.080	人			0.08*1
諸雑費	14.0	%			#09
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			
A=6　　呼び径75mm			B=1　　2口継手（標準）		

施工単価表

フランジ継手工　　SQ048　　単第0 -0023　表

呼び径：φ７５（８０）mm　　ＪＷＷＡ７．５Ｋ　　1　　口　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.060	人			
普通作業員	0.060	人			
雑材料	1	%			#06
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	口			
A=2　呼び径：φ７５（８０）mm C=2　鋳鉄管 E=0　割増係数			B=1　ＪＷＷＡ７．５Ｋ（Ｆ１２） D=1　接合		

施工単価表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設　　SQ000035　　単第0 -0024　表

呼び径 75mm　　1　　口　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.040	人			
普通作業員	0.040	人			
諸雑費	1	%			#09
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	口			
A=2　　呼び径 75mm					

施工単価表

ポリエチレン管切断　　SQ110　　単第0 -0025　表

呼び径　７５ｍｍ　　1　　口　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.010	人			
普通作業員	0.010	人			
雑材料	7.000	%			#06
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	口			
A=2　ポリエチレン管切断			B=8　呼び径	７５ｍｍ	

施工単価表

組立1号マンホール　　SG1D0053002　　単第0 -0026　表

1号(内径900mm)　深さ3m以下　　1　　箇所　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
組立マンホール設置工【手間のみ】 1号(内径900mm) 3m以下	1	箇所			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			
A=1　　1号(内径900mm)　深さ3m以下 C=1　　-			B=1　　[規]4箇所以上 D=1　　-		

施工単価表

小型マンホール設置工　　V0001　　単第0 -0027　表

起点落差形式（KDR）　　鋳鉄製防護蓋設置　　1　　箇所　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型マンホール工（塩化ビニル製） 　マンホール径300㎜　起点および中間形式 　深さ2m以下　本管径150㎜～200㎜	1	箇所			単第0-0028　表
硬質塩化ビニル蓋 　ます径300㎜、密ふた	1	個			
保護鉄蓋 　内径300㎜（沈下防止板含む） 　T-14,H=150㎜	1	個			
密閉内蓋 　φ300用	1	個			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			

施工単価表

小型マンホール工（塩化ビニル製）　SG1D0057001　単第0 -0028　表

マンホール径300mm　起点および中間形式　深さ2m以下　本管径150mm～200mm　1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 マンホール径300mm 深さ2m以下,本管径150mmおよび200mm	1	箇所			
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 マンホール径300mm 起点落差形式設置加算額 深さ2m以下,本管径150mmおよび200mm	1	箇所			
加算額【手間のみ】 鋳鉄製防護蓋設置費	1	箇所			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			
A=1　起点および中間形式 C=2　[規]5箇所未満 F=2　起点落差形式(KDR)を設置する場合			B=1　深さ2m以下　本管径150mm～200mm E=1　- G=2　鋳鉄製防護蓋を設置する場合		

施工単価表

外副管取付工　　SG1D0051001　　単第0 -0029　表

1　　箇所　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.14	人			
特殊作業員	0.14	人			
普通作業員	0.28	人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			
A=3　　段差 1.5m以上～2.0m未満					

施工単価表

コンクリート　　SPK26040157　　単第0 -0030　表

小型構造物 18-8-40BB　　人力打設　　1　m3　当り

機械構成比: 0.00%　労務構成比: 46.28%　材料構成比: 53.72%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価 : 42,243.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	28.67%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.36%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	53.72%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=1 現場内小運搬有り K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

型枠　　SPK26040159　　単第0 -0031　表

一般型枠　　小型構造物　　1　　m2　　当り

機械構成比:　0.00%　　労務構成比:　100.00%　　材料構成比:　0.00%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価 :　9,646.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.38%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1　一般型枠 C=1　-(全ての費用)			B=2　小型構造物		

施工単価表

砕石基礎工(人力施工)　　SG1D0020001　　単第0 -0032　表

1　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
再生クラッシャラン 40～0mm	1.2	m3			1*1.2
砕石基礎設置【手間のみ】 人力施工	1	m3			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=2　RC-40 D=1　-			C=1　-		

施工単価表

舗装版切断　　SPK26040304　　単第0 -0033　表

アスファルト舗装版　　アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下　　1　m　当り

機械構成比:　11.60%　労務構成比:　44.57%　材料構成比:　43.83%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　1,546.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)･湿式･E駆動 通称(切削深)30cm級ブレード径φ75cm	7.89%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動 通称(切削深)30cm級 ブレード径φ75cm		MTPC00057 MTPT00057
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	15.26%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	8.25%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	6.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径75cm(30インチ)	19.33%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径75cm(30インチ)		TTPC00016 TTPT00016
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)	13.31%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径35cm(14インチ)	8.12%		コンクリートカッタブレード 径14インチ		TTPC00344 TTPT00344

施工単価表

舗装版切断　　SPK26040304　　単第0 -0033　表

アスファルト舗装版　　アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下　　1　　m　　当り

機械構成比:　11.60%　　労務構成比:　44.57%　　材料構成比:　43.83%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価 :　1,546.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.09%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1　アスファルト舗装版 E=1　-(全ての費用)			B=2　アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下		

施工単価表

舗装版破砕積込(小規模土工)　　SPK26040017　　単第0 -0034　表

1　　m2　　当り

機械構成比:　21.20%　労務構成比:　70.89%　材料構成比:　7.91%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価 :　1,871.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 バケット容量0.13m3	21.20%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 バケット容量0.13m3		MTPC00184 MTPT00184
運転手(特殊)	70.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.91%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　-(全ての費用)					

施工単価表

発生土運搬費(2t積、4t積)　　SQ007　　単第0 -0035　表

運搬距離0.5ｋｍ　ＤＩＤ区間無し　　４ｔ積 As塊・Co塊（無筋）　　10　　m3　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
機-22_ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル_通称4t積級	0.325	日			単第0-0036　表 0.25*1.3
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	m3			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=2　４ｔ積 C=0.5　運搬距離（ｋｍ） E=0.25　運搬日数			B=3　BH山積0.28m3(平積0.20m3) D=1　ＤＩＤ区間無し F=2　As塊・Co塊（無筋）		

施工単価表

機-22_ダンプトラック運転　　S9050　　単第0 -0036　表

オンロード・ディーゼル_通称4t積級　　1　　日　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	32.00	L			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 通称4t積級	1.29	供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック　４ｔ（良）	1.29	供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日			
A=2　オンロード・ディーゼル_通称4t積級 C=32　軽油消費量（L/日） E=1　路面状況:良好 G=0　労務単価の夜間等割増率			B=1　運転労務数量（人/日） D=1.29　機械損料数量（供用日/日） F=1		

施工単価表

積込(ルーズ)　　SPK26040007　　単第0 -0037　表

岩塊・玉石　　土量50,000m3未満　　1　　m3　　当り

機械構成比:　40.95%　　労務構成比:　39.50%　　材料構成比:　19.55%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　297.22000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 バケット容量0.8m3	40.95%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3		MTPC00153 MTPT00153
運転手(特殊)	39.50%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	19.55%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2　岩塊・玉石			B=1　土量50,000m3未満		

施工単価表

殻運搬　　SPK26040155　　単第0 -0038　表

舗装版破砕　　DID区間無し　運搬距離22.0km以下(11.5km超)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　42.27%　　労務構成比:　41.18%　　材料構成比:　16.55%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価 :　5,050.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	42.27%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	41.18%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	16.55%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3　舗装版破砕 C=1　DID区間無し E=1　-(全ての費用)			B=3　機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=59　運搬距離22.0km以下(11.5km超)		

施工単価表

表層(車道・路肩部)　　SPK26040241　　単第0 -0039　表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)　　1層当り平均仕上厚30mm　　1　　m2　　当り

機械構成比:　0.43%　　労務構成比:　45.97%　　材料構成比:　53.60%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　2,942.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.24%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 通称40～60kg級	0.13%		振動コンパクタ 前進型 通称40～60kg級		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.57%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.40%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	51.74%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用	1.62%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用		TTPC00027 TTPT00027

施工単価表

表層(車道・路肩部)　　SPK26040241　　単第0 -0039　表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)　　1層当り平均仕上厚30mm　　1　　m2　　当り

機械構成比:　0.43%　　労務構成比:　45.97%　　材料構成比:　53.60%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価 :　2,942.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.17%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1　平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=6　再生密粒度アスファルト混合物(20) G=1　- I=1　-(全ての費用)			B=30　1層当り平均仕上り厚(mm) E=1　PK-4 H=1　-		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):30.000(mm)					

施工単価表

下層路盤(歩道部)　SPK26040233　単第0 -0040　表

全仕上り厚120mm 1層施工　RC-30　1　m2　当り

機械構成比:　4.82%　労務構成比:　76.32%　材料構成比:　18.86%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　889.38000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 バケット容量0.09m3	2.88%		小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 バケット容量0.09m3		MTPC00169 MTPT00169
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第2,3次基準値)低騒音	1.71%		振動ローラ(舗装用) 搭乗・コンバインド式 運転質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	27.48%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	16.13%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	15.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン 30～0mm	16.70%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0018 TTPT00352

施工単価表

下層路盤(歩道部)　　SPK26040233　　単第0 -0040　表

全仕上り厚120mm 1層施工　　RC-30　　1　　m2　　当り

機械構成比:　4.82%　　労務構成比:　76.32%　　材料構成比:　18.86%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価 :　889.38000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.06%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=120　全仕上り厚(mm) D=1　-(全ての費用)			B=3　RC-30		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):120.000(mm)					

施工単価表

不陸整正　　SPK26040231　　単第0 -0041　表

補足材料無し　　1　m2　当り

機械構成比:　20.65%　労務構成比:　72.60%　材料構成比:　6.75%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　182.07000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	16.56%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	2.07%		ロードローラ マカダム 運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	2.02%		タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
運転手(特殊)	35.73%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	14.71%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	11.49%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.67%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	6.75%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

不陸整正　　SPK26040231　　単第0 -0041　表

補足材料無し　　1　m2　当り

機械構成比:　20.65%　労務構成比:　72.60%　材料構成比:　6.75%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価 :　182.07000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=1　補足材料無し			E=1　-(全ての費用)		

施工単価表

表層(車道・路肩部)　　SPK26040241　　単第0 -0042　表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)　　1層当り平均仕上厚50mm　　1　　m2　　当り

機械構成比:　0.43%　　労務構成比:　45.97%　　材料構成比:　53.60%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　2,942.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.24%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 通称40～60kg級	0.13%		振動コンパクタ 前進型 通称40～60kg級		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.57%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.40%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	51.74%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用	1.62%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用		TTPC00027 TTPT00027

施工単価表

表層(車道・路肩部)　　SPK26040241　　単第0 -0042　表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)　　1層当り平均仕上厚50mm　　1　　m2　　当り

機械構成比:　0.43%　　労務構成比:　45.97%　　材料構成比:　53.60%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　2,942.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.17%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1　平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=6　再生密粒度アスファルト混合物(20) G=1　- I=1　-(全ての費用)			B=50　1層当り平均仕上り厚(mm) E=1　PK-4 H=1　-		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

人力盛土（埋戻し）　SQ000023　単第0 -0043　表

粘性土・砂・砂質土・レキ質土　10　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	2.3	人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	m3			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=1　粘性土・砂・砂質土・レキ質土					

施工単価表

鋼製ケーシング設置　　SHD10033　　単第0 -0044　表

設置　　10　　t　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.600	人			
とび工	1.600	人			
溶接工	1.600	人			
普通作業員	3.200	人			
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1～3,2011,2014	1.600	日			
諸雑費	6	%			#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	t			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	t			
A=1　設置 C=1　ラフテレーンクレーン25t吊			B=1　-		

施工単価表

鋼製ケーシング設置　　SHD10033　　単第0 -0045　表

撤去　　10　　t　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.000	人			
とび工	1.000	人			
溶接工	1.000	人			
普通作業員	2.000	人			
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1～3,2011,2014	1.000	日			
諸雑費	8	%			#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	t			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	t			
A=2　撤去 C=1　ラフテレーンクレーン25t吊			B=1　-		

施工単価表

円形覆工板設置工　　SG1D0609001　　単第0 -0046　表

呼び径 2,500mm　　1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.07	人			
特殊作業員	0.07	人			
普通作業員	0.14	人			
機-01_トラック(クレーン装置付)運転 通称4～4.5t積級_吊能力2.9t	0.56	時間			単第0-0047　表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			
A=4　　呼び径 2,500mm					

施工単価表

機-01_トラック(クレーン装置付)運転　S9056　単第0 -0047　表

通称4～4.5t積級_吊能力2.9t　1　時間　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	0.19	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	5.00	L			
トラック クレーン装置付 通称4～4.5t積級吊能力2.9t	1	時間			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	時間			
A=4　通称4～4.5t積級_吊能力2.9t C=0.19　特殊運転手数量(人/h) 省略=自動計算			B=0　労務単価の夜間等割増率 D=5　燃料消費量 (L/h) 標準=省略		

施工単価表

円形覆工板撤去工　　SG1D0609002　　単第0 -0048　表

呼び径 2,500mm　　1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.07	人			
普通作業員	0.07	人			
機-01_トラック(クレーン装置付)運転 通称4～4.5t積級_吊能力2.9t	0.55	時間			単第0-0047　表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			
A=4　　呼び径 2,500mm					

施工単価表

円形覆工板賃料等　　SG1D0609004　　単第0 -0049　表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
円形覆工板賃料 呼び径2500,3カ月以下	3	円・月			1*3
円形覆工板整備料 呼び径2500	1	円・枚			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=1　円形覆工板賃料【登録単価CODE】(枚・月) C=3　賃料期間(月)			B=1　円形覆工板枚数(枚) D=2　円形覆工板整備料【登録単価CODE】(枚)		

施工単価表

足場・防護　　SPK26040334　　単第0 -0050　表

シート 1工事での足場使用1回　　足場架設総月数0.5月を超え1.0月以下　　1　　m2　　当り

機械構成比:　0.00%　　労務構成比:　100.00%　　材料構成比:　0.00%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価 :　5,751.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
橋りょう特殊工	94.40%		橋りょう特殊工		RTPC00020 RTPT00020
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1　シート C=2　足場架設総月数0.5月を超え1.0月以下			B=1　1工事での足場使用1回		

施工単価表

仮設材等(敷鉄板 鋳鉄管防護)運搬　　S1000007　　単第0 -0051　表

運搬距離 0.8km　　製品長 12m以内　　1　　式　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃 運搬距離 0.8km 製品長 12m以内 運搬質量 10.4t	1.000	式			単第0-0052　表
往復					
積込み,取卸しに要する費用	1.000	式			単第0-0053　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=0.8　運搬距離(km) C=1　- E=10.4　運搬質量(t)			B=1　12m以内 D=1　- F=1　-		
H=1　- L=1　基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			J=1　-		

施工単価表

基本運賃　　S1000009　　単第0 -0052　表

運搬距離 0.8km　　製品長 12m以内 運搬質量 10.4t　　1　　式　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃	1.000	式			※直接経費の対象外
t当り基本運賃	10.400	t			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=1　基本運賃 C=1　12m以内			B=0.8　運搬距離(km) D=10.4　運搬質量(t)		

施工単価表

積込み,取卸しに要する費用　　S1000009　　単第0 -0053　表

1　　式　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材積込み費（基地）	10.400	t			
仮設材取卸し費（現場）	10.400	t			
仮設材積込み費（現場）	10.400	t			
仮設材取卸し費（基地）	10.400	t			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=5　積込み,取卸しに要する費用 K=1　基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			D=10.4　運搬質量(t)		

施工単価表

仮設材等(敷鉄板 PE管防護)運搬　　S1000007　　単第0 -0054　表

運搬距離 0.8km　　製品長 12m以内　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃 運搬距離 0.8km 製品長 12m以内 運搬質量 3.2t	1.000	式			単第0-0055　表
往復					
積込み,取卸しに要する費用	1.000	式			単第0-0056　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=0.8　運搬距離(km) C=1　- E=3.2　運搬質量(t)			B=1　12m以内 D=1　- F=1　-		
H=1　- L=1　基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			J=1　-		

施工単価表

基本運賃　　S1000009　　単第0 -0055　表

運搬距離 0.8km　　製品長 12m以内 運搬質量 3.2t　　1　　式　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃	1.000	式			※直接経費の対象外
t当り基本運賃	3.200	t			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=1　基本運賃 C=1　12m以内			B=0.8　運搬距離(km) D=3.2　運搬質量(t)		

施工単価表

積込み,取卸しに要する費用　　S1000009　　単第0 -0056　表

1　　式　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材積込み費（基地）	3.200	t			
仮設材取卸し費（現場）	3.200	t			
仮設材積込み費（現場）	3.200	t			
仮設材取卸し費（基地）	3.200	t			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=5　積込み,取卸しに要する費用 K=1　基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			D=3.2　運搬質量(t)		

施工単価表

仮設材等(鋼製ケーシング)運搬　　S1000007　　単第0 -0057　表

運搬距離 0.8km　　製品長 12m以内　　1　　式　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃 運搬距離 0.8km 製品長 12m以内 運搬質量 1.2t	1.000	式			単第0-0058　表
往復					
積込み,取卸しに要する費用	1.000	式			単第0-0059　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=0.8　運搬距離(km) C=1　- E=1.2　運搬質量(t)			B=1　12m以内 D=1　- F=1　-		
H=1　- L=1　基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			J=1　-		

施工単価表

基本運賃　　S1000009　　単第0 -0058　表

運搬距離 0.8km　　製品長 12m以内 運搬質量 1.2t　　1　　式　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃	1.000	式			※直接経費の対象外
t当り基本運賃	1.200	t			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=1　基本運賃 C=1　12m以内			B=0.8　運搬距離(km) D=1.2　運搬質量(t)		

施工単価表

積込み,取卸しに要する費用　　S1000009　　単第0 -0059　表

1　　式　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材積込み費（基地）	1.200	t			
仮設材取卸し費（現場）	1.200	t			
仮設材積込み費（現場）	1.200	t			
仮設材取卸し費（基地）	1.200	t			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=5　積込み,取卸しに要する費用 K=1　基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			D=1.2　運搬質量(t)		

施工単価表

仮設材等(円形覆工板)運搬　　S1000007　　単第0 -0060　表

運搬距離 0.8km　　製品長 12m以内　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃 運搬距離 0.8km 製品長 12m以内 運搬質量 2t	1.000	式			単第0-0061　表
往復					
積込み,取卸しに要する費用	1.000	式			単第0-0062　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=0.8　運搬距離(km) C=1　- E=2　運搬質量(t)			B=1　12m以内 D=1　- F=1　-		
H=1　- L=1　基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			J=1　-		

施工単価表

基本運賃　　S1000009　　単第0 -0061　表

運搬距離 0.8km　　製品長 12m以内 運搬質量 2t　　1　　式　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃	1.000	式			※直接経費の対象外
t当り基本運賃	2.000	t			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=1　基本運賃 C=1　12m以内			B=0.8　運搬距離(km) D=2　運搬質量(t)		

施工単価表

積込み,取卸しに要する費用　　S1000009　　単第0 -0062　表

1　　式　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材積込み費（基地）	2.000	t			
仮設材取卸し費（現場）	2.000	t			
仮設材積込み費（現場）	2.000	t			
仮設材取卸し費（基地）	2.000	t			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=5　積込み,取卸しに要する費用 K=1　基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			D=2　運搬質量(t)		

施工単価表

補助材料費（率分）　SY49202G　単第0 -0001　表

電気設備　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
補助材料費（率分）	1.00	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			

施工単価表

モルタル上塗工　　SG1E0044003　　単第0 -0002　表

1　m2　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
左官	0.33	人			
普通作業員	0.33	人			
モルタル練(労・材含む) 普通 混合比1:3	0.020	m3			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2			
A=20　モルタル厚(mm)			B=1　普通		

施工単価表

モルタル充填工　　SPK26040158　　単第0 -0003　表

普通　　1　m3　当り

機械構成比: 0.00%　労務構成比: 82.40%　材料構成比: 17.60%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価 : 107,560.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	54.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	27.41%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
セメント(袋) 普通ポルトランド 25kg/袋	11.92%		セメント 高炉B 25kg袋入		TTPCD0094 TTPT00063
コンクリート用砂 細目(洗い)	5.68%		砂 細目(洗い)		TTPC00066 TTPT00066
積算単価			積算単価		EP001
A=2　普通			B=1　-(全ての費用)		

施工単価表

型枠　　SPK26040159　　単第0 -0004　表

一般型枠　　小型構造物　　1　　m2　　当り

機械構成比:　0.00%　労務構成比:　100.00%　材料構成比:　0.00%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価 :　9,646.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.38%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1　一般型枠 C=1　-(全ての費用)			B=2　小型構造物		

施工単価表

構造物とりこわし工(無筋構造物)　SDT00031　単第0 -0005　表

人力施工(コンクリートブレーカ)　1　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 人力施工 時間的制約なし	1.000	m3			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=1　昼間施工 D=1　時間的制約なし			B=2　人力施工(コンクリートブレーカ)		

施工単価表

コンクリート　　SPK26040157　　単第0 -0006　表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB　　人力打設　　1　　m3　　当り

機械構成比:　0.00%　　労務構成比:　28.77%　　材料構成比:　71.23%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価 :　32,152.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	12.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.34%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	71.23%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1　無筋・鉄筋構造物 C=2　18-8-40BB H=2　現場内小運搬無し K=1　-(全ての費用)			B=3　人力打設 F=2　一般養生 J=1　-		

施工単価表

掘削　　SPK26040001　　単第0 -0007　表

土砂 上記以外(小規模)　　標準　　1　　m3　　当り

機械構成比:　27.65%　　労務構成比:　61.34%　　材料構成比:　11.01%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価 :　1,342.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 バケット容量0.28m3	27.65%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) バケット容量0.28m3		MTPC00185 MTPT00185
運転手(特殊)	61.34%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　土砂 E=7　標準			B=5　上記以外(小規模)		

施工単価表

基礎砕石　　SPK26040033　　単第0 -0008　表

砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下　　RC-40　　1　　m2　　当り

機械構成比:　5.11%　　労務構成比:　79.15%　　材料構成比:　15.74%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価 :　1,318.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	5.08%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	38.07%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	16.10%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	14.92%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン 40～0mm	10.65%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	5.06%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

基礎砕石　　SPK26040033　　単第0 -0008　表

砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下　　RC-40　　1　　m2　　当り

機械構成比:　5.11%　　労務構成比:　79.15%　　材料構成比:　15.74%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価 :　1,318.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2　砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 D=1　-(全ての費用)			B=1　RC-40		

施工単価表

埋戻し　　SPK26040019　　単第0 -0009　表

土砂　　上記以外(小規模)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　9.23%　労務構成比:　86.75%　材料構成比:　4.02%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　4,309.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3	8.67%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3		MTPC00189 MTPT00189
タンパ及びランマ ランマ 通称60～80kg級	0.56%		ランマ 通称質量60～80kg級		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	49.78%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.69%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.17%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.85%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5　上記以外(小規模) D=1　-(全ての費用)			B=1　土砂		

施工単価表

埋戻し　　SPK26040019　　単第0 -0009　表

土砂　　上記以外(小規模)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　9.23%　労務構成比:　86.75%　材料構成比:　4.02%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価 :　4,309.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考

施工単価表

土砂等運搬　　SPK26040002　　単第0 -0010　表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)　　DID区間無し　距離13.0km以下(10.0km超)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　25.12%　　労務構成比:　63.12%　　材料構成比:　11.76%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価 :　3,622.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 通称4t積級	25.12%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	63.12%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.76%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2　小規模 C=1　土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=45　距離13.0km以下(10.0km超)			B=5　バックホウ B容量0.28m3 D=1　DID区間無し		

施工単価表

舗装版切断　　SPK26040304　　単第0 -0011　表

アスファルト舗装版　　アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下　　1　m　当り

機械構成比:　11.60%　労務構成比:　44.57%　材料構成比:　43.83%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　1,546.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)･湿式･E駆動 通称(切削深)30cm級ブレード径φ75cm	7.89%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動 通称(切削深)30cm級 ブレード径φ75cm		MTPC00057 MTPT00057
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	15.26%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	8.25%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	6.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径75cm(30インチ)	19.33%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径75cm(30インチ)		TTPC00016 TTPT00016
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)	13.31%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径35cm(14インチ)	8.12%		コンクリートカッタブレード 径14インチ		TTPC00344 TTPT00344

施工単価表

舗装版切断　　SPK26040304　　単第0 -0011　表

アスファルト舗装版　　アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下　　1　m　当り

機械構成比: 11.60%　労務構成比: 44.57%　材料構成比: 43.83%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価 : 1,546.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.09%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1　アスファルト舗装版 E=1　-(全ての費用)			B=2　アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下		

施工単価表

舗装版破砕　　SPK26040303　　単第0 -0012　表

アスファルト舗装版　　障害等無し 舗装版厚15cm以下　　1　　m2　　当り

機械構成比:　12.28%　　労務構成比:　81.66%　　材料構成比:　6.06%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価 :　227.41000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	12.28%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型 バケット容量0.45m3		KTPC00066 KTPT00066
土木一般世話役	29.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	27.76%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	6.06%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　アスファルト舗装版 C=1　騒音振動対策不要 F=1　積込作業有り			B=1　障害等無し D=1　舗装版厚15cm以下 G=1　-(全ての費用)		

施工単価表

機械経費（率分）　　SY49503G　　単第0 -0013　表

電気設備　　1　　式　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
機械経費（率分）	1.00	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			

施工単価表

仮設費（率分）　SY396G　単第0 -0014　表

電気設備　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設費率分額	1.00	式			電気設備
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			

施工単価表

発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)　　SG1E0003002　　単第0 -0015　表

1　　m3　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 011_オンロード ディーゼル 4t積級	0.25	日			単第0-0016　表
1m3当り(計/10m3)					
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=2　積込機械・規格_0.28m3 C=1　[無]DID区間 E=2　路面状況:普通			B=1　4t積級 D=1　0.5以下		

施工単価表

ダンプトラック運転　　SM2203010　　単第0 -0016　表

011_オンロード ディーゼル　　4t積級　　1　　日　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	31.00	L			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 通称4t積級	1.36	供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック　４ｔ（普）	1.36	供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日			
A=1　011_オンロード ディーゼル C=1　運転労務数量(人/日) E=1.36　機械損料数量(供用日/日)			B=2　4t積級 D=31　燃料消費量(L/日) F=2　路面状況:普通		

施工単価表

積込(ルーズ)　　SPK26040007　　単第0 -0017　表

土砂　　土量50,000m3未満　　1　　m3　　当り

機械構成比:　40.95%　　労務構成比:　39.50%　　材料構成比:　19.55%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　249.36000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 バケット容量0.8m3	40.95%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3		MTPC00153 MTPT00153
運転手(特殊)	39.50%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	19.55%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　　土砂			B=1　　土量50,000m3未満		

施工単価表

土砂等運搬　　SPK26040002　　単第0 -0018　表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)　DID区間無し 距離11.5km以下(9.5km超)　1　m3　当り

機械構成比: 42.89%　労務構成比: 41.78%　材料構成比: 15.33%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価 : 1,884.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	42.89%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	41.78%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	15.33%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=33 距離11.5km以下(9.5km超)			B=1 バックホウ B容量0.8m3 D=1 DID区間無し		

施工単価表

発生土運搬費(2t積、4t積)　　SQ007　　単第0 -0019　表

運搬距離0.5ｋｍ　ＤＩＤ区間無し　　４ｔ積 As塊・Co塊（無筋）　　10　　m3　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
機-22_ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル_通称4t積級	0.325	日			単第0-0020　表 0.25*1.3
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	m3			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=2　４ｔ積 C=0.5　運搬距離（ｋｍ） E=0.25　運搬日数			B=3　BH山積0.28m3(平積0.20m3) D=1　ＤＩＤ区間無し F=2　As塊・Co塊（無筋）		

施工単価表

機-22_ダンプトラック運転　　S9050　　単第0 -0020　表

オンロード・ディーゼル_通称4t積級　　1　　日　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	32.00	L			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 通称4t積級	1.29	供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック　４ｔ（良）	1.29	供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日			
A=2　オンロード・ディーゼル_通称4t積級 C=32　軽油消費量（L/日） E=1　路面状況:良好 G=0　労務単価の夜間等割増率			B=1　運転労務数量（人/日） D=1.29　機械損料数量（供用日/日） F=1		

施工単価表

積込(ルーズ)　　SPK26040007　　単第0 -0021　表

岩塊・玉石　　土量50,000m3未満　　1　　m3　　当り

機械構成比:　40.95%　　労務構成比:　39.50%　　材料構成比:　19.55%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　297.22000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 バケット容量0.8m3	40.95%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3		MTPC00153 MTPT00153
運転手(特殊)	39.50%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	19.55%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2　岩塊・玉石			B=1　土量50,000m3未満		

施工単価表

殻運搬　　SPK26040155　　単第0 -0022　表

舗装版破砕　　DID区間無し　運搬距離22.0km以下(11.5km超)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　42.27%　　労務構成比:　41.18%　　材料構成比:　16.55%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価 :　5,050.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	42.27%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	41.18%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	16.55%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3　舗装版破砕 C=1　DID区間無し E=1　-(全ての費用)			B=3　機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=59　運搬距離22.0km以下(11.5km超)		

施工単価表

補助材料費（率分）　SY49202G　単第0 -0023　表

電気設備　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
補助材料費（率分）	1.00	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			

施工単価表

仮設費（率分）　SY396G　単第0 -0024　表

電気設備　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設費率分額	1.00	式			電気設備
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			

施工単価表

機械経費（率分）　　SY49503G　　単第0 -0025　表

電気設備　　1　　式　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
機械経費（率分）	1.00	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			

施工単価表

仮設費（率分）　SY396G　単第0 -0026　表

電気設備　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設費率分額	1.00	式			電気設備
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			

施工単価表

現場発生品及び支給品運搬　　SPK26040410　　単第0 -0027　表

クレーン装置付 通称2t積2.9t吊　　片道運搬距離8.5km以下(6.0km超)　　1　　t　　当り

機械構成比:　13.14%　　労務構成比:　83.98%　　材料構成比:　2.88%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価 :　4,387.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック クレーン装置付 通称2t積級吊能力2.9t	13.14%		トラック クレーン装置付 通称2t積級 吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
運転手(特殊)	42.42%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	41.56%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.88%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　クレーン装置付 通称2t積2.9t吊 C=8　片道運搬距離8.5km以下(6.0km超)			B=1　DID区間無し		

施工単価表

機械経費（率分）　SY49503G　単第0 -0028　表

電気設備　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
機械経費（率分）	1.00	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			

施工単価表

仮設費（率分）　SY396G　単第0 -0029　表

電気設備　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設費率分額	1.00	式			電気設備
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			