

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 38 安芸高田市 00-08.09.01(0)		《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種	31 下水道工事 (2)		
施工地域・工事場所区分	00 補正なし		
復興補正区分	00 補正なし		
週休補正区分	00 補正なし		
現場事務所等の貸与区分	00 補正なし		
I C T補正区分	00 補正なし		
冬期補正係数	00 補正なし		
緊急工事区分	00 通常工事 0%		
前払金支出割合区分	00 補正無し		
契約保証区分	01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

一次仮設 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一次仮設					X1000
管路(水道)					Y1K01 レベル1
管渠工(開削)	1	式			Y1K0101 レベル2
管布設工 (VU350)	1	式			Y1K010102 レベル3
硬質塩化ビニル管	1	式			Y1K01010201 レベル4
	17.0	m			
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 350mm					SG1D0006001 00
	17.0	m			単第0 -0001 表
ゴム輪受口片受け直管(SRA) 呼び径350(370×10.5×4)					TH010426 00
	2	本			
薄肉管(VU)(JISK6741)PE 呼び径350(370×10.5×4)					TH000312 00
	3	本			
上流用マンホール継手(MR) 本管用継手,呼び径350					TH010470 00
	3	個			

一次仮設 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下流用マンホール継手(MSA) 本管用継手,呼び径350					TH010492 00
	3	個			
管路土工					Y1K010101 レベル3
	1	式			
掘削工					Y1K01010101レベル4
	20	m3			
機械掘削工(バックホウ)					SG1D0001002 00
	20	m3			単第0 -0002 表
砂基礎					Y1K01010401レベル4
	1	m3			
砂基礎工(機械施工)					SG1D0019002 00
	1	m3			単第0 -0004 表
砂中詰					Y1K01010401レベル4
	4	m3			
砂基礎工(機械施工)					SG1D0019002 00
	4	m3			単第0 -0004 表
管路埋戻					Y1K01010102レベル4
	8	m3			

一次仮設 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など 機械投入埋戻工(バックホウ)	数量	単位	単価	金額	備考
	8	m3			SG1D0002003 00 単第0 -0005 表
発生土処理	7	m3			Y1K01010104レベル4
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)	7	m3			SG1E0003002 00 単第0 -0007 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	7	m3			SPK26040007 00 単第0 -0009 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離11.5km以下(9.5km超)	7	m3			SPK26040002 00 単第0 -0010 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
残土処分費 土砂	10	m3			F7002 00
管布設工	1	式			Y1K010102 レベル3
铸铁管	108.0	m			Y1K01010210レベル4

一次仮設 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
铸铁管吊込み据付 (機械施工) 呼び径 200mm	108.0	m			SQ040 00 単第0 -0011 表
ダクタイル铸铁管(S種管)GX形管 内面珪酸粉体塗装 φ200 長さ 5000mm	8	本			TQ000053 00
ダクタイル铸铁管GX形 GX形直管 1種 DIP-GXφ200,L=5m	14	本			F2002 00
GX形片受曲管 DIP-GXφ200×90°	1	個			F2003 00
GX形片受曲管 DIP-GXφ200×45°	9	個			F2004 00
GX形片受曲管 DIP-GXφ200×22 1/2°	2	個			F2005 00
GX形片受曲管 DIP-GXφ200×11 1/4°	2	個			F2006 00
GX形片受曲管 DIP-GXφ200×5 5/8°	2	個			F2007 00
GX形継ぎ輪 DIP-GXφ200	2	個			F2008 00

一次仮設 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
GX形両受短管 DIP-GXφ200	6	個			F2009 00
GX形二受T字管 φ200×φ200	1	個			F2010 00
GX形帽 φ200	1	個			F2011 00
ライナ φ200	9	個			F2012 00
管継手工	1	式			Y1K010105 レベル3
铸铁管メカニカル継手	57	口			Y1K01010501レベル4
G X形継手接合 接合 直管 呼び径200mm	22	口			SQ000001 00 単第0 -0013 表
G X形継手接合 接合 異形管 呼び径200mm	35	口			SQ000001 00 単第0 -0014 表
管切断工（铸铁管）	1	式			Y1K010102 レベル3

一次仮設 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鋳鉄管切断					Y1K01010211レベル4
	23	口			
鋳鉄管切断溝切り加工(G X形) パイプ切削切断機 切断・溝切り同時 呼び径:φ200mm					SQ145 00
	23	口			単第0 -0015 表
埋設物防護工					Y1K010109 レベル3
	1	式			
管防護工					Y1K01010901レベル4
	61	m2			
敷鉄板設置					S1050041 00
	61	m2			単第0 -0016 表
敷鉄板撤去					S1050043 00
	61	m2			単第0 -0018 表
敷鉄板賃料 22×1524×3048,802kg/枚 賃貸期間120日					S1050029 00
	13	枚			単第0 -0019 表
管路土工					Y1K010101 レベル3
	1	式			
管路掘削					Y1K01010101レベル4
	30	m3			

一次仮設 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械掘削工(バックホウ)					SG1D0001002 00
	30	m3			単第0 -0002 表
砂中詰					Y1K01010401レベル4
	10	m3			
砂基礎工(機械施工)					SG1D0019002 00
	10	m3			単第0 -0004 表
管路埋戻					Y1K01010102レベル4
	20	m3			
機械投入埋戻工(バックホウ)					SG1D0002003 00
	20	m3			単第0 -0005 表
発生土処理					Y1K01010104レベル4
	10	m3			
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)					SG1E0003002 00
	10	m3			単第0 -0007 表
積込(ルーズ)					SPK26040007 00
土砂					
土量50,000m3未満	10	m3			単第0 -0009 表
土砂等運搬					SPK26040002 00
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
DID区間無し 距離11.5km以下(9.5km超)	10	m3			単第0 -0010 表

一次仮設 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など 【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる	数量	単位	単価	金額	備考
					#0041
残土処分費 土砂					F7002 00
	10	m3			
管布設工（ポリエチレン管）					Y1K010102 レベル3
	1	式			
ポリエチレン管					Y1K01010207レベル4
	46.5	m			
ポリエチレン管据付工 呼び径 75mm					SQ105 00
	46.5	m			単第0 -0020 表
PE片受直管 PE-SEφ75 L=5,000					F3001 00
	9	本			
PE曲管 PE-90BSφ75					F3002 00
	1	個			
PE曲管 PE-45BSφ75					F3003 00
	5	個			
PE曲管 PE-22BSφ75					F3004 00
	2	個			

一次仮設 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
PE曲管 PE-11BSφ75	2	個			F3005 00
PEカラー PE-Dφ75	3	個			F3006 00
PEフランジ短管 PE-Fφ75	1	個			F3007 00
PEキャップ PE-Cφ75	1	個			F3008 00
PEフランジ付分岐管 φ75×φ75	1	個			F3009 00
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 DIP-K形φ75	2	個			F3010 00
管継手工（ポリエチレン管）	1	式			Y1K010105 レベル3
ポリエチレン管継手	26	口			Y1K01010514レベル4
ポリエチレン管（融着接合）継手工 呼び径75mm 1口継手	19	口			SQ108 00

単第0 -0021 表

一次仮設 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管（融着接合）継手工 呼び径75mm 2口継手（標準）	3	箇所			SQ108 00 単第0 -0022 表
フランジ継手工 呼び径：φ75（80）mm JWWA7.5K	2	口			SQ048 00 単第0 -0023 表
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設 呼び径 75mm	2	口			SQ000035 00 単第0 -0024 表
管切断工（ポリエチレン管）	1	式			Y1K010102 レベル3
ポリエチレン管切断	8	口			Y1K01010211レベル4
ポリエチレン管切断 呼び径 75mm	8	口			SQ110 00 単第0 -0025 表
埋設物防護工	1	式			Y1K010109 レベル3
管防護工	10	m			Y1K01010901レベル4
さや管SPφ150 SGP-MN	10	m			F3011 00

一次仮設 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
敷鉄板設置	19	m2			S1050041 00 単第0 -0016 表
敷鉄板撤去	19	m2			S1050043 00 単第0 -0018 表
敷鉄板賃料 22×1524×3048,802kg/枚 賃貸期間120日	4	枚			S1050029 00 単第0 -0019 表
管路土工	1	式			Y1K010101 レベル3
管路掘削	20	m3			Y1K01010101レベル4
機械掘削工(バックホウ)	20	m3			SG1D0001002 00 単第0 -0002 表
砂基礎	3	m3			Y1K01010401レベル4
砂基礎工(機械施工)	3	m3			SG1D0019002 00 単第0 -0004 表
砂中詰	4	m3			Y1K01010401レベル4

一次仮設 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
砂基礎工(機械施工)					SG1D0019002 00
	4	m3			単第0 -0004 表
管路埋戻					Y1K01010102レベル4
	20	m3			
機械投入埋戻工(バックホウ)					SG1D0002003 00
	20	m3			単第0 -0005 表
発生土処理					Y1K01010104レベル4
	6	m3			
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)					SG1E0003002 00
	6	m3			単第0 -0007 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満					SPK26040007 00
	6	m3			単第0 -0009 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離11.5km以下(9.5km超)					SPK26040002 00
	6	m3			単第0 -0010 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
残土処分費 土砂					F7002 00
	6	m3			

一次仮設 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
標準マンホール	1	式			Y1K0104 レベル2
標準マンホール	1	式			Y1K010401 レベル3
組立マンホール	4	箇所			Y1K01040102レベル4
組立1号マンホール 1号(内径900mm) 深さ3m以下	4	箇所			SG1D0053002 00
下水道用マンホールふた 有効径φ600 浮上防止型,かぎ付,耐荷重T-14	4	組			TH003184 00 単第0 -0026 表
マンホール付属品 調整金具 調整高25mmまで	2	組			TH003104 00
マンホール付属品 調整金具 調整高45mmまで	2	組			TH003106 00
マンホール付属品 調整リング 600×50	3	個			TH003098 00
マンホール付属品 調整リング 600×100	1	個			TH003100 00

一次仮設 内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
円形1号(内径900)I種 床版斜壁 H150	3	個			TH012342 00
円形1号(内径900)I種 斜壁 600×900×600	1	個			TH003068 00
円形1号(内径900)I種 直壁 900×300	1	個			TH003070 00
円形1号(内径900)I種 直壁 900×900	3	個			TH003074 00
円形1号(内径900)I種 直壁 900×1800	1	個			TH003080 00
円形1号(内径900)I種 底版 H=130	4	個			TH003096 00
削孔費 割込人孔用馬蹄削孔工VUφ350	1	箇所			F4001 00
マンホール削孔費 0・1号(I種) 塩ビ管用,径350用	2	箇所			TH003136 00
削孔費 PEφ75	2	箇所			F4002 00

一次仮設 内訳表

頁0 -0016

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
小型マンホール	1	箇所			Y1K01040103レベル4
小型マンホール設置工 起点落差形式（KDR） 鋳鉄製防護蓋設置	1	箇所			V0001 00 単第0 -0027 表
副管設置工	1	式			Y1K0105 レベル2
副管設置工	1	式			Y1K010503 レベル3
外副管取付工	1	箇所			Y1K01050301レベル4
外副管取付工	1	箇所			SG1D0051001 00 単第0 -0029 表
副管用90度支管 VSφ350-200	1	個			F5001 00
接着受口カラー WTBφ200	1	個			F5002 00
薄肉管(VU)(JISK6741)PE 呼び径200(216×6.5×4)	0.3	本			TH000306 00

一次仮設 内訳表

頁0 -0017

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
副管用90度曲管 90STφ200	1	個			F5003 00
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.5	m3			SPK26040157 00 単第0 -0030 表
型枠 一般型枠 小型構造物	3	m2			SPK26040159 00 単第0 -0031 表
碎石基礎工(人力施工)	0.06	m3			SG1D0020001 00 単第0 -0032 表
舗装取壊復旧工	1	式			Y1K0107 レベル2
舗装版撤去工	1	式			Y1K010701 レベル3
舗装版切断	33	m			Y1K01070101レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下	33	m			SPK26040304 00 単第0 -0033 表
舗装版粉碎	17	m2			Y1K01070102レベル4

一次仮設 内訳表

頁0 -0018

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版破碎積込(小規模土工)					SPK26040017 00
	17	m2			単第0 -0034 表
殻運搬処理					Y1K01070104レベル4
	0.9	m3			
発生土運搬費(2t積、4t積) 運搬距離0.5km DID区間無し 4 t 積 As塊・Co塊 (無筋)					SQ007 00
	0.9	m3			単第0 -0035 表
積込(ルーズ) 岩塊・玉石 土量50,000m3未満					SPK26040007 00
	0.9	m3			単第0 -0037 表
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離22.0km以下(11.5km超)					SPK26040155 00
	0.9	m3			単第0 -0038 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
As殻処分費					F7001 00
	2.1	t			
舗装復旧工					Y1K010703 レベル3
	1	式			
仮舗装					Y1K01070305レベル4
	6	m2			

一次仮設 内訳表

頁0 -0019

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚30mm	6	m2			SPK26040241 00 単第0 -0039 表
下層路盤	6	m2			Y1K01070302レベル4
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚120mm 1層施工 RC-30	6	m2			SPK26040233 00 単第0 -0040 表
管路掘削	0.1	m3			Y1K01010101レベル4
機械掘削工(バックホウ)	0.1	m3			SG1D0001002 00 単第0 -0002 表
不陸整正	8	m2			Y1K01070301レベル4
不陸整正 補足材料無し	8	m2			SPK26040231 00 単第0 -0041 表
表層	14	m2			Y1K01070305レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	14	m2			SPK26040241 00 単第0 -0042 表

一次仮設 内訳表

頁0 -0020

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
付帯工					Y1K0107 レベル2
	1	式			
マンホールポンプ管理用立坑					Y1K010701 レベル3
	1	式			
盛土					Y1K01070101レベル4
	3	m3			
人力盛土（埋戻し） 粘性土・砂・砂質土・レキ質土					SQ000023 00
	3	m3			単第0 -0043 表
鋼管ケーシング					Y1K01070102レベル4
	1.2	t			
鋼製ケーシング設置					SHD10033 00
設置	1.2	t			単第0 -0044 表
鋼製ケーシング設置					SHD10033 00
撤去	1.2	t			単第0 -0045 表
鋼管ケーシング損料 φ2500					F6001 00
	1	式			
円形覆工板設置工 呼び径 2,500mm					SG1D0609001 00
	1	箇所			単第0 -0046 表

一次仮設 内訳表

頁0 -0021

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
円形覆工板撤去工 呼び径 2,500mm	1	箇所			SG1D0609002 00 単第0 -0048 表
円形覆工板賃料等	1	式			SG1D0609004 00 単第0 -0049 表
仮設工	1	式			Y1K0109 レベル2
足場工	1	式			Y1A041201 レベル3
足場・防護 シート 1工事での足場使用1回 足場架設総月数0.5月を超え1.0月以下	20	m2			SPK26040334 00 単第0 -0050 表
※※直接工事費※※ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
運搬費					Z0004
運搬費	1	式			YZZ04 レベル2
運搬費	1	式			YZZ04001 レベル3

一次仮設 内訳表

頁0 -0022

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬費					YZZ04001004レベル4
	16.8	t			
仮設材等(敷鉄板 鑄鉄管防護)運搬 運搬距離 0.8km 製品長 12m以内	1	式			S1000007 00 単第0 -0051 表
仮設材等(敷鉄板 PE管防護)運搬 運搬距離 0.8km 製品長 12m以内	1	式			S1000007 00 単第0 -0054 表
仮設材等(鋼製ケーシング)運搬 運搬距離 0.8km 製品長 12m以内	1	式			S1000007 00 単第0 -0057 表
仮設材等(円形覆工板)運搬 運搬距離 0.8km 製品長 12m以内	1	式			S1000007 00 単第0 -0060 表
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額……… 率………					
共通仮設費計					
純工事費					

一次仮設 内訳表

頁0 -0023

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場管理費 計算情報…… 対象額……… 率………					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額……… 率………					前払補正率…
契約保証費 計算情報…… 対象額……… 率………					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊ 計算情報…… 対象額……… 率………					
＊＊工事費計＊＊					
＊＊契約保証費計＊＊					