

総括表

品名・規格	数量	単位	単価	金額	備考
八千代フォルテ空調設備改修工事					
空調設備改修工事					
A. 改修機械設備工事 (1) 空調機器設備工事	1	式			
(2) 空調配管工事	1	式			
(3) 空調ダクト工事	1	式			
B. 改修電気設備工事	1	式			
C. 改修建築工事	1	式			
D. 運搬費・発生処分費	1	式			
①直接工事費					
②共通仮設費 工期 4ヶ月					
③純工事費 ①+②					
④現場管理費					
⑤工事原価 ③+④					
⑥一般管理費					
工事価格 ⑤+⑥					
小計					
消費税等相当額 10%					
工事費合計	1.00	式			

内 訳 書

品 名・規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A. 改修機械設備工事						
(1) 空調機器設備工事						
パッケージエアコン (ACP-1)	天井カセット1方向吹出 ペア 冷房能力：7.1Kw, 暖房能力：8.0Kw	1	台			
	運転リモコン・液晶ワイヤード	1	台			
	化粧パネル (フレッシュホワイト)	1	台			
	センシングユニット (センサーキット)	1	台			
	ワイドパネル (フレッシュホワイト)	1	台			
ビル用マルチエアコン室外機 (ACP-2)	室外ユニット 冷房能力：33.5Kw, 暖房能力：37.5Kw	1	台			
ビル用マルチエアコン室外機 (ACP-3)	天吊型 (シングル) 冷房能力：67.0Kw, 暖房能力：77.5Kw	2	台			
	室外機連結配管キット2連結用	2	式			
ビル用マルチ室内機 (ACP-2) (ACP-3)	天井埋込ダクト形 冷房能力：28.0Kw, 暖房能力：31.0Kw	10	台			
	運転リモコン・液晶ワイヤード	4	台			
	高性能フィルターチャンバー	10	台			
	自然蒸発式加湿器	10	台			
	吹出口チャンバー	8	台			
	配線改装アダプター・アダプター取付板	10	式			
集中リモコン	インテリジェントタッチコントローラー	1	ヶ所			
<この頁の小計>						

内 訳 書

品 名・規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
A. 改修機械設備工事					
既存空調機撤去工事					
フロン回収費 R22 4系統 72.7kg	1	式			
既存機器撤去 ビルマン室外機及び室内機・ダクト類	1	式			
室外機設置架台改修作業	1	式			
ミキシングルーム室外機設置架台 傾斜屋根金具	1	式			
既存冷媒配管洗浄作業 冷媒共洗い方式	1	式			
機器吊り金物	1	式			
新規空調機設置工事	1	式			
試運転総合調整費	1	式			
<この頁の小計>					
A (1) 全体の小計					

内 訳 書

品 名・規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A. 改修機械設備工事						
(2) 空調配管工事						
冷媒配管工事	冷媒用被覆銅管 液管 Φ9.5	50	m			
冷媒配管工事	冷媒用被覆銅管 液管 Φ12.7	10	m			
冷媒配管工事	冷媒用被覆銅管 液管 Φ15.9	5	m			
冷媒配管工事	冷媒用被覆銅管 ガス管 Φ15.9	46	m			
冷媒配管工事	冷媒用被覆銅管 ガス管 Φ22.2	4	m			
冷媒配管工事	冷媒用被覆銅管 ガス管 Φ25.4	10	m			
冷媒配管工事	冷媒用被覆銅管 ガス管 Φ28.6	5	m			
冷媒配管用火無し継手	9.5～38.1mm 29個	1	式			
既存配管断熱材補修		1	式			
ドレン配管工事	断熱ドレンホース DSH-25N	22	m			
ドレン配管工事	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管 屋内一般 AC 25P	32	m			
ドレン配管工事	硬質塩化ビニール管 VP 25	10	m			
外壁穴あけ費	ミキシングルーム新規配管用	1	ヶ所			
冷媒管外装工事	ミキシングルーム新規配管用樹脂ダクト	1	式			
冷媒管外装工事	ビルマル室外機廻りラッキング改修	1	式			
冷媒配管気密試験	窒素ガス使用	1	式			
小 計						

内 訳 書

品 名・規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
A. 改修機械設備工事					
(3) 空調ダクト工事					
吸込異形チャンバ 1350 x 330 x 300 (1350 x 200) x (900 x 300)	2	台			
吸込異形チャンバL 1350 x 330 x 540 (1350 x 200) x (900 x 300)	8	台			
吸込フレキ角ダクト 1350 x 200 x L300 (1350 x 200) x (1350 x 200)	10	台			
吹出チャンバL 1160 x 300 x 320 (1160 x 220) x (1160 x 220)	2	台			
吹出ガラリ 1170 x 230	2	台			
消音フレキシブルダクト 200Φ 方ニップル 1.5m	40	本			
取付金具 アングル・吊りボルト	1	式			
ダクト設置工事	1	式			
ダクト保温 吸込・吹出チャンバ・吹出口アダプター	1	式			
小 計					

内 訳 書

品 名・規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
B. 改修電気設備工事					
空調電力設備工事					
電線 600V EM-1E 3.5mm2	86	m			
電線 600V EM-1E 5.5mm2	20	m			
ケーブル 600V EM-CET 14mm2	86	m			
ケーブル 600V EM-CET 38mm2	20	m			
機器結線 電動機 3Φ 3.7kw以下	1	台			
機器結線 電動機 3Φ 15kw以下	5	台			
室内外連絡配線改修 VCTF 0.75mm2-2C	1	式			
リモコン配線新設及び改修 VCTF 0.75mm2-2C	1	式			
集中リモコン新設配線 MVVS 0.75mm2-2C シールド	150	m			
メタルモール A型 A型 付属品共	7	m			
スイッチボックス・付属品 メタルモールA, B型 2ヶ用 (浅型)	2	個			
ステンレス製フレキシブルチューブ KSV36 8m W - PCB - 36	1	式			
ステンレス製フレキシブルチューブ KSV54 12m W - PCB - 54	1	式			
照明器具 シーリングファン 撤去復旧 CH12台、FK72台、非常灯6台、FAN8台	1	式			
火災報知器感知器 撤去復旧 熱感知器 8個	1	式			
自火報 試験調整費 消防事前協議含む	1	式			
改修電気設備工事 小 計					

内 訳 書

品 名・規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
C. 改修建築工事					
仮設工事					
養生 床シート養生（機器更新箇所周囲）	360	m ²			
墨出し	180	m2			
足場 ローリングタワー	2	基			
整理・片付け・清掃	1	式			
解体工事					
アスベスト事前調査費 報告書作成、分析1検体含む	1	式			
天井仕上材撤去 ロックウール吸音板 捨て張石膏ボード共	104	m2			
天井下地材撤去 軽量天井下地	104	m2			
内装工事					
軽量鉄骨天井下地 野縁 19型 @360 捨て張仕様	104	m2			
天井 石膏ボード張り GB-R厚9.5mm 準不燃 捨て張突合わせ張り	104	m2			
天井 ロックウール吸音板張り 12mm フィッシャー柄タイプ 捨て張工法	104	m2			
回り縁ボード厚 12mm 塩ビ製	100	m			
天井下地開口補強 （照明器具）野縁 19W型	36	m			
天井下地開口補強 （照明器具）野縁 19W型 DL	8	ヶ所			
天井下地開口補強 （天井点検口）野縁 19W型	8	ヶ所			
天井点検口 アルミ製450角	8	ヶ所			
小 計					

内 訳 書

品 名・規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
D. 運搬費 発生材処分費					
資材運搬費 空調機搬入費 レッカー費含む	1	式			
資材運搬費 その他資材	1				
発生材搬出・積込 人力	7	m3			
発生材運搬 廃プラ・金属くず・廃石膏ボード	6	台			
発生材処分	1	式			
フロンガス処分費	1	式			
小 計					