

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 38 安芸高田市 00-07.08.01(0)		凡例 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	41 橋梁保全工事 04 一般交通影響有り(2) 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
橋梁保全工事					Y1G03 レベル1
舗装工	1	式			Y1G0304 レベル2
橋面舗装工	1	式			Y1E020403 レベル3
橋面舗装 アスファルト系	1	式			Y1E02040301 レベル4
橋面防水工(補修) 塗膜系防水 アスファルト系	42	m2			SS000255 00
その他舗装材 橋面防水用 参考(タフシャット導水テープ)	42	m2			単第0 -0001 表 TH004180 00
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚30mm	35	m			SPK25040244 00
舗装打換え工 すりつけ舗装	42	m2			単第0 -0002 表 Y1G030402 レベル3
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版破碎(小規模) アスファルト舗装版	24	m2			Y1G03040203レベル4
舗装版破碎積込(小規模土工)	24	m2			SPK25040018 00
殻運搬 アス殻	1	m3			単第0 -0003 表 Y1G03040205レベル4
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離12.0km以下(9.0km超)	1	m3			SPK25040155 00
殻処分 アス殻	3	t			単第0 -0004 表 Y1G03040206レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
アスファルト殻受入費 再生工場搬入	3	t			T9006 00
表層 平均幅員3.0m超】	24	m2			Y1G03040211レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚60mm	24	m2			SPK25040244 00
					単第0 -0005 表

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁付属物工					Y1G0321 レベル2
	1	式			
伸縮継手工					Y1G032101 レベル3
	1	式			
埋設ジョイント補修 床版箱抜型_1車線相当 SJ-M相当品					Y1G03210102 レベル4
	12.6	m			
埋設型伸縮継手装置設置工(補修) 床版箱抜型_1車線相当					SS000209 00
	12.6	m			単第0 -0006 表
シーラ材 地覆・壁高欄部用					F0000000301 00
	0.4	L			
排水施設工					Y1G032103 レベル3
	1	式			
排水管 取替 VP 100					Y1G03210302 レベル4
	0.5	m			
排水管撤去工 VP管					V0000000200 00
	0.4	m			単第0 -0007 表
橋梁_排水管設置 足場有り					SPK25040409 00
	0.5	m			単第0 -0008 表

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般管(VP)(JISK6741)PE 呼び径100(114×6.6) 参考質量3.409kg/m	0.5	m			TTPCD0394 00
水切り工	1	式			Y1G032104 レベル3
水切り工 ウォーターカッター相当品	21	m			Y1G03210401 レベル4
水切り工 ウォーターカッター相当品	21	m			V0000000300 00
道路付属構造物塗装工	1	式			単第0 -0009 表 Y1G032502 レベル3
素地調整 防護柵類	3	m2			Y1G03250201 レベル4
素地調整 防護柵類	3	m2			SPK25040312 00
上塗 長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 白色 防護柵類・落石防止柵類	3	m2			単第0 -0010 表 Y1G03250204 レベル4
付属構造物塗替 長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 白色 防護柵類・落石防止柵類	3	m2			SPK25040313 00
					単第0 -0011 表

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁用防護柵工					Y1G032105 レベル3
	1	式			
橋梁用防護柵 取替					Y1G03210501 レベル4
	22	m			
防護柵設置工(Gr) レール撤去 路側用_A・B・C種(旧_Ap・Bp・Cp種)					SS000129 00
	22	m			単第0 -0012 表
防護柵設置工(Gr) レール設置 路側用_A・B・C種 手間+材料費 塗装品C(2.3×350×2330)					SS000125 00
	22	m			単第0 -0013 表
現場発生品運搬 ガードレール					Y1G03271603 レベル4
	1	回			
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t積2.9t吊 片道運搬距離11.0km以下(8.5km超)					SPK25040411 00
	0.36	t			単第0 -0014 表
【機器単体費】 共通仮設費[対象外]，現場管理費[対象外] 一般管理費[対象外]					#0046
鉄屑(ヘビーH3) 厚さ1mm以上3mm未満，幅高500mm以下 長さ1,200mm以下，質量1,000kg以下					F999999999 00
	0.36	t			
橋梁補修工					Y1G0324 レベル2
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
断面修復工					Y1G032405 レベル3
	1	式			
左官工法 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む					Y1G03240501 レベル4
	1	構造物			
断面修復工(左官工法) (鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む) 修復延べ体積0.322m3					S1020041 00
	1	構造物			単第0 -0015 表
殻運搬 コン殻（無筋）					Y1G03271601 レベル4
	0.3	m3			
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) [無]DID区間 運搬距離_19km以下(16.5km超)					S1020051 00
	0.3	m3			単第0 -0016 表
殻処分 コン殻（無筋）					Y1G03271602 レベル4
	0.8	t			
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
コンクリート塊受入費 再生工場搬入					T9005 00
	0.8	t			
表面含浸工					Y1G032406 レベル3
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下地処理	64	m2			Y1G03240601 レベル4
下地処理 固定足場 時間的制約無し	64	m2			F0000000101 00
表面含浸材塗布 けい酸塩系表面含浸材	64	m2			Y1G03240602 レベル4
表面含浸工 表面含浸材塗布	64	m2			V0000000100 00
現場塗装工	1	式			単第0 -0018 表 Y1G0325 レベル2
橋梁塗装工	1	式			Y1G032501 レベル3
清掃・水洗い	44	m2			Y1G03250101 レベル4
塗替塗装 清掃・水洗い	44	m2			SDT00029 00
塗膜除去 塗膜剥離剤 1回目	44	m2			単第0 -0019 表 Y1G03250101 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈹桁構造 昼間 時間的制約無し	44	m2			F0000000501 00
塗膜剥離剤 パントレ相当品	47	kg			F0000000502 00
剥離剤及び塗膜かす回収・積込工	44	m2			V0000000500 00 単第0 -0020 表
塗膜除去 塗膜剥離剤 2回目	44	m2			Y1G03250101レベル4
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈹桁構造 昼間 時間的制約無し	44	m2			F0000000501 00
塗膜剥離剤 パントレ相当品	47	kg			F0000000502 00
剥離剤及び塗膜かす回収・積込工	44	m2			V0000000500 00 単第0 -0020 表
現場発生品運搬 鉛含有塗膜くず	1	回			Y1G03271603レベル4
収集運搬費 鉛含有塗膜くず	1	車			F0000001001 00

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など 【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる	数量	単位	単価	金額	備考
処分費 鉛含有塗膜くず	1	式			#0041 F0000001000 00
素地調整 2種ケレン	44	m2			Y1G03250101レベル4
塗替塗装 素地調整	44	m2			SDT00029 00 単第0 -0021 表
下塗 有機ジンクリッチペイント（1層）	44	m2			Y1G03250102レベル4
塗替塗装 下塗り塗装	44	m2			SDT00029 00 単第0 -0022 表
下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（2層）	44	m2			Y1G03250102レベル4
塗替塗装 下塗り塗装	44	m2			SDT00029 00 単第0 -0023 表
中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	44	m2			Y1G03250103レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
塗替塗装 中塗り塗装	44	m2			SDT00029 00 単第0 -0024 表
上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	44	m2			Y1G03250104レベル4
塗替塗装 上塗り塗装	44	m2			SDT00029 00 単第0 -0025 表
仮設工	1	式			Y1G0328 レベル2
足場工	1	式			Y1G032801 レベル3
吊り足場 タイプA1	40	m2			Y1G03280101レベル4
足場工(床版補強工) 桁高1.5m未満	40	m2			S3030011 00 単第0 -0026 表
床面シート張防護 タイプA1	40	m2			V0000001000 00 単第0 -0027 表
剥離剤用養生シート工	40	m2			V0000001001 00 単第0 -0028 表

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
剥離剤用養生シート工					V0000001001 00
	40	m2			単第0 -0028 表
朝顔 シート張防護・板張防護					Y1G03280101 レベル4
	40	m2			
足場工（朝顔）（床版補強工） 両側朝顔					S3030013 00
	40	m 2			単第0 -0029 表
防護工（床版補強工） シート張防護工 両側朝顔					S3030015 00
	40	m 2			単第0 -0030 表
防護工（床版補強工） 板張防護工 両側朝顔					S3030015 00
	40	m 2			単第0 -0031 表
防護施設工					Y1G032816 レベル3
	1	式			
環境対策施設					Y1G03281601 レベル4
	1	式			
負圧集塵機 FSK-500相当品					F0000003000 00
	9	台/日			
負圧集塵機 基本管理料					F0000004000 00
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
負圧集塵装置用1次フィルター					F0000003001 00
	5	枚			
負圧集塵装置用2次フィルター					F0000003002 00
	1	枚			
負圧集塵装置用HEPAフィルター					F0000003003 00
	1	個			
排気用ポリチューブ 255×200m					F0000003004 00
	1	本			
真空掃除機					F0000003006 00
	9	台/日			
真空掃除機 基本管理費					F0000004001 00
	1	台			
真空掃除機3点セット プラホース・Tノズル・パイプ					F0000003007 00
	1	セット			
真空掃除機ダストパック					F0000003008 00
	1	枚			
真空掃除機HEPAフィルター					F0000003011 00
	1	個			

本工事費 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
エアシャワー					F0000003012 00
	9	台/日			
エアシャワー 基本管理費					F0000003013 00
	1	台			
エアシャワー用プレフィルター					F0000003014 00
	1	枚			
エアシャワー用HEPAフィルター					F0000003015 00
	1	個			
セキュリティルーム					F0000003016 00
	1	セット			
ファスナー 出入口用					F0000003010 00
	2	個			
足拭き用ニトクリーン 600×900mm（30層）					F0000003017 00
	1	枚			
* * 直接工事費 * *					
#0020計=支給品等(材料),無償貸付					
安全費					Z0009

本工事費 内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
安全費					YZZ09 レベル2
	1	式			
安全費					YZZ09001 レベル3
	1	式			
呼吸用保護具等費用					YZZ09001002 レベル4
	1	式			
全面型電動ファンマスク Sy185H相当品					F0000003018 00
	3	台			
吸収缶 V3/0V相当品					F0000003019 00
	30	個			
フィルターガード					F0000003020 00
	3	個			
カバーグラス Sy185用					F0000003021 00
	6	個			
バッテリー Sy185用					F0000003022 00
	3	個			
防護服 SF防護服テープシールド2300相当品					F0000003023 00
	60	着			

本工事費 内訳表

頁0 -0016

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
シューズカバー SFシューズカバー相当品	60	足			F0000003024 00
ニトリル手袋	60	奴			F0000003025 00
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率...

本工事費 内訳表

頁0 -0017

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
契約保証費					
計算情報.....					
対象額.....					当初請対額
率.....					当初対象額
一般管理費計					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
＊ ＊ 消費税相当額 ＊ ＊					
計算情報.....					
対象額.....					
率.....					
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 契約保証費計 ＊ ＊					