

# 総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 38 安芸高田市 00-07.08.01(0)		凡例 Co … コンクリート      As … アスファルト DT … ダンプトラック      BH … バックホウ CC … クローラクレーン      TC … トラッククレーン RTC… ラフテレーンクレーン
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	41 橋梁保全工事 04 一般交通影響有り(2) 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

# 本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
橋梁保全工事					Y1G03 レベル1
舗装工	1	式			Y1G0304 レベル2
舗装打換え工	1	式			Y1G030402 レベル3
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	1	式			Y1G03040201 レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	8	m			SPK25040307 00
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	8	m			単第0 -0001 表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	165	m2			Y1G03040202 レベル4
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	165	m2			SPK25040306 00
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	165	m2			単第0 -0002 表
殻運搬 アス殻	7	m3			Y1G03040205 レベル4

# 本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離11.5km以下(6.5km超)	7	m3			SPK25040155 00  単第0 -0003 表
殻処分 アス殻	15	t			Y1G03040206レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
アスファルト殻受入費 再生工場搬入	15	t			T9006 00
橋面防水 アスファルト系	159	m2			Y1E02040301レベル4
橋面防水工(補修) 塗膜系防水 アスファルト系	159	m2			SS000255 00  単第0 -0004 表
成形目地材 厚5mm×幅30mm (参考)セロシールSSテープ	125	m			TH007250 00
排水用導水管 18mm ステンレス製	96	m			TTPC00029 00
その他舗装材 橋面防水用 参考(タフシャット導水テープ)	29	m			TH004180 00

# 本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(橋面舗装) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚40mm	159	m2			Y1G03040211 レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚40mm	159	m2			SPK25040244 00  単第0 -0005 表
表層(すりつけ舗装) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚40mm	6	m2			Y1G03040211 レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚40mm	6	m2			SPK25040244 00  単第0 -0006 表
橋梁支承工	1	式			Y1G0320 レベル2
支承補修工	1	式			Y1G032001 レベル3
素地調整 3種ケレンA	1	m2			Y1G03250201 レベル4
素地調整 3種ケレンA	1	m2			SDT00029 00  単第0 -0007 表
上塗 常温亜鉛めっき	1	m2			Y1G03250204 レベル4

# 本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
常温亜鉛めっき ローバル相当品	1	kg			F0000000501 00
橋梁付属物工	1	式			Y1G0321 レベル2
伸縮目地工	1	式			Y1G032101 レベル3
伸縮目地取替 遊間10mm	8.4	m			Y1G03210101 レベル4
伸縮目地取替工 エポキシ樹脂系シール材 TS目地ガードN相当品 遊間10mm	8.4	m			V0000000300 00 単第0 -0008 表
伸縮目地取替 遊間20mm	14.8	m			Y1G03210101 レベル4
伸縮目地取替工 エポキシ樹脂系シール材 TS目地ガードN相当品 遊間20mm	14.8	m			V0000000301 00 単第0 -0009 表
排水施設工	1	式			Y1G032103 レベル3
素地調整 3種ケレンA	1	m2			Y1G03250201 レベル4

# 本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
素地調整 3種ケレンA	1	m2			SDT00029 00  単第0 -0007 表
排水管 配管用炭素鋼鋼管	0.5	m			Y1G03210302レベル4
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ400mm以上600mm未満	1	孔			SPK25040116 00  単第0 -0010 表
橋梁_排水管設置 足場有り	0.5	m			SPK25040409 00  単第0 -0011 表
配管用炭素鋼鋼管 亜鉛メッキ ねじ無し 50A×4.0M	0.1	本			TQ000517 00
エポキシ樹脂系注入材 BLグラウト相当品	0.9	kg			F0000000601 00
エポキシ樹脂系シール材 #101相当品	0.1	kg			F0000000004 00
地覆工	1	式			Y1G032104 レベル3
水切り工 ウォーターカッター相当品	59	m			Y1G03210401レベル4

# 本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
水切り工 ウォーターカッター相当品	59	m			V0000000200 00  単第0 -0012 表
道路付属構造物塗装工	1	式			Y1G032502 レベル3
素地調整 防護柵類	9	m2			Y1G03250201 レベル4
素地調整 防護柵類	9	m2			SPK25040312 00  単第0 -0013 表
上塗 長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 白色 防護柵類・落石防止柵類	9	m2			Y1G03250204 レベル4
付属構造物塗替 長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 白色 防護柵類・落石防止柵類	9	m2			SPK25040313 00  単第0 -0014 表
橋梁用防護柵工	1	式			Y1G032105 レベル3
橋梁用防護柵 ビーム取替	57	m			Y1G03210501 レベル4
防護柵設置工(Gr) レール撤去 路側用_A・B・C種(旧_Ap・Bp・Cp種)	57	m			SS000129 00  単第0 -0015 表

# 本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
防護柵設置工(Gr) レール設置 路側用_A・B・C種 手間+材料費 塗装品C(2.3×350×4330)	57	m			SS000125 00  単第0 -0016 表
笠木 4 m用 塗装 3.2*150*50*4000	14	枚			F0000000401 00
袖笠木 塗装 3.2*150*50*150	2	枚			F0000000402 00
橋梁用防護柵 高欄取替	34	m			Y1G03210501レベル4
高欄撤去工	34	m			V0000000500 00  単第0 -0017 表
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	88	孔			SPK25040114 00  単第0 -0018 表
アンカーボルト打設工 4ヶ所/支柱1本	88	孔			V0000000501 00  単第0 -0019 表
ガードレール Gr-C-2B-4-BPL ( トク ) ベースプレート式	34	m			F0000000405 00
組立施工費 Gr-C-2B-4-BPL ( トク ) ベースプレート式	34	m			F0000000406 00



# 本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場発生品運搬 ガードレール	1	回			Y1G03271603レベル4
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t積2.9t吊 片道運搬距離14.0km以下(11.0km超)	1.53	t			SPK25040411 00 単第0 -0020 表
【機器単体費】 共通仮設費[対象外]，現場管理費[対象外] 一般管理費[対象外]					#0046
鉄屑(ヘビーH3) 厚さ1mm以上3mm未満,幅高500mm以下 長さ1,200mm以下,質量1,000kg以下	1.53	t			F999999999 00
橋梁補修工	1	式			Y1G0324 レベル2
ひび割れ補修工	1	式			Y1G032404 レベル3
低圧注入工法 エポキシ樹脂系注入材(2種)	1	構造物			Y1G03240402レベル4
ひび割れ補修工(低圧注入工法) 補修延べ延長33.9m	1	構造物			S1020037 00 単第0 -0021 表
断面修復工	1	式			Y1G032405 レベル3

# 本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
左官工法 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む	1	構造物			Y1G03240501 レベル4
断面修復工(左官工法) (鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む) 修復延べ体積0.87m3	1	構造物			S1020041 00 単第0 -0022 表
殻運搬 コン殻（無筋）	0.9	m3			Y1G03271601 レベル4
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) [無]DID区間 運搬距離_11.5km以下(9.5km超)	0.9	m3			S1020051 00 単第0 -0023 表
殻処分 コン殻（無筋）	2	t			Y1G03271602 レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
コンクリート塊受入費 再生工場搬入	2	t			T9005 00
表面含浸工	1	式			Y1G032406 レベル3
下地処理	310	m2			Y1G03240601 レベル4

# 本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
高圧洗浄工 10MPa～14.7MPa程度	310	m2			V0000000100 00  単第0 -0025 表
表面含浸工 けい酸塩系表面含浸材	310	m2			Y1G03240602レベル4
表面含浸工 けい酸塩系表面含浸材	310	m2			V0000000101 00  単第0 -0026 表
土砂等撤去工	1	式			Y1G0327 レベル2
作業土工	1	式			Y1G032704 レベル3
床掘り(掘削) 土砂	0.6	m3			Y1G03270401レベル4
掘削 土砂 現場制約あり	0.6	m3			SPK25040001 00  単第0 -0027 表
土砂等運搬 土砂	0.6	m3			Y1G03270411レベル4
土砂等運搬 現場制約あり 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間無し 距離11.0km以下(8.5km超)	0.6	m3			SPK25040002 00  単第0 -0028 表

# 本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
残土等処分					Y1G03031003レベル4
	0.6	m3			
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
投棄料					T9003 00
	0.6	m3			
仮設工					Y1G0328 レベル2
	1	式			
足場工					Y1G032801 レベル3
	1	式			
吊り足場 タイプA					Y1G03280101レベル4
	60	m2			
足場工(床版補強工) 桁高1.5m未満					S3030011 00
	60	m2			単第0 -0029 表
床面シート張防護 タイプA1					V0000001000 00
	60	m2			単第0 -0030 表
吊り足場 タイプE					Y1G03280101レベル4
	130	m2			

# 本工事費 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
足場・防護 シート+板張 1工事での足場使用2回 足場架設総月数1.0月を超え2.0月以下	130	m2			SPK25040337 00  単第0 -0031 表
枠組足場	50	掛m2			Y1G03280101レベル4
手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場 手摺先行型枠組足場 安全ネット設置	50	掛m2			S0380 00  単第0 -0032 表
* * 直接工事費 * * #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					

# 本工事費 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率...
契約保証費 計算情報..... 対象額..... 率.....					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * * 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事費計 * *					
* * 契約保証費計 * *					